


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๔๕,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ HDPE (PN๖) Ø ๑๖๐ มม. ,Ø ๑๑๐ มม. ,PB Ø ๕๐ มม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๑๘๘,๑๕๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๑๘๘,๑๕๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล	ประธานกรรมการ	
นายสุรสิทธิ์ ะจิติ	กรรมการ	
นายหัสชัย เวชประสิทธิ์	กรรมการ	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานโครงการ				
	โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อ แบบเลขที่ ๒๕๕๘(๑๘)ลส๐๒(๐๖)	๑,๖๑๔,๑๙๑.๐๐	๑.๓๕๗๔	๒,๑๙๑,๑๐๒.๘๖	
	รวมประเภทงานทาง	๑,๖๑๔,๑๙๑.๐๐	๑.๓๕๗๔	๒,๑๙๑,๑๐๒.๘๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๒,๑๙๑,๑๐๒.๘๖ (รวม VAT)	
	หรือคิดเป็นเงิน			๒,๐๔๗,๗๕๙.๖๙ (ไม่รวม VAT)	
	คิดเป็นราคากลาง			๒,๐๔๕,๐๐๐.๐๐ (ไม่รวม VAT)	
	ตัวอักษร สองล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน				
				๒,๑๘๘,๑๕๐.๐๐ (รวม VAT)	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๑๔๓,๑๕๐.๐๐	

หมายเหตุ Factor F = ๑.๓๕๗๔ ,เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ,ประกันผลงาน ๐% ,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ลงชื่อ.....
(นายสมภพ เลิศคุณาวนิชกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....
(นายสุรสิทธิ์ วัชรจิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายหัสชาติ เวชประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการงบประมาณประจำปี 2558
งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA
บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.อุตรดิตถ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2558(18)ลส02(06)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	980	ม.	187	183,260	21	20,580	203,840
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	510	ม.	129	65,790	101	51,510	117,300
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	380	ม.	275	104,500	131	49,780	154,280
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 150 มม.	94	ม.	987	92,778	108	10,152	102,930
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	64	ม.	1,464	93,696	131	8,384	102,080
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6 รวมน็อตประเก็นยาง	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
7	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมน็อตประเก็นยาง	18	ชุด	546	9,828	-	-	9,828
8	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	8	ชุด	230	1,840	-	-	1,840
9	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	1	ชุด	380	380	-	-	380
10	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกฎแฉ Ø 150 มม.	4	ชุด	7,840	31,360	660	2,640	34,000
11	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกฎแฉ Ø 100 มม.	2	ชุด	5,330	10,660	440	880	11,540
12	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	10	ตัว	910	9,100	220	2,200	11,300
13	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	10	ตัว	1,500	15,000	240	2,400	17,400
14	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920	260	520	3,440
15	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,390	4,780	390	780	5,560
16	สามทางลด PE 100 PN 6 dia. 315 x 160 มม.	1	ชุด	3,530	3,530	-	-	3,530
17	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	4	ตัว	970	3,880	260	1,040	4,920
18	ข้ออ 90 Ø 50 x 50 มม.	2	ตัว	372	744	-	-	744
19	ข้อลดหน้างาน Ø 150 x 100 มม.	2	ตัว	1,520	3,040	390	780	3,820
20	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	3	ตัว	295	885	-	-	885
21	ฝาแคป Ø 50 มม.	3	ตัว	152	456	-	-	456
22	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม.	1	จุด	125	125	-	-	125
23	ค่าแท่นคอนกรีตยึดข้อโค้ง 90 Ø 100 มม.	4	จุด	125	500	-	-	500
24	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	2	จุด	270	540	-	-	540
25	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 300 มม.	1	จุด	1,850	1,850	-	-	1,850
26	ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม.	1	จุด	0	0	1,100	1,100	1,100
27	ค่าตัดประสานท่อ Ø 150 มม.	1	จุด	0	0	1,100	1,100	1,100
28	ค่าตัดประสานท่อ Ø 300 มม.	1	จุด	0	0	1,200	1,200	1,200
29	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	10	ตัว	358	3,580	-	-	3,580
30	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	10	ตัว	379	3,790	-	-	3,790

ลงชื่อ 

(นายหัสชัย เวชประสิทธิ์)

ผู้ประมาณราคา

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการถนนประมาดประจำปี 2558
งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA
บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.ชุมพร
การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2558(18)ลส02(06)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
31	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 110 มม.	3	ตัว	855	2,565	260	780	3,345
32	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	7	ตัว	1,225	8,575	390	2,730	11,305
33	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 3/4" เดี่ยว (เหมา)	1	ชุด	2,500	2,500	-	-	2,500
34	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" เดี่ยว (เหมา)	1	ชุด	3,039	3,039	-	-	3,039
35	แคลมป์PBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	38	ชุด	1,117	42,446	-	-	42,446
36	แคลมป์PBØ 50 x 25 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	24	ชุด	1,771	42,504	-	-	42,504
37	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	13	ชุด	2,099	27,287	-	-	27,287
38	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	17	ชุด	2,823	47,991	-	-	47,991
39	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	17	ชุด	2,469	41,973	-	-	41,973
40	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	15	ชุด	3,193	47,895	-	-	47,895
41	ทรายรองท่อ	462	ลบ.ม.	220	101,684	-	-	101,684
42	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
43	ค่าซ่อมคอนกรีต	688	ตร.ม.	550	378,400	-	-	378,400
44	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	900	1,800	1,800
45	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	700	1,400	1,400
46	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	150	150	150
47	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	20	20	20
48	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	1	เที่ยว	10,666	10,666	-	-	10,666
	(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท)							
	รวม				1,452,265		161,926	1,614,191.00
					รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,614,191.00
					FactorF =	1.3574		2,191,102.86
สรุป					คิดเป็นเงินประมาณ(ไม่รวมVAT)			2,047,759.69
	(สองล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวม VAT				SAY			2,045,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)			143,150.00

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

लग्नं -
लग्नं

(นายหัสชัย เวชประสิทธิ์)

ผู้ประมาณราคา