

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA ขอยขยายทะเล ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บริเวณขอยขยายทะเล ๑๓ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บริเวณขอยธรรมวุฒิ ๑ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บริเวณถนนพานิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บริเวณขอยสระแก้ว ๑ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ HDPE (PN๖) Ø ๑๑๐ มม. ,PB Ø ๕๐ มม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสมภพ เลิศศณาวนิชกุล ประธานกรรมการ
นายสุรสิทธิ์ ะจิติ กรรมการ
นายชรินทร์ วัดสำโรง กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA ซอยชายทะเล ๖ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก
 อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณซอยชายทะเล ๑๓ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยธรรมวุฒิ ๑ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณถนนพานิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก
 อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณซอยสระแก้ว ๑ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพั่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคางานโครงการ				
	โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อรองรับระบบ DMA ซอยชายทะเล ๖ ต.ปากพั่นฝั่ง ตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณซอย ชายทะเล ๑๓ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ. นครศรีธรรมราช บริเวณซอยธรรมวุฒิ ๑ ต.ปากพั่นฝั่ง ตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณถนน พานิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช บริเวณซอยสระแก้ว ๑ ต.ปากพั่นฝั่ง ตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพั่น	๘๖๙,๖๕๘.๒๐	๑.๓๕๗๔	๑,๑๘๐,๔๗๔.๐๔	
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อ แบบเลขที่ ๒๕๕๘(๒๙)ปพ๐๑(๑๒)	๘๖๙,๖๕๘.๒๐	๑.๓๕๗๔	๑,๑๘๐,๔๗๔.๐๔	
	รวมประเภทงานทาง	๘๖๙,๖๕๘.๒๐	๑.๓๕๗๔	๑,๑๘๐,๔๗๔.๐๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๑,๑๘๐,๔๗๔.๐๔ (รวม VAT)	
	หรือคิดเป็นเงิน			๑,๑๐๓,๒๕๖.๗๗ (ไม่รวม VAT)	
	คิดเป็นราคากลาง			๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (ไม่รวม VAT)	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน				
				๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ (รวม VAT)	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๗๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ Factor F = ๑.๓๕๗๔ ,เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ,ประกันผลงาน ๐% ,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ ะจิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชรินทร์ วัฒนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการงบประมาณประจำปี 2558

งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA

บริเวณซอยชายทะเล 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยชายทะเล 13 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยธรรมวดี 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณถนนพาณิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยสระแก้ว 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

แบบเลขที่ 2558(29)ปพ01(12)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	235	ม.	187	43,945	21	4,935	48,880
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,357	ม.	129	175,053	101	137,057	312,110
3	ท่อ G/S Ø 4 "	6	ม.	401	2,406	73	438	2,844
4	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 150 มม.	7	ม.	987	6,909	108	756	7,665
5	ท่อปลอก G/S Ø 3 "	14	ม.	294	4,116	40	560	4,676
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมน็อตประเก็นยาง	20	ชุด	546	10,920	-	-	10,920
7	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	24	ชุด	230	5,520	-	-	5,520
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 100 มม.	6	ชุด	5,330	31,980	440	2,640	34,620
9	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	5	ตัว	910	4,550	220	1,100	5,650
10	ผ้าครอบประตุน้ำ Ø 2 "	5	ตัว	1,500	7,500	240	1,200	8,700
11	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	8	ตัว	1,460	11,680	260	2,080	13,760
12	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	3	ตัว	970	2,910	260	780	3,690
13	ข้องอ 90 Ø 50 x 50 มม.	2	ตัว	372	744	-	-	744
14	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	4	ตัว	295	1,180	-	-	1,180
15	ผ้าแคป Ø 50 มม.	2	ตัว	152	304	-	-	304
16	ค่าเทแทนคอนกรีตปิดสามทาง Ø 100 มม.	7	จุด	125	875	-	-	875
17	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 Ø 100 มม.	3	จุด	125	375	-	-	375
18	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	1	จุด	270	270	-	-	270
19	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม.	1	จุด	560	560	-	-	560
20	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 Ø 100 มม.	2	จุด	85	170	-	-	170
21	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
22	ท่อโค้ง 45 PE 100 PN 6 dia. 110 มม.	2	ม.	160	320	-	-	320
23	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	2	ตัว	1,050	2,100	260	520	2,620
24	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	10	ตัว	358	3,580	-	-	3,580
25	ข้องอเกลียวนอก Ø 50 x 2"	5	ตัว	379	1,895	-	-	1,895
26	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 110 มม.	4	ตัว	855	3,420	260	1,040	4,460
27	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 225 มม.	1	ตัว	1,350	1,350	520	520	1,870
28	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 3/4" เดียว (เหมา)	1	ชุด	2,500	2,500	-	-	2,500
29	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" เดียว (เหมา)	1	ชุด	3,039	3,039	-	-	3,039
30	แคลมป์ PB Ø 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหมา)	21	ชุด	1,117	23,457	-	-	23,457

ลงชื่อ

(นายพัลลภ เวชประสิทธิ์)

หัวหน้ากองตรวจ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ


บริเวณซอยชายทะเล 6 ด.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยชายทะเล 13 ด.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยธรรมาณี 1 ด.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณถนนพาณิชย์สัมพันธ์ ด.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 บริเวณซอยสระแก้ว 1 ด.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

แบบเลขที่ 2558(29)ปพ01(12)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
31	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาครวดีน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	44	ชุด	2,099	92,356	-	-	92,356
32	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาครวดีน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	17	ชุด	2,823	47,991	-	-	47,991
33	เทปพันเกลียวท่อ	42	ม้วน	11	462	-	-	462
34	ลูกค้อนถ่วงท่อ Ø 110 มม.	3.0	ตัว	2,300	6,900	25	75	6,975
35	เสารับท่อเหล็กพร้อมค้ำค้ำ Ø 100 มม.	2	ชุด	9,480	18,960	-	-	18,960
36	ทรายรองท่อ	180	ลบ.ม.	220	39,547	-	-	39,547
37	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200
38	ค่าซ่อมทางเท้า	300	ตร.ม.	260	77,896	-	-	77,896
39	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3.0	-	0	0	900	2,700	2,700
40	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1.0	-	0	0	700	700	700
41	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1.5	-	0	0	150	225	225
42	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	0.3	-	0	0	20	6	6
43	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพนัง)	1.0	เที่ยว	16,346	16,346	-	-	16,346
	(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.59 บาท)							
					562,774		153,811	869,658.20
				รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด				869,658.20
				Factor F = 1.3574				1,180,474.04
สรุป				คิดเป็นเงินประมาณ(ไม่รวมVAT)				1,103,246.77
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวม VAT			SAY				1,100,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)				77,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ 

(นายหัสดีล เวชประสิทธิ์)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ