

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนแม่ละ-ท่าไคร้ ตอน ๒ และ
ตอนท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ตอน ๓ อ.เมือง, อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานย้ายแนวท่อที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนแม่ละ-ท่าไคร้ ตอน ๒ และตอนท่าไคร้-
แม่ฮ่องสอน ตอน ๓ อ.เมือง, อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ตามแบบที่ ป.๕๘๐๕๔
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามแบบที่ ป.๕๘๐๕๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศึกษา จันขุน นักวิเคราะห์ระบบงาน ๗ ” เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายปิยะพงษ์ ตานะเศรษฐ นายช่างโยธา ๖ ” เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อที่ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่่นะ - ท่าไคร้ ตอน 2 และตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 3

อ.เมือง ,อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่ ป.58054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	1,609,163.00	1.3322	2,143,726.95	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 2,143,726.95

ราคาประมาณการก่อสร้าง (รวมภาษี) 2,140,000.00

ราคาประมาณการก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) 2,000,000.00

(เงิน สองล้านบาทถ้วน)



(นายไกรสุต วาณิชยพงศ์)

หัวหน้างาน 8 งานแหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศีกษา จันชน)

นักวิเคราะห์ระบบงาน 7

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยพงษ์ ตานะเศรษฐ)

นายช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

แบบเลขที่ ป.58054

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อที่ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่่นะ - ท่าไคร้ ตอน 2 และตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 3 อ.เมือง ,อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อ S 400 mm. (ชนิดใต้ดิน)	198	ม.	3,503	693,594	311	61,578	755,172	
	- ท่อ PVC 200 mm. ชั้น 8.5	198	ม.	448	88,704	87	17,226	105,930	
	- ท่อ HDPE 80 OD. 110 mm. PN.6	116	ม.	156	18,096	101	11,716	29,812	
	- ท่อ G.S. 4" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	71	ม.	401	28,471	73	5,183	33,654	
	- หน้างานเหล็กเหนียว 400 mm.	67	ตัว	6,629	444,143	-	-	444,143	
	- หน้างานเหล็กเหนียว 100 mm.	24	ตัว	500	12,000	-	-	12,000	
	- ท่อนสันหน้างานและปลายปากกระชัง 200 mm.	1	ตัว	2,000	2,000	520	520	2,520	
	- ท่อนสันหน้างาน 1 ด้าน 200 mm.	1	ตัว	2,020	2,020	520	520	2,540	
	- ยี่โบลท์ (รวมสกรู) 200 mm.	1	ชุด	1,190	1,190	-	-	1,190	
	- STU เดี่ยว dia. 110 มม.	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184	
	- Repair Clamp HDPE 110 x 16" ชนิด Stainless Steel	4	ชุด	1,769	7,076	-	-	7,076	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 400 mm.	34	ชุด	1,240	42,160	-	-	42,160	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 mm.	2	ชุด	385	770	-	-	770	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	10	ชุด	230	2,300	-	-	2,300	
	- เสารับท่อตามแบบขยาย ก.	14	ชุด	2,200	30,800	-	-	30,800	
	- น้ำยาทาหัวท่อ P.V.C (1 กก./กป.)	1	กป.	210	210	-	-	210	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ ½" กับท่อ PE 110 มม. 1 เครื่อง	1	จุด	1,464	1,464	-	-	1,464	
	- ค่าเจาะถนน คลส.และถนนลาดยาง	5	เมตร	-	-	20	100	100	
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	169	ลบ.ม.	-	-	80	13,520	13,520	
	- ทราชมการวางท่อ	69	ลบ.ม.	267	18,423	-	-	18,423	
	- ค่าซ่อมถนนแอสฟัลท์	2	ตร.ม.	250	500	-	-	500	
	- ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทพ.-แม่ฮ่องสอน)	3	เที่ยว	20,681	62,043	-	-	62,043	
	- คำน้ำทดสอบแรงดันและล้างท่อ	1	เหมา	652	652	-	-	652	
	รวมข้อ 1				1,458,800		110,363	1,569,163	
2	งานรื้อถอนท่อ S 300 mm. (ท่อเดิม)								
	- ท่อ S 300 mm. (ชนิดบนดิน)	1	เหมา	-	-	40,000	40,000	40,000	
	รวมข้อ 2				-		40,000	40,000	
3	รวมเป็นเงิน				1,458,800		150,363	1,609,163	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ