

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางแยกเข้าเขานาใน - ปากทางคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวมณฑี สิริธิคุณ	ประธานกรรมการ
----------------------	---------------

นายชาคร ชัยยศ	กรรมการ
---------------	---------

นายประจักษ์ จันท	กรรมการ
------------------	---------

๗ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางแยกเข้าเขื่อนนาใน – ปากทางคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางแยกเข้าเขื่อนนาใน – ปากทางคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อจ่ายน้ำ แบบเลขที่ ปดข.22-2558	3,182,330	1.3532	4,306,328	
	รวมประเภทงานทาง	3,182,330	1.3532	4,306,328	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			4,306,328	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,300,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร				
	สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			4,018,692	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			281,308	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




(นางสาวชวดี สิทธิถุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคร ชัยยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำทางแยกเข้าเขื่อนใน-ปากทางคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	2,948	ม.	533	1,571,284	179	527,692	2,098,976
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	27	ม.	869	23,463	193	5,211	28,674
3	ท่อ S/P (ปลอก_ตันท่อลอด) Ø 300 มม.	26	ม.	2,442	63,492	1,936	50,336	113,828
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	12	ม.	1,464	17,568	131	1,572	19,140
5	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	144	ม.	1,980	285,120	131	18,864	303,984
6	ท่อ G/S Ø 1 "	2	ม.	70	140	8	16	156
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø200มม.(รวมหีบกุญแจ	2	ตัว	10,790	21,580	880	1,760	23,340
8	คาน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7	เที่ยว	900	6,300			6,300
9	ค่าลอกรินล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4	เที่ยว	150	600			600
10	ค่าขนส่ง ทรายรกรุก 10 ล้อ(บ้านตาขุน)	5.33	เที่ยว	13,702	73,032			73,032
11	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา	514,300	514,300			514,300
รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์								3,182,330
Factor F = 1.3532								4,306,328
ปรับเป็น								4,300,000

สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

น้ำมันดีเซลลิตรละ 23.29 บาท(22/09/2558)

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %



(นายชากร ชัยยศ)

วิศวกร 6



(นายประจักษ์ จันทร)

ผอ./ช่างโยธา



(นางสาวมณฑี สิทธิคุณ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓