

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ ๒ ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๘๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อส่งน้ำประปา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๘๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธีระพงศ์ ปรีชา ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายยงยุทธ หมานปุเต๊ะ กรรมการฯ

๖.๓ นายพุดพิงศ์ นกแก้ว กรรมการฯ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)


วันที่ 27 ต.ค. 2558
แบบเลขที่ กผว.สข.13/58

งานวางท่อส่งน้ำอำเภอลำสนธิ ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาก่อสร้าง ประเภทงานทาง งานวางท่อส่งน้ำอำเภอลำสนธิ ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา	10,386,479	0.3063	3,181,379	13,567,858
	รวมประเภทงานทาง				13,567,858
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				13,567,858
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				13,567,858
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				12,680,241
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษเหมา)				12,600,000
	สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน				

- รายการประมาณราคา จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา


(.....)
ประธานกรรมการ


(.....)
กรรมการ


(.....)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)

งานวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กผว.สข.13/58

วันที่ 27 ต.ค. 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	(แนวท่อ F1) แผ่นที่ 2/6							
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 ๐ 500 มม.	ม.	348	3,280	1,141,440	607	211,236	1,352,676
1.850	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ๐ 300 มม.	ม.	3	2,819	8,457	227	681	9,138
	Surface Box พร้อมแท่น คสล. ขนาด 500 มม.พร้อมติดตั้ง	ชุด	1	25,000	25,000	0	0	25,000
3.070	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ๑ 300 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น)	ชุด	1	21,100	21,100	1,320	1,320	22,420
3.650	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๐ 4"	ชุด	1	11,470	11,470	440	440	11,910
4.720	หัวดับเพลิง ๐ 150 มม.(6") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งดินเปิด,ท่อ)	ชุด	1	28,600	28,600	0	0	28,600
4.080	ประตุน้ำปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) ๐ 500 มม.	ชุด	1	82,200	82,200	2,200	2,200	84,400
6.420	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 500x150x500	ตัว	2	17,330	34,660	1,300	2,600	37,260
6.450	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 500x300x500	ตัว	1	19,030	19,030	1,300	1,300	20,330
7.350	สามทางวายเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 300x300x300	ตัว	1	18,300	18,300	780	780	19,080
8.310	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
9.850	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน ๐ 300 มม.	ตัว	1	4,285	4,285	780	780	5,065
10.050	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระมัง ๐ 300 มม.	ตัว	1	4,280	4,280	780	780	5,060
10.170	ท่อสั้นหน้างาน PE ๐ 500 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	3	14,492	43,476	1,300	3,900	47,376
10.250	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2	3,196	6,392	0	0	6,392
10.470	หน้างานดาบอด ๐ 500 มม.	ตัว	1	4,620	4,620	0	0	4,620
11.150	ยี่โบลท์เหล็กหล่อ (รวมสกรู) ๐ 300 มม.	ตัว	1	1,885	1,885	0	0	1,885
11.160	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.620	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	1	380	380	0	0	380
11.650	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 300 มม.	ชุด	6	600	3,600	0	0	3,600
11.670	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 500 มม.	ชุด	3	1,600	4,800	0	0	4,800
15.850	ค่าตัดประสานท่อ ๐ 300 มม.	จุด	1	0	0	4,000	4,000	4,000
18.350	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 300 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	2,290	2,290	0	0	2,290
18.370	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 500 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	3	5,510	16,530	0	0	16,530
19.520	บ่อแอร์วาล์ว (พร้อมค่าแรงติดตั้ง)	บ่อ	1	4,200	4,200	0	0	4,200
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปบข.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
30.070	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 500	ม.	348	124	43,152	0	0	43,152
	รวม F1 แผ่นที่ 2/6				1,532,404		230,557	1,762,961


(.....)
ประธานกรรมการ


(.....)
กรรมการ


(.....)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)

งานวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กผว.สข.13/58

วันที่ 27 ต.ค. 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	(แนวท่อ F1) แผ่นที่ 3/6							
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 ๐ 500 มม.	ม.	531	3,280	1,741,680	607	322,317	2,063,997
1.870	ท่อ SP ชนิดได้ดิน ๐ 500 มม.	ม.	8	4,210	33,680	422	3,376	37,056
2.460	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 10 ๐ 500 มม. (ดันท่อตลอดโดยวิธี H.D.D)	ม.	62	4,321	267,902	10,000	620,000	887,902
3.650	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๐ 4"	ชุด	1	11,470	11,470	440	440	11,910
6.420	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 500x150x500	ตัว	1	17,330	17,330	1,300	1,300	18,630
310	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
10.170	ท่อสันหน้างาน PE ๐ 500 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	6	14,492	86,952	1,300	7,800	94,752
10.270	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 500 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4	10,081	40,324	0	0	40,324
11.610	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.620	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	1	380	380	0	0	380
11.670	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 500 มม.	ชุด	4	1,600	6,400	0	0	6,400
	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๐ 500 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	4	2,400	9,600	0	0	9,600
18.370	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 500 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	5,510	5,510	0	0	5,510
19.520	บ่อแอร์วาล์ว (พร้อมค่าแรงติดตั้ง)	บ่อ	1	4,200	4,200	0	0	4,200
19.610	ค่าเตรียมงานดันท่อตลอด-Sheet pile	จุด	1	27,000	27,000	0	0	27,000
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.080	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ๐ 500 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	10	317	3,170	177	1,770	4,940
80	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ๐ 500 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	10	569	5,690	252	2,520	8,210
30.070	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 500	ม.	511	124	63,364	0	0	63,364
30.270	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 500	ม.	20	371	7,420	0	0	7,420
	รวม E2 แผ่นที่ 3/6				2,334,329		960,063	3,294,392
	(แนวท่อ F1) แผ่นที่ 4/6							
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 ๐ 500 มม.	ม.	158	3,280	518,240	607	95,906	614,146
4.080	ประตูน้ำปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) ๐ 500 มม.	ชุด	2	82,200	164,400	2,200	4,400	168,800
	Surface Box พร้อมแท่น คสล. ขนาด 500 มม.พร้อมติดตั้ง	ชุด	2	25,000	50,000	0	0	50,000
10.170	ท่อสันหน้างาน PE ๐ 500 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	2	14,492	28,984	1,300	2,600	31,584
11.670	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 500 มม.	ชุด	1	1,600	1,600	0	0	1,600

(.....)
ประธานกรรมการ

(.....)
กรรมการ

(.....)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)


งานวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงนคร ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กผว.สข.13/58

วันที่ 27 ต.ค. 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
15.870	ค่าตัดประสานท่อ ϕ 500 มม.	จุด	1	0	0	6,000	6,000	6,000
20.180	ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 500 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	5	569	2,845	252	1,260	4,105
30.070	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 500	ม.	153	124	18,972	0	0	18,972
30.270	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 500	ม.	5	371	1,855	0	0	1,855
	รวม F1 แผ่นที่ 4/6				786,896		110,166	897,062
	(แนวท่อ F1) แผ่นที่ 5/6							
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 ϕ 500 มม.	ม.	436	3,280	1,430,080	607	264,652	1,694,732
1.850	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ϕ 300 มม.	ม.	3	2,819	8,457	227	681	9,138
3.070	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ϕ 300 มม.มม.(รวมหีบญแจ, หลอดกันดิน, แท่ง)	ชุด	2	21,100	42,200	1,320	2,640	44,840
7.350	สามทางวายเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 300x300x300	ตัว	1	18,300	18,300	780	780	19,080
8.450	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 500 x 300 มม.	ตัว	1	10,060	10,060	1,300	1,300	11,360
9.250	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 300 มม.	ตัว	1	6,270	6,270	780	780	7,050
10.150	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 315 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	1	3,502	3,502	780	780	4,282
10.170	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 500 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	1	14,492	14,492	1,300	1,300	15,792
10.250	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2	3,196	6,392	0	0	6,392
11.650	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 300 มม.	ชุด	6	600	3,600	0	0	3,600
15.850	ค่าตัดประสานท่อ ϕ 300 มม.	จุด	1	0	0	4,000	4,000	4,000
18.050	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ϕ 300 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	2,030	2,030	0	0	2,030
18.250	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 300 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	2,290	2,290	0	0	2,290
19.470	ลูกตุ้มถ่วงท่อ ϕ 500 มม. (รวมประเก็นยางรอง พร้อมชุดน็อตสแตนเลส)	ตัว	308	577	177,716	168	51,744	229,460
20.080	ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ϕ 500 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	27	317	8,559	177	4,779	13,338
20.180	ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 500 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	27	569	15,363	252	6,804	22,167
30.070	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 500	ม.	77	124	9,548	0	0	9,548
30.270	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 500	ม.	54	371	20,034	0	0	20,034
	ซ่อมพื้นทรายล่างและพื้นหญ้า	เหมา	1	1,000	1,000	0	0	1,000
	รวม F1 แผ่นที่ 5/6				1,779,893		340,240	2,120,133
	(แนวท่อ F1) แผ่นที่ 6/6							
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 ϕ 500 มม.	ม.	395	3,280	1,295,600	607	239,765	1,535,365


(.....)
ประธานกรรมการ


(.....)
กรรมการ


(.....)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)

งานวางท่อส่งน้ำอำเภอลำสนธิ ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กผว.สข.13/58

วันที่ 27 ต.ค. 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
1.850	ท่อ SP ชนิดไต่ดิน ϕ 300 มม.	ม.	3	2,819	8,457	227	681	9,138
3.070	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต่ดิน ϕ 300 มม.มม.(รวมหีบญแจ,หลอดกันดิน,แท	ชุด	2	21,100	42,200	1,320	2,640	44,840
7.350	สามทางวายเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 300x300x300	ตัว	1	18,300	18,300	780	780	19,080
8.450	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 500 x 300 มม.	ตัว	1	10,060	10,060	1,300	1,300	11,360
9.270	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 500 มม.	ตัว	1	12,880	12,880	1,300	1,300	14,180
10.150	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 315 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	2	3,502	7,004	780	1,560	8,564
10.170	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 500 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	1	14,492	14,492	1,300	1,300	15,792
10.250	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2	3,196	6,392	0	0	6,392
10.470	หน้างานดาบอด ϕ 500 มม.	ตัว	1	4,620	4,620	0	0	4,620
11.650	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 300 มม.	ชุด	4	600	2,400	0	0	2,400
11.670	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 500 มม.	ชุด	3	1,600	4,800	0	0	4,800
15.850	ค่าตัดประสานท่อ ϕ 300 มม.	จุด	1	0	0	4,000	4,000	4,000
	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ϕ 500 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	2,330	2,330	0	0	2,330
18.350	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 300 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	2,290	2,290	0	0	2,290
18.370	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 500 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	5,510	5,510	0	0	5,510
19.470	ลูกตุ้มถ่วงท่อ ϕ 500 มม. (รวมประเก็นยางรอง พร้อมชุดน็อตสแตนเลส)	ตัว	347	577	200,219	168	58,296	258,515
20.080	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ϕ 500 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	35	317	11,095	177	6,195	17,290
20.180	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 500 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	4	569	2,276	252	1,008	3,284
30.070	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 500	ม.	15	124	1,860	0	0	1,860
30.270	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 500	ม.	39	371	14,469	0	0	14,469
รวม F1 แผ่นที่ 6/6					1,667,254		318,825	1,986,079
รวมข้อ 1						10,060,627		
2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ								
2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ								
24.090	ค่าคลอรีนล้างท่อ ϕ 300 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	9	600	600	0	0	600
24.110	ค่าคลอรีนล้างท่อ ϕ 500 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1,938	1,500	3,000	0	0	3,000
รวมข้อ 2.1					3,600		0	3,600
2.2 ค่าคลอรีนล้างท่อ								
24.290	ค่าทดสอบท่อ ϕ 300 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	9	0	0	1,800	1,800	1,800

(.....)

ประธานกรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)
(งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร)

งานวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา และช่วงเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา


แบบเลขที่ กพว.สข.13/58


วันที่ 27 ต.ค. 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
24.310	ค่าทดสอบท่อ ϕ 500 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1,938	0	0	3,800	15,200	15,200
	รวมข้อ 2.2				0		17,000	17,000
	รวมข้อ 2							20,600
	3.ค่าขนส่ง							
	ค่าขนส่ง กทม.-สงขลา รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท	เที่ยว	17.00	17,956	305,252	0	0	305,252
	รวมข้อ 3						305,252	
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						10,386,479	
	5. Factor F (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%,เงินประกันผลงานหัก 0%)			0.3063			3,181,379	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						13,567,858	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1.07			12,680,241	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษเหมา)						12,600,000	
	สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน							

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุหลักอ้างอิง ข้อมูลประมาณการ ตาม DATA 6 ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
2. ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงข้อมูลน้ำมันในวันที่ทำประมาณการ ตาม DATA 6 ของการประปาส่วนภูมิภาค
3. รายการประมาณราคานี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องถอดแบบประมาณราคาใส่จำนวนวัสดุ+อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางท่อทั้งหมด ตามแบบก่อสร้าง


(.....)
ประธานกรรมการ


(.....)
กรรมการ


(.....)
กรรมการ