

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙,๗๔๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๗๔๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป รั้ว คสล. และรั้วลวดหนาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙,๗๔๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๗๔๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธิศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวศุภราภรณ์ แสงอุไร ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรื้อลวดหนาม กปภ.สาขาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

แบบเลขที่ : กปภ.สาขาสายบุรี กผว.สบ.2/58 (A3 จำนวน 5 แผ่น)


แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 หน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2558

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานรื้อลวดหนามเดิม และปรับแต่งพื้นที่	25,000.00			
	1.2 งานก่อสร้างรั้ว แบบ A	58,380.08			
	1.3 งานก่อสร้างรั้ว แบบ B	29,637.78			
	1.4 งานก่อสร้างรั้ว แบบ C	131,476.05			
	รวมประเภทงานอาคาร	244,493.91	0.2726	66,649.04	311,142.95
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				311,142.95
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				311,142.95
	ราคากลางก่อสร้าง ไม่รวมภาษี 7% (พิเศษ)				290,787.80
					282,000.00

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้มาโต้แย้ง เพื่อกำหนดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



(นายพันชาติ ทิพย์จันทา)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ



(นายณัฐพร พุทธรังศรี)
วิศวกร 8
กรรมการ



(น.ส.ศุภกรณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ป.ร.4 ราคากลาง 1 /

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วสวนหนาม กป.สาขาสาขบุรี อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขบุรี

แบบเลขที่ : กผ.สบ.2/59 (A3 จำนวน 5 แผ่น)

วันที่ 13 ตุลาคม 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	/หน่วย		/หน่วย		
งานอาคาร								
1. งานก่อสร้างรั้ว								
1.1 งานรื้อลวดหนามเดิม และปรับแต่งพื้นที่								
1.0	งานรื้อลวดหนาม, ตัดต้นไม้บริเวณก่อสร้าง	เหมา	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
2.0	งานปรับระดับพื้นที่	เหมา	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมข้อ 1.1 งานรื้อลวดหนามเดิม และปรับแต่งพื้นที่					25,000.00	-	-	25,000.00
1.2 งานก่อสร้างรั้ว แบบ A								
1.0	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.50	467.29	700.94	99.00	148.50	849.44
2.0	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.50	1,635.00	817.50	306.00	153.00	970.50
3.0	คอนกรีตชนิด ค2	ลบ.ม.	4.00	2,331.76	9,327.04	391.00	1,564.00	10,891.04
4.0	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	กก.	27.00	27.10	731.70	3.40	91.80	823.50
	-เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	กก.	277.00	25.21	6,983.17	3.40	941.80	7,924.97
5.0	ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	25.00	268.00	6,700.00	-	-	6,700.00
6.0	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	31.00	-	-	133.00	4,123.00	4,123.00
6.0	ตะปู	กก.	7.50	46.73	350.48	-	-	350.48
7.0	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	6.00	51.40	308.40	-	-	308.40
9.0	เหล็ก 75*75*3.20 มม.	ม.	39.00	245.00	9,555.00	70.10	2,733.90	12,288.90
9.0	เหล็ก L 40*40*4.00 มม.	กก.	87.00	84.58	7,358.46	24.20	2,105.40	9,463.86
10.0	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	7.00	63.00	441.00	100.00	700.00	1,141.00
11.0	ทาสี (สีน้ำมัน)	ตร.ม.	15.00	30.00	450.00	35.00	525.00	975.00
12.0	ทาสีกันสนิมเหล็กฉากและเหล็กกล่อง	ตร.ม.	15.00	30.00	450.00	35.00	525.00	975.00
13.0	ทาสี เสา คสล.	ตร.ม.	7.00	55.00	385.00	30.00	210.00	595.00
รวมข้อ 1.2 งานก่อสร้างรั้ว แบบ A					44,558.68		13,821.40	58,380.08
1.3 งานก่อสร้างรั้ว แบบ B								
1.0	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงท้องปริง ยาว 2.70 เมตร	ต้น	16.00	198.00	3,168.00	55.00	880.00	4,048.00
2.0	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	288.00	3.50	1,008.00	2.00	576.00	1,584.00
3.0	คอนกรีตหยาบหุ้มเสา สูง 1.50 ม.	ลบ.ม.	4.00	1,635.00	6,540.00	306.00	1,224.00	7,764.00
4.0	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	128.00	1.00	128.00			
5.0	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4.00 มม.	ม.	36.00	59.00	2,124.00	24.20	871.20	2,995.20
6.0	น็อตยึดหัวเสา	ชุด	18.00	5.00	90.00	-	-	90.00
7.0	ท่อ PVC ขนาด 200 มม. ชั้น 5	ม.	32.00	300.00	9,600.00	75.00	2,400.00	12,000.00
8.0	งานทาสีกันสนิมเหล็กฉาก	ตร.ม.	3.00	30.00	90.00	30.00	90.00	180.00
9.0	-เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	กก.	15.00	27.10	406.50	3.40	51.00	457.50
0.0	-เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	กก.	16.00	25.83	413.28	3.40	54.40	467.68
1.0	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1.00	51.40	51.40	-	-	51.40
รวมข้อ 1.3 งานก่อสร้างรั้ว แบบ B					23,619.18		6,146.60	29,637.78

ท.น.อ.
(นายพันธชาติ ทิพย์จินทา)
พนักงานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ

ท.น.อ.
(นายณัฐพร พุทธิศรี)
วิศวกร 6
กรรมการ

ท.น.อ.
(น.ส.สุรารักษ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กป.สาขาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

แบบเลขที่ : กผว.สบ.2/59 (A3 จำนวน 5 แผ่น)

วันที่ 13 ตุลาคม 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	/หน่วย		/หน่วย		
	1.4 งานก่อสร้างรั้ว แบบ c							
1.0	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.00	467.29	934.58	99.00	198.00	1,132.58
2.0	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,635.00	1,635.00	306.00	306.00	1,941.00
3.0	คอนกรีตชนิด ค2	ลบ.ม.	12.00	2,331.76	27,981.12	391.00	4,692.00	32,673.12
4.0	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	กก.	19.00	27.10	514.90	3.40	64.60	579.50
	-เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	กก.	29.00	25.83	749.07	3.40	98.60	847.67
	-เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	กก.	645.00	25.21	16,260.45	3.40	2,193.00	18,453.45
5.0	ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	91.00	268.00	24,388.00	-	-	24,388.00
6.0	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	114.00	-	-	133.00	15,162.00	15,162.00
6.0	ตะปู	กก.	27.30	46.73	1,275.73	-	-	1,275.73
7.0	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	51.40	771.00	-	-	771.00
8.0	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	27.00	460.00	12,420.00	130.00	3,510.00	15,930.00
9.0	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 39 x 19 x 7 cm. ไขว้แนว	ตร.ม.	35.00	93.00	3,255.00	55.00	1,925.00	5,180.00
10.0	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	29.00	63.00	1,827.00	100.00	2,900.00	4,727.00
11.0	ทาสี โครงสร้างและผนังอิฐบล็อก (มอก.2321-2549)	ตร.ม.	99.00	55.00	5,445.00	30.00	2,970.00	8,415.00
	รวมข้อ 1.4 งานก่อสร้างรั้ว แบบ c				97,456.85		34,019.20	131,476.05
	รวมข้อ 1 งานอาคาร							244,493.91

ทอ.น

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)

หน่วยงานโครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ



(นายพงษ์พร พุทธิศรี)

วิศวกร 6

กรรมการ



(น.ส.สุรกรณ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ