

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ชนิด Electromagnetic และชุด Data logger -
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง เขตจำหน่ายน้ำท่าจีน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๒ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานทาง (งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ)

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิพงษ์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายพรชัย นวนเรือง กรรมการฯ

๖.๓ นายธีระเดช สีแดง กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด Ø 300 มม.ชนิด Electromagnetic พร้อมชุด Data logger
แบบส่งสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก่ง (เขตจำหน่ายน้ำท่าจีน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
แบบเลขที่ กรจ.กต.4/2559

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ประเภทงานทาง งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด Ø 300 มม.ชนิด Electromagnetic พร้อมชุด Data logger แบบส่งสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก่ง (เขตจำหน่ายน้ำท่าจีน)	466,122	0.3574	166,592	632,713
	รวมประเภทงานทาง				632,713
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				632,713
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				632,713
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				591,321
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมภาษี 7%)				500,000
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษ)				591,300
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)				500,000
	ห้าแสนบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง
ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้
มาได้แจ้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา


(นายธีระเดช สีแดง)
ช่างเครื่องกล 4


(นายพรชัย นวนเรือง)
วิศวกร 4


(นายวุฒิพงษ์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด Ø 300 มม. ชนิด Electromagnetic พร้อมชุด Data Logger แบบส่งสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (เขตจำหน่ายน้ำท่าจีน)

แบบเลขที่ กรจ.กต.4/2559

27 พฤศจิกายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.คำท้อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	1	261,000	261,000	5,700	5,700	266,70
	เครื่องบันทึกและส่งผ่านข้อมูลข้อมูล ระบบ GSM/GPRS (GSM/GPRS Data Logger)	ชุด	1	150,000	150,000	0	0	150,00
	ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์มีกระจกใสด้านหน้าติดตั้งในอาคาร (พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้)	ชุด	1	15,428	15,428	0	0	15,42
	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 500 VA	ชุด	1	2,780	2,780	0	0	2,78
10.25	หน้างานเหล็กเหนียว ø 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2	3,196	6,392	0	0	6,39
11.65	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ø 300 มม.	ชุด	2	600	1,200	0	0	1,20
11.15	อีโบลท์เหล็กหล่อ (รวมสกรู) ø 300 มม.	ตัว	1	1,885	1,885	0	0	1,88
19.56	บ่อ PRV หรือมาตรตรวจสอบ(ทางเท้า) ø 300	บ่อ	1	17,000	17,000	3,000	3,000	20,00
	รวม				455,685		8,700	464,38
	รวมข้อ 1							464,38
	2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ							
	2.1 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.41	สีทาท่อ	กป.	1	200	200	0	0	20
	รวมข้อ 2.1							20
	รวมข้อ 2							20
	3.ค่าขนส่ง							
	ค่าขนส่ง กทม.-กันตัง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	0.1	15,366	1,537	0	0	1,53
	รวมข้อ 3						1,537	
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						466,122	
	5. Factor F			0.3574			166,592	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						632,713	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						591,321	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษ)						591,300	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษเท่ากับประมาณที่ได้รับจัดสรร)						500,000	
							ห้าแสนบาทถ้วน	

.....
(นายธีระเดช สีแดง)
ช่างเครื่องกล 4

(.....Por.....) กรรมการ
(นายพรชัย นวนเรือง)
วิศวกร 4

(.....) ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้างานมาตรวัดนี้