

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาเรือเสาะ อ. เรือเสาะ จ.นราธิวาส

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙,๗๔๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๗๔๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงและก่อสร้างรั้วลวดหนาม , รั้วผนังอิฐบล็อก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙,๗๔๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๗๔๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๔ แผ่น / ๑ ชุด

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หน.งคก ๑. ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายวสันต์ สุขแทน นายช่างโยธา๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาวัสดุก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาเรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าเรือ) กปภ.สาขาเรือเสาะ


เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ : กผว.รส. 4/58 จำนวน 5 แผ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 3 หน้า

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (3)+(5)
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาเรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	242,718.79			
	รวมประเภทงานอาคาร	242,718.79	0.2726	66165.14	308,883.93
2	ประเภทงานทาง				
	รวมประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				308,883.93
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				330,505.81
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				288,676.57
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษเห่างบประมาณ)				282,000.00
	สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				


ประธานกรรมการฯ


(.....)
กรรมการฯ


(.....)
กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาเรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส


สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าเรือ) กปภ.สาขาเรือเสาะ

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5


แบบเลขที่ : กผ.ร.ส. 4/58 (A3 จำนวน 5 แผ่น)

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม							
	กปภ.สาขาเรือเสาะ							
1	งานอาคาร							
	1.1 งานรื้อถอน	เหมา	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	1.2 รื้อแบบ A. (ปรับปรุงทาสี)	เหมา	1.00	5,850.00	5,850.00	6,080.00	6,080.00	11,930.00
	1.3 รื้อแบบ B. / เมตร (เหล็กฉาก)	ม.	45.00	2,666.56	119,995.20	1,249.27	56,217.15	176,212.35
	1.4 รื้อแบบ C. / เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)	ม.	46.00	385.94	17,753.24	128.00	5,888.00	23,641.24
	1.5 STB (1.50 ม.)	ชุด	8.00	2,081.47	16,651.76	535.43	4,283.44	20,935.20
	รวมงานอาคาร							242,718.79


 ประธานกรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กบก.สาขาเรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าเรือ) กบก.สาขาเรือเสาะ


เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ : กผว.รส. 4/58 (A3 จำนวน 5 แผ่น)

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก่อสร้าง ณ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ บ้านท่าเรือ							
	กบก.สาขาเรือเสาะ							
	งานอาคาร							
	1.1งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอนรั้วเดิม + ปรับพื้นที่	เหมา	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รวมข้อ 1.1 งานรื้อถอน				0.00		10,000.00	10,000.00
	1.2 รื้อแบบ A (รื้อเหล็กฉาก และป้ายสถานีผลิตน้ำ) ปรับปรุงทาสี							
	ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม (รวม คสล.+ เหล็กฉาก)	เหมา	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	งานทาสีกันสนิมเหล็กฉาก	ตร.ม	42.00	45.00	1,890.00	35.00	1,470.00	3,360.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	42.00	40.00	1,680.00	35.00	1,470.00	3,150.00
	สีฟลาสติก (อะคริลิค 100 %) สีปูนเก่า	ตร.ม	38.00	60.00	2,280.00	30.00	1,140.00	3,420.00
	รวมข้อ 1.2 งานรื้อแบบ A				5,850.00		6,080.00	11,930.00
	1.3 รื้อแบบ B. / 3เมตร (เหล็กฉาก)							
	ปักธงทำระดับ	แรง	1.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	งานขุดดิน - ถมดิน	เหมา	1.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.20	186.92	37.38	91.00	18.20	55.58
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,400.00	140.00	306.00	30.60	170.60
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	ลบ.ม	0.40	2,056.07	822.43	391.00	156.40	978.83
	RB 6 มม.	กก.	23.00	29.46	677.58	4.10	94.30	771.88
	DB12 มม.	กก.	27.00	24.20	653.40	3.30	89.10	742.50
	ไม้แบบ	ตร.ม	3.00	448.00	1,344.00	133.00	399.00	1,743.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	60.75	121.50	0.00	0.00	121.50
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	1.00	51.40	51.40	0.00	0.00	51.40
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	ตร.ม	4.00	63.00	252.00	100.00	400.00	652.00
	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2	ม.	10.00	208.00	2,080.00	84.12	841.20	2,921.20
	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.	ม.	25.00	48.00	1,200.00	21.96	549.00	1,749.00
	สีกันสนิม (รองพื้น)	ตร.ม	5.00	40.00	200.00	35.00	175.00	375.00
	สีกันน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก (ทา 2 เที่ยว)	ตร.ม	5.00	40.00	200.00	35.00	175.00	375.00
	สีฟลาสติก (อะคริลิค 100 %)	ตร.ม	4.00	55.00	220.00	30.00	120.00	340.00
	รวมข้อ 1.3 งานรื้อแบบ B / 3 เมตร				7,999.69		3,747.80	11,747.49
	รวมข้อ 1.3 งานรื้อแบบ B / เมตร				2,666.56		1,249.27	3,915.83
	1.4 รื้อแบบ C. / 2 เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	0.10	0.00	0.00	125.00	12.50	12.50
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.01	186.93	1.87	91.00	0.91	2.78
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,400.00	140.00	306.00	30.60	170.60
	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงทอ้งสปริง ยาว 2.7 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00
	นอตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	งานทาสีกันสนิมเหล็กฉาก	ตร.ม	0.40	45.00	18.00	35.00	14.00	32.00


 ประธานกรรมการฯ


 กรรมการฯ


 กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาเรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส


สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าเรือ) กปภ.สาขาเรือเสาะ

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ : กพว.รส. 4/58 (A3 จำนวน 5 แผ่น)

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมข้อ 1.4 งานรั้วแบบ C / 2 เมตร				771.87		256.01	1,027.88
	รวมข้อ 1.4 งานรั้วแบบ C / เมตร				385.94		128.00	513.94
	1.5 STB (1.50 ม.) / ชุด							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	0.60	0.00	0.00	125.00	75.00	75.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.10	168.93	16.89	91.00	9.10	25.99
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.05	1,400.00	70.00	306.00	15.30	85.30
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	ลบ.ม	0.25	2,056.07	514.02	391.00	97.75	611.77
	RB 6 มม.	กก.	2.66	29.46	78.36	3.40	9.04	87.40
	DB12 มม.	กก.	18.60	24.20	450.12	3.40	63.24	513.36
	ไม้แบบ	ตร.ม	2.00	448.00	896.00	133.00	266.00	1,162.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.50	60.75	30.38	0.00	0.00	30.38
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	0.50	51.40	25.70	0.00	0.00	25.70
	รวมข้อ 1.5 STB / ชุด				2,081.47		535.43	2,616.90


 ประธานกรรมการฯ


 กรรมการฯ


 กรรมการฯ