

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.รือเสาะสนองกิจ(หน้า กปภ.สาขา รือเสาะ) ต.รือเสาะ  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขา รือเสาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีฯ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๗,๐๗๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑,๑๗๘,๐๗๐ บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๑๗๘,๐๗๐ บาท (ไม่รวมภาษีฯ)  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๗,๐๗๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๑๗๘,๐๗๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายโสภณ ทองชูช่วย วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายวิศิษฐ์ สหะวีริยะ ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.เรือเสาะสนองกิจ(หน้า กปภ.สาขาเรือเสาะ) ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ กพว.รส.4/58

25 พ.ย 58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	<p><b>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</b></p> <p><b>ประเภทงานทาง</b></p> <p>งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.เรือเสาะสนองกิจ (หน้า กปภ.สาขาเรือเสาะ) ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส</p>	858,666	0.3784	324,919	1,183,585
	<b>รวมประเภทงานทาง</b>				1,183,585
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน</b>				1,183,585
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				1,183,585
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				1,106,154
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษเห่างบ) หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน				1,101,000

หมายเหตุ


- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



นายวิศิษฐ์ สหะวีริยะ  
กรรมการฯ



นายโสภณ ทองชูช่วย  
กรรมการฯ



นายปรการ ชัยศิริ  
ประธานกรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.เรือเสาะหนองกิจ(หน้า กปภ.สาขาเรือเสาะ) ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ กผว.รต.4/58

25 พ.ย 58

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
<b>1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน</b>								
<b>แนวท่อ A1</b>								
1.12	ท่อ PVC Ø 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	1,023	280	286,440	72	73,656	360,096
1.62	ท่อ SP ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	ม.	10	1,516	15,160	108	1,080	16,240
1.82	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	ม.	113	1,160	131,080	108	12,204	143,284
3.04	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แ	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.62	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) Ø 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
3.69	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) Ø 1" (พร้อมบ่อแอร์วาล์ว ใช้ท่อ SP	ชุด	2	10,291	20,582	182	364	20,946
3.71	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งดินเปิด,ท่อ	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.22	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	4	2,390	9,560	390	1,560	11,120
6.26	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x200x200	ตัว	1	4,040	4,040	520	520	4,560
8.33	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 200 x 150 มม.	ตัว	1	2,215	2,215	520	520	2,735
9.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
10.02	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากทรงซิง Ø 150 มม.	ตัว	26	1,415	36,790	390	10,140	46,930
10.22	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	50	1,627	81,350	0	0	81,350
10.42	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	ตัว	1	505	505	0	0	505
11.61	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	4	230	920	0	0	920
11.62	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 150 มม.	ชุด	48	380	18,240	0	0	18,240
11.63	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 200 มม.	ชุด	3	385	1,155	0	0	1,155
15.83	ค่าตัดประสานท่อ Ø 200 มม.	จุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
18.21	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	260	520	0	0	520
18.32	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	3	350	1,050	0	0	1,050
18.33	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	750	750	0	0	750
19.02	เสารับท่อเหล็กพร้อมค้ำค้ำ Ø 150 มม.	ชุด	3	6,858	20,574	0	0	20,574
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	7	169	1,183	50	350	1,533
20.13	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	20	340	6,800	157	3,140	9,940
30.01	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	1,116	42	46,872	0	0	46,872
30.21	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	ม.	20	242	4,840	0	0	4,840
<b>รวม แนวท่อ A1</b>					<b>723,276</b>		<b>107,864</b>	<b>831,140</b>
<b>รวม ข้อ 1</b>								
<b>831,140</b>								
<b>2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ</b>								
<b>2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อและทดสอบท่อ</b>								
24.06	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1,135	150	300	0	0	300
24.26	ค่าทดสอบท่อ Ø 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1,135	0	0	900	2,700	2,700
<b>รวมข้อ 2.1</b>					<b>300</b>		<b>2,700</b>	<b>3,000</b>
<b>2.2 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว</b>								



นายวิชาญ สหะวีริยะ  
กรรมการฯ



นายโสภณ ทองชูชาติ  
กรรมการฯ



นายปภากร ชัยศิริ  
ประธานกรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.เรือเสาะหนองกิจ(หน้า กปภ.สาขาเรือเสาะ) ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเรือเสาะ

แบบเลขที่ กผว.รต.4/58

25 พ.ย 58


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
24.41	สีทาท่อ	กป.	1	200	200	0	0	200
24.43	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	3	210	630	0	0	630
	รวมข้อ 2.2				200		0	200
	รวมข้อ 2							3,200
	3.ค่าขนส่ง							
26.99	ค่าขนส่ง กทม.-เรือเสาะ รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บ	เที่ยว	1.00	24,326	24,326	0	0	24,326
	รวมข้อ 3					24,326		
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)					858,666		
	5. Factor F			0.3784		324,919		
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)					1,183,585		
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					1,106,154		
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษแทงบ)					1,101,000		
								หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน



นายวิศิษฐ์ สหะวีริยะ  
กรรมการฯ



นายโสภณ ทองชูช่วย  
กรรมการฯ



นายปรกการ ชัยศิริ  
ประธานกรรมการฯ