


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เติมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ (2553)

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
25.1.100		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	2	400	800
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	28	180	5,040
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	660	150/1000	-
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	660	900/500	-
24.1.50		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	260	20/1000	-
24.2.50		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	260	700/500	-
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม	20	500	10,000
		รวมข้อ 3				96,440
	4	รวมเงิน ข้อ 1+2+3				387,366
27	5	Factor(F)X(ข้อ 5) (รวมVAT)	1.3365			517,715
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวม VAT)				517,715



(นายชาลี มีสังข์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนันทวัฒน์ จีราวัฒน์เมธี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจินติ สมะโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เพิ่มทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ (2553)

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	660	129	85,140
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	260	187	48,620
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	13,800	27,600
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	8	5,330	42,640
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	6	2,907	17,442
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	10	1,460	14,600
3.11.100		น๊อตและปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	42	230	9,660
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	28	593	16,604
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	6	290	1,740
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	6	355	2,130
6.6.9		ข้อต่อเกลียวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	12	369	4,428
6.1.5		ข้อต่อตรงพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	4	357	1,428
6.5.5		ข้อต่อพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	2	371	742
4.12.110		ข้อโค้งPE45องศาขนาด 110 มม.(PN6.3)	ตัว	2	289	578
6.5.7		ข้อโค้งPE90องศาขนาด 110 มม.(PN6.3)	ตัว	2	360	720
12.1.100		แผ่นคสล. หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	ม	28	330	9,240
20.2.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	28	168	4,704
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	10	90	900
9.2.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 100 มม.(แนวราบ)	จุด	2	50	100
9.4.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	2	90	180
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	14	100	1,400
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	6	15	90
2.10.4		ประแจปิด-เปิดประตุน้ำ	ตัว	1	240	240
		รวมข้อ 1.				290,926
	2	เผื่อขาดค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 %(ข้อ 1)				-
	3	ค่าแรงงาน				
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6.3)	ม.	660	101	66,660
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	260	21	5,460
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	8	440	3,520
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	6	220	1,320
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	14	260	3,640