


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้บริษัท ทองแท้ แอสเสท จำกัด (โครงการโกดังเก็บที่ไฮม 4 ช่วงที่2)

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	เพื่อขาดค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 %(ข้อ 1)				-
	3	ค่าแรงงาน				
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6.3)	ม.	468	101	47,268
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6.3)	ม.	180	131	23,580
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	810	21	17,010
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	24	220	5,280
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	3	440	1,320
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	18	260	4,680
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	7	390	2,730
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	32	180	5,760
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	8	240	1,920
25.1.300		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	600	600
24.1.100		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1	400	400
		รวมข้อ 3				110,548
	4	รวมเงิน ข้อ 1+2+3				650,656
27	5	Factor(F)X(ข้อ 5) (รวมVAT)	1.2830		-	834,792
	6	บวกเพิ่ม Factor F พื้นที่ฝนชุก x ข้อ 4 (รวม VAT)				
	7	ค่าสำรวจ 2%(ข้อ 5) ไม่เกิน 20,000 บาท				-
	8	ค่าธรรมเนียมประสาณท่อเดิม				-
25.2.300		ค่าธรรมเนียมประสาณท่อเดิม ขนาด150 มม.	จุด	1	-	-
		ค่าธรรมเนียมประสาณท่อเดิม ขนาด100 มม.	จุด	1	-	-
		รวมข้อ 8				-
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อ 5+6+7+8 (รวม VAT)				834,792



(นายชาติ มีสังข์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏวัฒน์ จีราวัฒน์เมธี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจินติ สมะโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้บริษัท ทองแท้ แอสเสท จำกัด (โครงการโกดังเก็บสินค้า 4 ช่วงที่2)

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	468	129	60,372
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	810	187	151,470
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	180	275	49,500
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	3	13,800	41,400
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	5,330	15,990
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	24	2,907	69,768
4.5.2		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	5	2,390	11,950
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	17	1,460	24,820
4.5.3		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 150 x 150 มม.	ตัว	1	2,575	2,575
4.4.100		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	1	1,750	1,750
3.9.100		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1	970	970
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	24	290	6,960
4.1.5		ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน ขนาด 150 X 100 มม.	ตัว	2	1,520	3,040
3.11.100		น๊อตและปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	66	230	15,180
3.11.150		น๊อตและปะเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	14	380	5,320
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	32	593	18,976
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	8	1,148	9,184
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	24	355	8,520
6.6.9		ข้อต่อเกลียวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	48	369	17,712
6.1.5		ข้อต่อตรงพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	8	357	2,856
6.5.5		ข้อต่อพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	2	371	742
6.14.5		แฟลร์นัท+แฟลร์ปลั๊ก PB ขนาด 50 มม.	ตัว	4	251	1,004
12.1.100		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด100มม.	เมตร	21	330	6,930
12.1.150		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด150มม.	เมตร	7	350	2,450
20.2.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	เมตร	21	168	3,528
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	เมตร	7	193	1,351
9.4.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 150 มม. (แนวราบ)	จุด	1	150	150
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
9.10.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	17	90	1,530
9.10.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	6	150	900
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	27	100	2,700
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	12	15	180
2.10.4		ประแจเปิด-ปิดประตุน้ำ	ตัว	1	240	240
		รวมข้อ 1.				540,108