

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเขตจำหน่ายน้ำ ม.๓ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๓๑๐,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมนิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นายชลินทร์ ชานะมัย	กรรมการ
นายจักรี บุญสว่าง	กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ ขพ.20/58	921,028.00	1.3574	1,250,203.41	
	รวมประเภทงานทาง	921,028.00	1.3574	1,250,203.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,250,203.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,250,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,168,224.30	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		81,775.70	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชลินทร์ ชานะมัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรี บุญสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำประปา
ม.3 ต.นาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

แบบเลขที่ ขพ.20/58

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,980.00	ม.	275	544,500	131	259,380	803,880
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	12.00	ม.	1,901	22,812	162	1,944	24,756
3	ประตุน้ำทุกประเภท							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 150 มม.	2.00	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน	1.00	เหมา	25,016	25,016	1,560	1,560	26,576
	,STUB END & BACING RING ฯลฯ							
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3.96	-	0	0	900	3,564	3,564
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1.98	-	0	0	150	297	297
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ชุมพร)	1.94	เที่ยว	8,946	17,355	-	-	17,355
รวมเงิน								921,028
Factor F = 1.3574								1,250,204
ประมาณราคา								1,250,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ



(นายชลันธร ชานะมัย)
วิศวกร ๕
กรรมการ



(นายจักรี บุญสว่าง)
วิศวกร ๕
กรรมการ