

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ. สาขาสุโขทัย-ลก อ. สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๔๐๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๙๘,๕๖๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๒๐๖,๕๖๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงและก่อสร้างรั้วลวดหนาม , รั้ว คสล.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๔๖,๒๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๔๐๖,๒๐๐.๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ชุด / จำนวน ๑๐ แผ่น

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒ _____

๕.๓ _____

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หน.งคก.๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธิศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายวสันต์ สุขแทน นายช่างโยธา ๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสู่โขงโก - ลก อ.สู่โขงโก - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสู่โขงโก - ลก

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (3)+(5)
	สรุปราคาก่อสร้าง				
1	ประเภทงานอาคาร (งานก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้ว) 1.สถานีผลิตน้ำบ้านศาลาอูมา 2. สถานีสูบน้ำดิบบ้านศาลาอูมา 3. สำนักงาน กปภ.สาขาสู่โขงโก - ลก 4. สถานีผลิตน้ำตากใบ 5. หน่วยบริการสุคีริน	5,055,984.79 1,019,801.46 1,102,417.57 1,652,113.97 259,099.44			
	รวมประเภทงานอาคาร	9,089,417.23	0.2549	2,316,892.45	11,406,309.68
2	ประเภทงานทาง				
	รวมประเภทงานทาง	-		-	-
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	9,089,417.23			11,406,309.68
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				11,406,309.68
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				10,660,102.51
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษ)				10,660,000.00
	สลิปล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวม ภาษี 7% เป็นเงิน 11,408,000.- บาท
- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา
- Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , ประกันผลงานหัก 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(.....)
 ประธานกรรมการ

(.....)
 กรรมการ

(.....)
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.นราธิวาส


สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก


แบบเลขที่ : กพว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	1. สถานีผลิตน้ำบ้านศาลาอุมา							
	งานปรับปรุงรั้วแบบ A	ม.	153.00	149.67	22,899.00	166.50	25,474.50	48,373.50
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B	ม.	453.00	3,649.00	1,652,997.50	2,806.79	1,271,475.37	2,924,472.87
	งานก่อสร้างรั้วแบบ C	ม.	195.00	6,735.87	1,313,495.52	3,557.21	693,655.30	2,007,150.82
	งานปรับปรุงป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	60,700.78	60,700.78	10,286.82	10,286.82	70,987.60
	งานย้ายและติดตั้งประตูเดิม (ติดตั้งทางออกด้านข้าง)	งาน	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมข้อ 1 สถานีผลิตน้ำบ้านศาลาอุมา				3,050,092.80		2,005,891.99	5,055,984.79
	2. สถานีสูบน้ำดิบบ้านศาลาอุมา							
	งานก่อสร้างรั้วแบบ A	ม.	126.00	4,077.79	513,801.40	2,773.59	349,472.06	863,273.46
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B	ม.	81.00	405.07	32,810.27	130.96	10,607.36	43,417.63
	งานงานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	60,727.27	60,727.27	31,469.65	31,469.65	92,196.92
	งานติดตั้งประตูทางเข้าด้านข้าง	งาน	1.00	11,602.66	11,602.66	9,310.79	9,310.79	20,913.45
	รวมข้อ 2 สถานีสูบน้ำดิบบ้านศาลาอุมา				618,941.60		400,859.86	1,019,801.46
	3. สำนักงาน กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก							
	งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A	ม.	225.00	198.00	44,550.00	180.00	40,500.00	85,050.00
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B	ม.	153.00	2,959.84	452,854.84	2,137.60	327,052.29	779,907.13
	งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ C	ม.	86.00	152.00	13,072.00	136.00	11,696.00	24,768.00
	งานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	142,880.30	142,880.30	36,802.14	36,802.14	179,682.44
	งานปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลัง	งาน	1.00	320.00	320.00	1,280.00	1,280.00	1,600.00
	งานปรับปรุงหินเรียงยานวด้านหน้ารั้วแบบ C	ตร.ม.	45.00	495.00	22,275.00	203.00	9,135.00	31,410.00
	รวมข้อ 3. สำนักงาน กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก				675,952.14		426,465.43	1,102,417.57
	4. สถานีผลิตน้ำตากใบ							
	งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A	ม.	32.00	211.54	6,769.23	192.31	6,153.85	12,923.08
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B	ม.	76.00	12,420.25	943,939.34	5,113.45	388,622.37	1,332,561.71
	งานก่อสร้างรั้วแบบ C	ม.	403.00	405.07	163,241.20	130.96	52,774.86	216,016.06
	งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	38,998.36	38,998.36	3,549.00	3,549.00	42,547.36
	งานก่อสร้างประตูทางเข้าด้านข้าง	งาน	1.00	29,566.02	29,566.02	18,499.74	18,499.74	48,065.76
	รวมข้อ 4. สถานีผลิตน้ำตากใบ				1,182,514.15		469,599.82	1,652,113.97
	5. หน่วยบริการสุคีริน							
	งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	38,998.36	38,998.36	3,549.00	3,549.00	42,547.36
	งานก่อสร้างรั้วแบบ A	ม.	404.00	405.07	163,646.26	130.96	52,905.82	216,552.08
	รวมข้อ 5. หน่วยบริการสุคีริน				202,644.62		56,454.82	259,099.44

พร.น.อ.
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	1. สถานีผลิตน้ำบ้านศาลาอูมา							
	งานปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 1 ช่วง (3.00 ม.)							
	- งานขุดดินและผิวเหล็กเดิม	ตร.ม.	9.50	0.00	0.00	20.00	190.00	190.00
	- ทาสีผนังปูนฉาบเดิม	ตร.ม.	4.60	55.00	253.00	30.00	138.00	391.00
	- ทาสีทับหน้าผนังเหล็ก	ตร.ม.	4.90	40.00	196.00	35.00	171.50	367.50
	รวมงานปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 1 ช่วง (3.00 ม.)				449.00		499.50	948.50
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)							
	- ดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	62.48	0.00	0.00	239.00	14,932.72	14,932.72
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.700	186.92	130.84	91.00	63.70	194.54
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.35	1,962.62	686.92	391.00	136.85	823.77
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	3.31	2,056.07	6,805.59	391.00	1,294.21	8,099.80
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	208.84	24.20	5,053.93	3.30	689.17	5,743.10
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	13.23	22.47	297.28	4.10	54.24	351.52
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	53.32	29.46	1,570.81	4.10	218.61	1,789.42
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.80	60.75	534.60	0.00	0.00	534.60
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	30.00	400.00	12,000.00	133.00	3,990.00	15,990.00
	- ตะปู	กก.	7.53	51.40	387.04	-	0.00	387.04
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	9.00	178.00	1,602.00	89.00	801.00	2,403.00
	- งานก่อผนังอิฐช่องลม ฉาบเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	5.40	280.00	1,512.00	89.00	480.60	1,992.60
	- งานฉาบผนังเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	20.00	58.00	1,160.00	100.00	2,000.00	3,160.00
	- งานสีผนังฉาบปูน	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	รวมงานปรับปรุงรั้วแบบ B ต่อ 1 ช่วง (9.00 ม.)				32,841.01		25,261.10	58,102.11
	งานก่อสร้างรั้วแบบ C ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)							
	- ดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	62.48	0.00	0.00	239.00	14,932.72	14,932.72
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.700	186.92	130.84	91.00	63.70	194.54
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.35	1,962.62	686.92	391.00	136.85	823.77
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	5.00	2,056.07	10,280.35	391.00	1,955.00	12,235.35
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	360.21	24.20	8,717.08	3.30	1,188.69	9,905.77
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	0.00	23.91	0.00	3.30	0.00	0.00
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	13.23	22.47	297.28	4.10	54.24	351.52
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	102.67	29.46	3,024.66	4.10	420.95	3,445.61
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.68	60.75	891.81	0.00	0.00	891.81
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	53.47	400.00	21,388.00	133.00	7,111.51	28,499.51
	- ตะปู	กก.	13.38	51.40	687.73	-	0.00	687.73
	- งานก่อผนังอิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	22.50	460.00	10,350.00	144.00	3,240.00	13,590.00
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	5.40	178.00	961.20	89.00	480.60	1,441.80
	- งานก่อผนังอิฐช่องลม ฉาบเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	5.40	280.00	1,512.00	89.00	480.60	1,992.60
	- งานฉาบผนังเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	15.00	58.00	870.00	100.00	1,500.00	2,370.00
	- งานสีผนังฉาบปูน	ตร.ม.	15.00	55.00	825.00	30.00	450.00	1,275.00
	รวมงานปรับปรุงรั้วแบบ C ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)				60,622.87		32,014.86	92,637.73

(.....)

ประธานกรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.ราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	3.00	-	-	239.00	717.00	717.00
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.32	186.92	59.81	91.00	29.12	88.93
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.32	1,962.62	628.04	391.00	125.12	753.16
	คอนกรีต (F _c = 240 ksc , ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1.60	2,056.07	3,289.71	391.00	625.60	3,915.31
	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.80	400.00	1,120.00	133.00	372.40	1,492.40
	ตะปู	กก.	1.00	51.40	51.40	-	0.00	51.40
	เหล็ก RB 6 มม. SR24	กก.	0.00	29.46	-	4.10	0.00	0.00
	เหล็ก RB 9 มม. SR24	กก.	21.40	22.47	480.86	3.30	70.62	551.48
	เหล็ก DB 12 มม. SD30	กก.	102.79	24.20	2,487.52	3.30	339.21	2,826.73
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	3.70	60.75	224.78	-	0.00	224.78
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.76	245.00	1,166.20	75.00	357.00	1,523.20
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	9.52	58.00	552.16	100.00	952.00	1,504.16
	เหล็กกล่องขนาด 75x50x3.2 มม.	ม.	29.05	145.12	4,215.74	81.27	2,360.89	6,576.63
	เหล็กฉาก 40x40x3 มม.	ม.	20.44	65.42	1,337.18	15.50	316.82	1,654.00
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ม.	2.04	57.66	117.63	26.00	53.04	170.67
	เหล็ก Flat Bar 25x3 มม.	ม.	312.00	18.33	5,718.96	5.00	1,560.00	7,278.96
	เหล็ก Flat Bar 50x3 มม. (เหล็กประกบ)	ม.	0.30	36.00	10.80	10.00	3.00	13.80
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00
	Expansion Bolt ขนาด 3/8"	ชุด	8.00	20.00	160.00	-	0.00	160.00
	ลูกกลิ้งเหล็กกลม พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	100.00	400.00	-	0.00	400.00
	ชุดล้อประตูเลื่อน พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3.00	200.00	600.00	-	0.00	600.00
	บานพับเหล็กเดี่ยวชนิดครอบ ขนาดเดียว dia. 3/4"	ชุด	3	30.00	90.00	-	0.00	90.00
	แผ่นเหล็กหนา 3/8 "	ชุด	3	20.00	60.00	-	0.00	60.00
	ชุดกลอนประตู ป1 พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	0.00	400.00
	ชุดกลอนประตู ป2	ชุด	1	250.00	250.00	-	0.00	250.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	0.00	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	0.00	25,000.00
	ดวงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	4	400.00	1,600.00	165.00	660.00	2,260.00
	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคาทริกฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00
	ฝังใต้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW				-			
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)				-			
	รวมงานปรับปรุงป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า				60,700.78		10,286.82	70,987.60
	2. สถานีสูบน้ำดิบบ้านศาลาอูมา							
	งานก่อสร้างรั้วแบบ A ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)							
	- ดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	62.48	0.00	0.00	239.00	14,932.72	14,932.72
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.700	186.92	130.84	91.00	63.70	194.54
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.35	1,962.62	686.92	391.00	136.85	823.77
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	3.13	2,056.07	6,435.50	391.00	1,223.83	7,659.33
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	208.84	24.20	5,053.93	3.30	689.17	5,743.10
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	0.00	22.47	0.00	4.10	0.00	0.00
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	42.16	29.46	1,242.03	4.10	172.86	1,414.89
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.78	60.75	472.64	0.00	0.00	472.64

(.....)

ประธานกรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก


แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	26.40	400.00	10,560.00	133.00	3,511.20	14,071.20
	- ตะปู	กก.	6.63	51.40	340.78	-	0.00	340.78
	- งานฉาบผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	6.63	63.00	417.69	100.00	663.00	1,080.69
	- งานสีผนังฉาบปูน	ตร.ม.	6.63	55.00	364.65	30.00	198.90	563.55
	- เหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม.	ม.	25.80	208.33	5,374.91	59.66	1,539.23	6,914.14
	- เหล็กฉาก 40x40x3 มม.	ม.	73.95	65.42	4,837.81	15.50	1,146.23	5,984.04
	- ทาสีทับหน้าผนังเหล็ก	ตร.ม.	19.56	40.00	782.40	35.00	684.60	1,467.00
	รวมงานก่อสร้างแบบ A ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)				36,700.10		24,962.29	61,662.39
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	0.10	0.00	0.00	239.00	23.90	23.90
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.01	186.92	1.87	91.00	0.91	2.78
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,962.62	196.26	391.00	39.10	235.36
	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงท้องสปริง ยาว 2.7 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00
	นอตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมงานก่อสร้างแบบ B ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)				810.13		261.91	1,072.04
	งานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	86.24	-	-	239.00	20,611.36	20,611.36
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.375	186.92	70.10	91.00	34.13	104.22
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.18	1,962.62	353.27	391.00	70.38	423.65
	คอนกรีต (F _c = 240 ksc , ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1.67	2,056.07	3,433.64	391.00	652.97	4,086.61
	ไม้แบบ	ตร.ม.	15.79	400.00	6,316.00	133.00	2,100.07	8,416.07
	ตะปู	กก.	3.95	51.40	203.03	-	0.00	203.03
	เหล็ก RB 6 มม. SR24	กก.	26.42	29.46	778.33	4.10	108.32	886.66
	เหล็ก RB 9 มม. SR24	กก.	4.41	22.47	99.09	3.30	14.55	113.65
	เหล็ก DB 12 มม. SD30	กก.	108.95	24.20	2,636.59	3.30	359.54	2,996.13
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	3.26	60.75	198.05	-	0.00	198.05
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.76	245.00	1,166.20	75.00	357.00	1,523.20
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	9.52	58.00	552.16	100.00	952.00	1,504.16
	เหล็กกล่องขนาด 75x50x3.2 มม.	ม.	16.80	145.12	2,438.02	81.27	1,365.34	3,803.35
	เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 มม.	ม.	47.60	115.00	5,474.00	63.00	2,998.80	8,472.80
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กิ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	13.72	40.00	548.80	35.00	480.20	1,029.00
	บานพับเหล็กเดี่ยวชนิดครอบ ขนาดเดี่ยว dia. 3/4"	ชุด	6	30.00	180.00	-	0.00	180.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	0.00	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	0.00	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	0.00	25,000.00
	ดวงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	3	400.00	1,200.00	165.00	495.00	1,695.00
	โคมไฟแบบครอบอะคริลิก หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคัทรีฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขไทย - ลก อ.สุโขไทย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขไทย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ฝังใต้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW				-			
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)				-			
	รวมงานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า				60,727.27		31,469.65	92,196.92
	งานติดตั้งประตูทางเข้าด้านข้าง							
	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	21.56	-	-	239.00	5,152.84	5,152.84
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.250	186.92	46.73	91.00	22.75	69.48
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.12	1,962.62	235.51	391.00	46.92	282.43
	คอนกรีต (Fc = 240 ksc , ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.86	2,056.07	1,768.22	391.00	336.26	2,104.48
	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.06	400.00	2,824.00	133.00	938.98	3,762.98
	ตะปู	กก.	1.77	51.40	90.98	-	0.00	90.98
	เหล็ก RB 6 มม. SR24	กก.	9.32	29.46	274.57	4.10	38.21	312.78
	เหล็ก DB 12 มม. SD30	กก.	62.58	24.20	1,514.44	3.30	206.51	1,720.95
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1.87	60.75	113.60	-	0.00	113.60
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2.72	63.00	171.36	100.00	272.00	443.36
	เหล็กกล่องขนาด 75x50x3.2 มม.	ม.	10.80	145.12	1,567.30	81.27	877.72	2,445.01
	เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 มม.	ม.	17.00	115.00	1,955.00	63.00	1,071.00	3,026.00
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	2.72	43.00	116.96	30.00	81.60	198.56
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	7.60	40.00	304.00	35.00	266.00	570.00
	บานพับเหล็กเดี่ยวชนิดครอบ ขนาดเดี่ยว dia. 3/4"	ชุด	6	30.00	180.00	-	0.00	180.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	0.00	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	0.00	40.00
	รวมงานติดตั้งประตูทางเข้าด้านข้าง				11,602.66		9,310.79	20,913.46
	3. สำนักงาน กปภ.สาขาสุโขไทย - ลก							
	งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 1 ม.							
	- งานขุดสัมนั่งเดิม	ตร.ม.	3.60	0.00	0.00	20.00	72.00	72.00
	- ทาสีผนังปูนฉาบ	ตร.ม.	3.60	55.00	198.00	30.00	108.00	306.00
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 1 ม.				198.00		180.00	378.00
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)							
	- ดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	43.12	0.00	0.00	239.00	10,305.68	10,305.68
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.500	186.92	93.46	91.00	45.50	138.96
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.25	1,962.62	490.66	391.00	97.75	588.41
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	2.50	2,056.07	5,136.06	391.00	976.72	6,112.78
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	147.80	24.20	3,576.76	3.30	487.74	4,064.50
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	13.23	22.47	297.28	4.10	54.24	351.52
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	44.84	29.46	1,320.99	4.10	183.84	1,504.83
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.54	60.75	397.31	0.00	0.00	397.31
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	24.10	400.00	9,640.00	133.00	3,205.30	12,845.30
	- ตะปู	กก.	6.07	51.40	312.00	-	0.00	312.00
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	9.00	178.00	1,602.00	89.00	801.00	2,403.00
	- งานก่อผนังอิฐช่องลม ฉาบเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	5.40	280.00	1,512.00	89.00	480.60	1,992.60
	- งานฉาบผนังเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	20.00	58.00	1,160.00	100.00	2,000.00	3,160.00
	- งานสีผนังฉาบปูน	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	รวมงานปรับปรุงรั้วแบบ B ต่อ 3 ช่วง (9.00 ม.)				26,638.52		19,238.37	45,876.89

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก

แบบเลขที่ : กพ.ส.ก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างรั้วแบบ C ต่อ 1 ม.							
	- งานชุดสีผนังและผิวเหล็กเดิม	ตร.ม.	1.60	0.00	0.00	20.00	32.00	32.00
	- ทาสีผนังปูนฉาบ	ตร.ม.	1.60	55.00	88.00	30.00	48.00	136.00
	- ทาสีทับหน้าผนังเหล็ก	ตร.ม.	1.60	40.00	64.00	35.00	56.00	120.00
	รวมงานก่อสร้างรั้วแบบ C ต่อ 1 ม.				152.00		136.00	288.00
	งานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า							
	งานดินชุด - ถมดิน	ลบ.ม.	5.00	0.00	0.00	239.00	1,195.00	1,195.00
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.50	1,962.62	981.31	391.00	195.50	1,176.81
	คอนกรีต (F _c = 240 ksc , ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	3.00	2,056.07	6,168.21	391.00	1,173.00	7,341.21
	ไม้แบบ	ตร.ม.	35.00	400.00	14,000.00	133.00	4,655.00	18,655.00
	ตะปู	กก.	16.00	51.40	822.40	0.00	0.00	822.40
	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	45.00	29.46	1,325.70	4.10	184.50	1,510.20
	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	95.00	22.47	2,134.65	4.10	389.50	2,524.15
	เหล็ก DB 12 มม.	กก.	125.00	24.20	3,025.00	3.30	412.50	3,437.50
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	6.00	60.75	364.50	0.00	0.00	364.50
	งานซ่อมรั้วเดิม ส่วนที่ติดกับป้ายสำนักงานใหม่	เหมา	1.00	5,500.00	5,500.00		0.00	5,500.00
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน เดิมแผ่น	ตร.ม.	15.00	460.00	6,900.00	144.00	2,160.00	9,060.00
	ผนัง ทราายล้าง	ตร.ม.	20.00	205.00	4,100.00	138.00	2,760.00	6,860.00
	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	35.00	59.00	2,065.00	100.00	3,500.00	5,565.00
	ผนังฉาบปูนฉาบคอมโพสิตสีน้ำเงินหนา 4 มม.	ตร.ม.	8.00	2,000.00	16,000.00	450.00	3,600.00	19,600.00
	(ตามรูปแบบพร้อมโครงเคร่า)				0.00		0.00	0.00
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา) ป้าย	ตร.ม.	56.00	55.00	3,080.00	30.00	1,680.00	4,760.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส และสัญลักษณ์	เหมา	1.00	25,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	28,000.00
	เหล็กกล่องขนาด 75x50x3.2 มม.	ม.	16.80	145.12	2,438.02	81.27	1,365.34	3,803.35
	เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 มม.	ม.	47.60	115.00	5,474.00	63.00	2,998.80	8,472.80
	เหล็ก Flat Bar 25x3 มม.	ม.	312.00	18.33	5,718.96	5.00	1,560.00	7,278.96
	เหล็ก Flat Bar 50x3 มม. (เหล็กประกบ)	ม.	0.30	36.00	10.80	10.00	3.00	13.80
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00
	บานพับเหล็กเดี่ยวชนิดครอบ ขนาดเดียว dia. 3/4"	ชุด	6	30.00	180.00	-	0.00	180.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	0.00	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	0.00	40.00
	โคมไฟป้าย ตัวโคม STAINLESS STEEL IP65 ใช้กับหลอด	ชุด	2	3,140.00	6,280.00	165.00	330.00	6,610.00
	HALOGEN 1x5W (ตามรูปแบบขยายรูปที่ 1)				0.00		0.00	0.00
	ดวงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	5	400.00	2,000.00	165.00	825.00	2,825.00
	THW 6 sq.mm.	ม.	50	22.93	1,146.25	12.00	600.00	1,746.25
	THW 2.5 sq.mm.	ม.	20	9.24	184.70	7.00	140.00	324.70
	THW 1.5 sq.mm.	ม.	20	6.24	124.80	5.00	100.00	224.80
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 15 mm.	ม.	100	55.56	5,556.00	25.00	2,500.00	8,056.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อชนิดกันน้ำและอื่น ๆ	เหมา	1	10,000.00	10,000.00	-	0.00	10,000.00
	งานปรับปรุง ป้ายรั้วเดิม	เหมา	1	10,000.00	10,000.00	-	0.00	10,000.00
	รวมงานก่อสร้างป้ายและติดตั้งประตูทางเข้าด้านหน้า				142,880.30		36,802.14	179,682.43



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขทัย - ลก อ.สุโขทัย - ลก จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงหินเรียงยาแนวด้านหน้ารั้วแบบ C							
	หินเรียงยาแนว	ตร.ม.	1	495.00	495.00	203.00	203.00	698.00
	รวมงานปรับปรุงหินเรียงยาแนวด้านหน้ารั้วแบบ C				495.00		203.00	698.00
	งานปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลัง							
	- งานขุดสัมน้ำและผิวเหล็กเดิม	เหมา	1.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ทาสีทับหน้าผนังเหล็ก	ตร.ม.	8.00	40.00	320.00	35.00	280.00	600.00
	รวมงานปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลัง				320.00		1,280.00	1,600.00
	4. สถานีผลิตน้ำตากใบ							
	งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 2.6 ม.							
	- งานขุดสัมน้ำเดิม	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	20.00	200.00	200.00
	- ทาสีผนังปูนฉาบ	ตร.ม.	10.00	55.00	550.00	30.00	300.00	850.00
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วแบบ A ต่อ 2.6 ม.				550.00		500.00	1,050.00
	งานก่อสร้างรั้วแบบ B ต่อ 3 ช่วง (9 ม.)							
	- ดินถมปรับพื้นที่ด้านในรั้วแบบ B (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	90.00	315.00	28,350.00	99.00	8,910.00	37,260.00
	- เสาค้ำเสริมสลับชั้น ขนาด 0.15 ซม. x 6.00 ม.	ต้น	10.00	1,200.00	12,000.00	176.00	1,760.00	13,760.00
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15 ม.	ต้น	10.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	1,500.00
	- ดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	54.64	0.00	0.00	239.00	13,058.96	13,058.96
	- ทราดยา	ลบ.ม.	12.600	186.92	2,355.19	91.00	1,146.60	3,501.79
	- คอนกรีตยา	ลบ.ม.	6.30	1,962.62	12,364.51	391.00	2,463.30	14,827.81
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	4.25	2,056.07	8,742.41	391.00	1,662.53	10,404.94
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	247.17	24.20	5,981.51	3.30	815.66	6,797.17
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	13.23	22.47	297.28	4.10	54.24	351.52
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	102.60	29.46	3,022.60	4.10	420.66	3,443.26
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.52	60.75	882.09	0.00	0.00	882.09
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	53.44	400.00	21,376.00	133.00	7,107.52	28,483.52
	- ตะปู	กก.	13.36	51.40	686.70	0.00	0.00	686.70
	- งานก่อผนังอิฐมวลเติมแผ่น	ตร.ม.	22.50	460.00	10,350.00	144.00	3,240.00	13,590.00
	- งานก่อผนังอิฐบล็อก หนา 9 ซม.	ตร.ม.	9.00	178.00	1,602.00	89.00	801.00	2,403.00
	- งานก่อผนังอิฐช่องลม ฉาบเซาะร่องไขว้แนว	ตร.ม.	5.40	280.00	1,512.00	89.00	480.60	1,992.60
	- งานฉาบผนังเซาะร่องไขว้แนว	ตร.ม.	20.00	58.00	1,160.00	100.00	2,000.00	3,160.00
	- งานสัมน้ำฉาบปูน	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	รวมงานก่อสร้างรั้วแบบ B ต่อ 3 ช่วง (9 ม.)				111,782.29		46,021.07	157,803.36
	งานก่อสร้างรั้วแบบ C ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	0.10	0.00	0.00	239.00	23.90	23.90
	ทราดยา	ลบ.ม.	0.01	186.92	1.87	91.00	0.91	2.78
	คอนกรีตยา 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,962.62	196.26	391.00	39.10	235.36
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงท้องสปริง ยาว 2.7 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขไทย - ลก อ.สุโขไทย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขไทย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	น็อตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมงานก่อสร้างแบบ C ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)				810.13		261.91	1,072.04
	งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.76	245.00	1,166.20	75.00	357.00	1,523.20
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	9.52	58.00	552.16	100.00	952.00	1,504.16
	ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	-	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	-	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 9 ซม. 12 ซม. และ 15 ซม.	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	ดวงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	3	400.00	1,200.00	165.00	495.00	1,695.00
	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคาทริกฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ฝังใต้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW							
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)							
	รวมงานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า				38,998.36		3,549.00	42,547.36
	งานก่อสร้างประตูทางเข้าด้านข้าง							
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ซม. x 6.00 ม.	ต้น	4.00	1,200.00	4,800.00	176.00	704.00	5,504.00
	ค่าสกัดหัวเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม.	ต้น	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00
	ค่าแรงตอกเข็ม	เหมา	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	ชุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	21.00	-	-	239.00	5,019.00	5,019.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.375	186.92	70.10	91.00	34.13	104.23
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.18	1,962.62	353.27	391.00	70.38	423.65
	คอนกรีต (f'c = 240 ksc , ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1.67	2,056.07	3,433.64	391.00	652.97	4,086.61
	ไม้แบบ	ตร.ม.	15.79	400.00	6,316.00	133.00	2,100.07	8,416.07
	ตะปู	กก.	3.95	51.40	203.03	-	-	203.03
	เหล็ก RB 6 มม. SR24	กก.	26.42	29.46	778.33	4.10	108.32	886.66
	เหล็ก DB 12 มม. SD30	กก.	108.95	24.20	2,636.59	3.30	359.54	2,996.13
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	3.26	60.75	198.05	-	-	198.05
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	5.00	63.00	315.00	100.00	500.00	815.00
	เหล็กกล่องขนาด 75x50x3.2 มม.	ม.	16.80	145.12	2,438.02	81.27	1,365.34	3,803.35
	เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 มม.	ม.	47.60	115.00	5,474.00	63.00	2,998.80	8,472.80
	ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	5.00	43.00	215.00	30.00	150.00	365.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	13.72	40.00	548.80	35.00	480.20	1,029.00
	บานพับเหล็กเดี่ยวชนิดครอบ ขนาดเดียว dia. 3/4"	ชุด	6	30.00	180.00	-	-	180.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	-	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	-	40.00
	รวมงานก่อสร้างประตูทางเข้าด้านข้าง				29,566.02		18,499.74	48,065.76
	5. หน่วยบริการสุคีริน							
	งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.76	245.00	1,166.20	75.00	357.00	1,523.20
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	9.52	58.00	552.16	100.00	952.00	1,504.16

(.....)

ประธานกรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขาสุโขไทย - ลก อ.สุโขไทย - ลก จ.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขไทย - ลก

แบบเลขที่ : กผว.สก. 4/59 (A1 จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 8 ม.ค. 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	-	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	-	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	ดววงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	3	400.00	1,200.00	165.00	495.00	1,695.00
	โคมไฟแบบครอบอะครีลิค หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคาทริกฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ฝังใต้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW							
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)							
	รวมงานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า				38,998.36		3,549.00	42,547.36
	งานก่อสร้างรั้วแบบ A ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	0.10	0.00	0.00	239.00	23.90	23.90
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.01	186.92	1.87	91.00	0.91	2.78
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,962.62	196.26	391.00	39.10	235.36
	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงท้องสปริง ยาว 2.7 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00
	น็อตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมงานก่อสร้างแบบ A ต่อ 1 ช่วง (2.00 ม.)				810.13		261.91	1,072.04

(.....)

ประธานกรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ