



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การประสานส่วนภูมิภาคสาขาระยอง

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๑๑/

วันที่ - ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาสอบราคา

เรียน ผู้จัดการการประสานส่วนภูมิภาคสาขาระยอง

ตามคำสั่งการประสานส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ที่ ๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ กำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นราคากลางในงานสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ความละเอียดนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างตามท้องตลาดปัจจุบันแล้วกำหนดราคากลางสำหรับงานสอบราคาจ้างเหมาเป็นเงิน ๓๕๑,๖๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางไพเราะ กว่างมาก)

หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ๑ กปภ.สาขาระยอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววันดี หอมชื่น)

นักบริหารงานทั่วไป ๖ กปภ.สาขาระยอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุกุล แก้ววงศ์)

ช่างโยธา ๓ กปภ.สาขาระยอง

เรียน หัวหน้างานอำนวยการ/ดำเนินการต่อไป

(นายไพฑูรย์ อรชร)

ผู้จัดการการประสานส่วนภูมิภาค

สาขาระยอง

สำนักงานประปาของ

รายการประมาณราคา/กำหนดราคากลาง

งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คิวมิคส์ฟพลาย จำกัด

บริเวณบริษัท คิวมิคส์ฟพลาย จำกัด ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ปรย. 0634 ประมาณการเลขที่ 1382/58(แก้ไข/ปรับปรุงราคา วันที่ 9 มีนาคม 2559) ราคาน้ำมัน 21.69 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	ค่าท่อ - อุปกรณ์				
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	110	187	20,570
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	320	275	88,000
8.4.160		ลูกตุ้มถ่วงท่อ PE ขนาด 160 มม.	ชุด	54	950	51,300
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	7,840	7,840
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2" พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	2,410	2,410
4.5.2		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	2	2,390	4,780
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	2	1,148	2,296
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	2	230	460
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	3	380	1,140
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	290	290
3.10.150		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	1	505	505
6.6.9		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	2	330	660
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	1	312	312
6.1.5		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	1	314	314
6.14.5		ฝาแป๊ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	1	251	251
15.1.4		เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	6	15	90
9.10.150		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	2	150	300
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	3	100	300
12.1.150		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	10	350	3,500
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	10	160	1,600
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	18	500	9,000
		รวมข้อ 1				209,718
	2	ค่าแรงงานวางท่อ ประสานท่อ และอื่น				
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	110	21	2,310
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6.3)	ม.	320	131	41,920
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	1	220	220
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	1	660	660
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	2	240	480
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	2	390	780

สำนักงานประปาของ

รายการประมาณราคา/กำหนดราคากลาง

งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด

บริเวณบริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


แบบเลขที่ ปรย. 0634 ประมาณการเลขที่ 1382/58(แก้ไข/ปรับปรุงราคา วันที่ 9 มีนาคม 2559) ราคาน้ำมัน 21.69 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
25.1.150		ค่าตัดประสาท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	600	600
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	60	50	3,000
		รวมข้อ 2				49,970
	3	รวมเงินข้อ 3 (1+2)				259,688
	4	ค่า factor(f)1.3365xข้อ3				347,073
	5	ค่าขนส่ง กทม-ระยอง รถบรรทุก 10 ตัน	เที่ยว	1	4,588	4,588
	6	รวมค่าจ้างเหมา(4+5)				351,661
		ราคาที่นำไปจ้างได้ไม่เกิน				351,661
		สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน				
		(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

เพื่อความเหมาะสมราคาที่นำไปจ้างไม่เกิน

351,600

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ