

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์

บริเวณพื้นที่ถนนสายบ้านรวมน้ำใจ ซอย 2 (ซอยไธวัชรินทร์) หมู่ 5 ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอนันทบุรี จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	825		106,425
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		5,330
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 10)	ตัว	1		545
		หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1		295
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6		1,380
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	2		1,938
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	2		2,920
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	1		100
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2		180
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	1		90
		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กยึด ขนาด 100 มม.	คืบ	25		39,000
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	6		1,980
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	6		1,008
		รวมข้อ 1				174,991
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	825		83,325
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	1		440
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	5		1,300
		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	6		3,000
		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	10		500
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	2		360
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1		400
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	825		150
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	825		1,800
		รวมข้อ 2				91,275

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์

บริเวณพื้นที่ถนนสายบ้านรวมน้ำใจ ซอย 2 (ซอยไรรักษ์สอร์ท) หมู่ 5 ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชลบุรี


รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1		2,306
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				268,572
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3347		358,463
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				358,463
		ราคาสมควรจ้าง				348,000
		สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				



(นายสุภชัย อยู่ดี)

หัวหน้างาน 8 งานผลิต

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคม นุตรดี)

นายช่างเครื่องกล 6

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนตรี เพื่องสวัสดิ์)

นักบริหารงานทั่วไป 4

กรรมการกำหนดราคากลาง