

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกหัวสวน ม.๑ ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

๒ วง เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวระโรทัย ชัยศรี	หนง.งบค.๑	ประธานกรรมการ
นายวรพงษ์ วงศ์เจริญ	นายช่างโยธา ๗	กรรมการ
นายณฤพล ศิวายพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการฯ พางท่อยายจำหน่ายน้ำ

แยกหัวสวน ม.1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 2560(01)สฎ 02(2)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	230	ม.	275	63,250	131	30,130	93,380
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	12	ม.	1,901	22,812	162	1,944	24,756
4	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	1	ชุด	380	380	-	-	380
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
7	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,390	2,390	390	390	2,780
8	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	-	-	505
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	-	0	0	900	900	900
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	1	-	0	0	150	150	150
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	0.24	เที่ยว	10,662	2,561	-	-	2,561
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

หมายเหตุ	รวมเงิน	152,240
FACTOR F = 1.3574	FACTOR F = 1.3574	54,411
เงินประกันผลงานหัก 0 %	รวมเงิน	206,651
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี	ราคาไม่รวมภาษี	193,131
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	say	203,300

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคาเฉลี่ย 21.99 บาท วันที่ 22 เม.ย.59

(สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)




นายเวโรทัย รุ่ยศรี

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๓



นายวรพงษ์ วงศ์เจริญ

นายช่างโยธา ๗



นายณัท พัด

นายช่างโยธา ๕