



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายนี้เพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฟื้นฟูทัศนียภาพให้บ่อน้ำเก่าแก่ประจำอำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ชัยกิจ)

หัวหน้างาน งานบริการฯ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเปรมวิทย์ นาศรี)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธานีศ พิรามวิทวัส)

นายช่างโยธา ๖

- หัวหน้าเขต

เขตฯ ส.๖๑ เขตฯ ๓๓๓

งานวิศวกรรม

นางกัญญา กันตะปิติ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันตัง

3 ส.ค. 2560




การประสานงานภูมิภาคสาขากันดั

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงหลังคาคลุมบ่อน้ำสถานีรถไฟกันดั


สถานที่ ริมถนนค่ายพิทักษ์ อำเภอกันดั จ.ตรัง

วันที่ สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าอุปกรณ์							
	1.1 ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงานและอื่นๆ							
1	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.47 มม. สีขาวซัน	ตร.ม.	25.00	298.00	7,450.00	80.00	2,000	9,450.00
2	เชิงชาย+บันลมไม้คอนวูด ทูอินวัน	ม.	37.00	180.00	6,660.00	73.00	2,701	9,361.00
3	ฝาไม้คอนวูด ทูอินวัน หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. รวมคร่าว	ตร.ม.	4.00	650.00	2,600.00	127.00	508.00	3,108.00
	สำเร็จรูปตามท้องตลาด							
4	แปเหล็ก C-75 x45x15x2.3 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	14.00	444.93	6,229.02	0.00	0.00	6,229.02
5	จันทันเหล็ก C-100 x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	6.00	489.09	2,934.54	0.00	0.00	2,934.54
6	ตะเฆ่ราวดเหล็ก C-100 x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	2.00	489.09	978.18	0.00	0.00	978.18
7	อกไก่+ดั่งเหล็ก C-100 x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 34.00 กก./ท่อน	ท่อน	3.00	733.49	2,200.47	0.00	0.00	2,200.47
8	คานรัดเหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	6.00	489.09	2,934.54	0.00	0.00	2,934.54
9	เสาเหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด ๐ ภายนอก 88.9 มม. หนา 4.06 มม.	เส้น	2.00	1,270.50	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
	น้ำหนัก 8.47 กก./เมตร (Black and Ealvanized Pipe							
10	แผ่นเหล็กปะกับหนา 9 มม.	แผ่น	16.00	65.00	1,040.00	0.00	0	1,040.00
11	แผ่นเหล็กปะกับหนา 12 มม.	แผ่น	4.00	145.00	580.00	0.00	0	580.00
12	ค่าทำโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	กก.	1,036.00	0.00	0.00	10.00	10,360.00	10,360.00
13	สีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	20.00	90.00	1,800.00	38.00	760.00	2,560.00
14	ป้าย (ตามแบบแปลน ช.31/2559)	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	รวมเงิน				37,948		16,329.00	57,277
	รวมเงินข้อ 1							
	2. รวมเงินข้อ 1	1.3074						74,883.62
	3. Factor F x ข้อ 2							74,883.62
	4. รวมค่าใช้จ่าย ของข้อ 3 (ค่างานไม่รวมภาษี)	งาน	0	0	0			69,985
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเงินเพิ่ม(ส่งงานรวมภาษีพิเศษ)	หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน						
หมายเหตุ รายการประมาณราคานี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถอดแบบประมาณการราคานี้ใส่								
จำนวนวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางทอทั้งหมดตามแบบก่อสร้าง								
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ				
								
(นายพรชัย บุญจริง)		(นายณรงค์ ชัยกิจ)		(นางกัญญา กันตะปัติ)				
ช่างโยธา 4		หนง.8 งานบริการฯ		ผู้จัดการการประสานภูมิภาค				
				สาขากันดั				

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
รายละเอียดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำหลุมพี
สถานที่ ริมถนนตรังคูมี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วันที่ สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าอุปกรณ์							
	1.1 ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงานและอื่นๆ							
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc (เทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร)	ลบ.ม.	9.00	1,858.00	16,722.00	391.00	3,519	20,241.00
2	เหล็ก WIRE MASH o 4 mm. @ 0.25 m.	ตร.ม.	90.00	45.00	4,050.00	5.00	450	4,500.00
3	ทาสีร้วด้านหน้า	ตร.ม.	43.00	70.00	3,010.00	30.00	1,290.00	4,300.00
4	เปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด	L/S	1.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5	ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	115.00	70.00	8,050.00	30.00	3,450.00	11,500.00
6	ช่องที่บังตาทั้งสองด้าน (บังตา MATAL SHEET หนา 0.47 มม.	ตร.ม.	22.00	298.00	6,556.00	80.00	1,760.00	8,316.00
7	GAL VANIZED SHEET ขนาด 75x38x2 mm.	เส้น	7.00	450.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8	แผ่นประกับ+น็อตยึด และลวดเชื่อม	L/S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ป้าย (ตามแบบแปลน ช.30/2559)	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	รวมเงิน				41,538		15,469.00	61,507
	รวมเงินข้อ 1							
	2. รวมเงินข้อ 1	1.3074						80,414.25
	3. Factor F x ข้อ 2							80,414.25
	4. รวมค่าใช้จ่าย ของข้อ 3 (ค่างานไม่รวมภาษี)	งาน	0	0	0			75,154
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเงินเพิ่ม(ส่งงานรวมภาษีพิเศษ)	เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน						
หมายเหตุ รายการประมาณราคานี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถอดแบบประมาณการราคานี้ใส่								
จำนวนวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางท่อทั้งหมดตามแบบก่อสร้าง								
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ				
								
(นายพรชัย บุญจริง)		(นายณรงค์ ชัยกิจ)		(นางกัญญา กันตะปิติ)				
ช่างโยธา 4		หนง.8 งานบริการฯ		ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค				
				สาขากันตัง				