

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายวัดถ้ำ-ชลประทาน ม.๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๖,๑๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๑๖,๑๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ


ประธานกรรมการ

นายประจักษ์ จันทร

กรรมการ

นางสาวปวีณา ภักดี

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนสายวัดด้า-ชลประทาน ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
การประสานส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	159,133.80			
	แบบเลขที่ 2561ชน6(4)				
	รวมประเภทงานทาง	159,133.80	1.4019	223,089.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			223,089.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			216,140.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			202,000.00	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			14,140.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปิวิณา รักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนสายวัดถ้ำ-ชลประทาน ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

แบบเลขที่ 2561ขน6(4)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	13.8	ม.	211.00	2,911.80	101.00	1,393.80	4,305.60
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	200	ม.	129.00	25,800.00	88.00	17,600.00	43,400.00
	ท่อ G/S Ø 4 "	3	ม.	401.00	1,203.00	73.00	219.00	1,422.00
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 150 มม.	11.8	ม.	987.00	11,646.60	1,430.00	16,874.00	28,520.60
3	ประตูน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	2.00	ชุด	5,330.00	10,660.00	440.00	880.00	11,540.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	-	-	53,607.00	53,607.00	53,607.00
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	-	-	-	900.00	900.00	900.00
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	-	-	150.00	150.00	150.00
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ขนอม)	0.10	เที่ยว	14,886.00	1,488.60	-	-	1,488.60
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 110 มม.ความยาว 2400 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 150 มม.ความยาว 780 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 25-27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 7 ส.ค. 60)							
					รวมเงิน			159,133.80



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปิณา ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง