

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ซอยเขาสังข์ ม.๓ ต.บางรื่น อ.เมือง จ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๓๙,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๙๗,๗๓๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๘๙๗,๗๓๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต

กรรมการ

นายอภิชัย รอดอยู่

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ซอยเขาสิงห์ ม.3 ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	645,974.48			
	แบบเลขที่ 2560 (03) รน.12(04)				
	รวมประเภทงานทาง	645,974.48	1.4019	905,591.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			905,591.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			897,730.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			839,000.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			58,730.00


หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



นายมานิต อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2


ประธานกรรมการ



นายสถาพร เขาวลิต

วิศวกร 7

กรรมการ



นายอภิชัย รอดอญ


นายช่างโยธา 5

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ซอยเขาสูง ม.3 ต.บางขัน อ.เมือง จ.ระนอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	200	ม.	129	25,800.00	88.00	17,600.00	43,400.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	765	ม.	275	210,375.00	116.00	88,740.00	299,115.00
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	45	ม.	1,901	85,545.00	162.00	7,290.00	92,835.00
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หินกบญแฉ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600.00	-	-	27,600.00
6	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง , ข้อโค้ง , หนีจาน	1	เหมา	93,912	93,912.00	-	-	93,912.00
7	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	8	ม.	1,516	12,128.00	108.00	864.00	12,992.00
8	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	8	ม.	1,160	9,280.00	108.00	864.00	10,144.00
9	เสารับท่อเหล็กพร้อมค้ำ Ø 150 มม.	4	ชุด	11,473	45,892.00	-	-	45,892.00
10	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ระนอง)	0.833	เที่ยว	11,566	9,634.48	-	-	9,634.48
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (ม./500 ม.)	2	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(ม./1000 ม.)	1	-	-	-	150.00	150.00	150.00
					รวมเป็นเงิน			645,974.48




นายสถาพร เขาวลิต

วิศวกร 7



นายมานิต อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2



นายอภิชัย รอดอยู่

นายช่างโยธา 5