

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังวัดละไม ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๖๒๖,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๘๐๙,๘๒๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๒,๘๐๙,๘๒๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------|----|
| นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี | ประธานกรรมการ | W |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ | จิ |
| นายสุริยะ ทองรอด | กรรมการ | ล |

สรุปประมาณราคา


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังวัดละไม ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานก่อสร้างทาง				
I.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ 2560(18)ชย01(2)	2,100,618	1.3592	2,855,159.71	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				2,855,159.71	
Say				2,809,820.00	(รวม VAT)
สองด้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน					
หรือคิดเป็นเงิน				2,626,000.00	(ไม่รวม VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				183,820.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ราคาเฉลี่ย 24.49 บาท/ลิตร



นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๖
กรรมการ



นายพรประเสริฐ แก้วสุศรี
หัวหน้างานแหล่งน้ำ
ประธานกรรมการ



นายสุริยะ ทองรอด
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังวัดละไม
ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส13(07)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	2,447.00	ม.	533.00	1,304,251.00	179.00	438,013.00	1,742,264.00
	ท่อ G/S Ø 2"	4.80	ม.	179.00	859.20	20.00	96.00	955.20
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	18.00	ม.	2,442.00	43,956.00	227.00	4,086.00	48,042.00
2	ประตูน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 150 มม.	1.00	ชุด	7,840.00	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 200 มม.	2.00	ชุด	10,790.00	21,580.00	880.00	1,760.00	23,340.00
	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
3	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END & BACKING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	170,476	170,476	11,260.00	11,260	181,736
					0		0	0
5	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5.00	-	-	-	900.00	4,500.00	4,500.00
6	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	-	-	150.00	450.00	450.00
7	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	4.20	เที่ยว	14,293.00	60,030.60	-	-	60,030.60
8	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	5.00	เที่ยว	3,400.00	17,000.00	-	-	17,000.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 250 มม.ความยาว 240 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 13 มี.ย. 60)							
รวมเงิน								2,100,617.80

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ราคาดีเซลละ 24.49 บาท/ลิตร


นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี
หัวหน้างานแหล่งน้ำ


นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๖


นายสุริยะ ทองรอด
นายช่างโยธา ๕