


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองแรด ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๗,๘๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๔๒๗,๘๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	ประธานกรรมการ 
นายสุเทพ บัวเนียม	กรรมการ 
นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี	กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองแรด ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานทาง				
1.	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองแรด	309,550.48			
	ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่				
	รวมประเภทงานทาง	309,550.48	1.3822	427,861.00	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	427,861.00
				คิดเป็นเงินประมาณ	427,800.00 (รวม VAT)
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		399,813.08	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		27,986.92	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองแรด
ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
การประสานงานมีภาคีศาสตราจารย์

แบบเลขที่ 2560(34) คท15(6)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. ชั้น PN 6	1,003	เมตร	129	129,387.00	88	88,264	217,651.00
2	ประตุน้ำใต้ดิน + ทึบทุยแฉก Ø 100 มม.	2	ชุด	5,330	10,660.00	440	880	11,540.00
3	Stub-End & Backing Ring ขนาด Ø 110 มม. รวมน๊อตและปะเก็นยางแล้ว	4	ชุด	546	2,184.00	-	-	2,184.00
4	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	5	ชุด	230	1,150.00	-	-	1,150.00
5	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920.00	260	520	3,440.00
6	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	2	ชุด	295	590.00	-	-	590.00
7	ชุดดับเพลิง 100 มม.	1	ตัว	13,800	13,800.00	-	-	13,800.00
8	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500ม.)	3	ช่วง	-	-	900	2,700	2,700.00
9	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000ม.)	2	ช่วง	-	-	150	300	300.00
10	ลูกตุ้มถ่วงท่อ HDPE Ø 110 มม.	18	ลูก	2,300	41,400.00	25	450	41,850.00
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(กระบี่)	0.417	เที่ยว	18,946	7,900.48	-	-	7,900.48
12	मुखง	1	ชุด	4,995	4,995.00	-	-	4,995.00
13	หลัก คสล. แสดงแนวเสา	5	ต้น	240	1,200.00	50	250	1,450.00
	วันที่ 15 ส.ค. 2560 คำนํ้ามันดีเซล 25.19 บาท/ลิตร							
					รวมเงิน		309,550.48	

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ บัวเนียม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕
(นายรวิวัฒน์ กิจไพบูลทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง