

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทธยา (จันทบุรี)


รายการประมาณราคา

งานติดตั้ง ให้ บริษัท บ้านสวนบางละมุง จำกัด

ที่อยู่ ขยายเขตฯ ม. - ต.บางละมุง อ.บางละมุง

แบบคำขอเลขที่ 1921/60

ลงวันที่ 20 มกราคม 2560



ผู้จัดทำ

นายถาวร ภักดี

ผู้ตรวจสอบ

นายสุราษฎร์ ทองเหียง

ผ.ผู้จัดการ

นายณรงค์ ผึ้งผดุง

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	ค่าท่อ,อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง				
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	135	187	25,245
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.0 (Class 100)	ม.	551	129	71,079
1.10.7		ท่อปลอก G/S ขนาด 3" (GS-M)	ม.	18	248	4,464
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	5,330	15,990
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2" พร้อมฝาครอบ	ตัว	3	2,410	7,230
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.9.100		หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	290	870
3.11.100		น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	35	230	8,050
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ตัว	26	969	25,194
4.3.100		ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1	1,050	1,050
4.4.100		ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	4	970	3,880
4.5.1		สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	6	1,460	8,760
4.8.1		สี่ทางหน้าจาน 4 ด้าน ขนาด 100 x 100 มม.	ตัว	1	1,580	1,580
6.1.1		ข้อต่อตรง PB ขนาด 15 x 15 มม.	ตัว	3	47	141
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	2	312	624
6.5.5		ข้อต่อ PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	1	325	325
6.6.9		ข้อต่อเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	6	330	1,980
9.2.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	1	50	50
9.4.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	4	90	360
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	6	90	540
9.12.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสี่ทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
12.1.100		แผ่นคสล. หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	6	330	1,980
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	6	15	90
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	6	100	600
		รวม ข้อ 1				193,972
	2	เผื่อขาดค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 % (ข้อ 1.1)				19,397
	3	ค่าแรงงาน				
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	135	21	2,835
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6.0)	ม.	551	88	48,488
21.11.150		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	18	90	1,620
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	3	440	1,320
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	3	220	660

23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	37	260	9,620
25.1.100		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	2	400	800
24.1.50		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	135	20/1000	20
24.2.50		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	135	700/500	700
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	551	150/1000	150
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	551	900/500	1,800
		รวม ข้อ 3				68,013
27	4	ค่าขนส่ง (15.00-16.99)	เที่ยว	1	2,825	2,825
	5	รวมเงิน ข้อ 1+2+3+4				284,207
	6	Factor F x ข้อ 6 (รวม VAT)	1.3624			387,204
		บวกเพิ่ม Factor F พื้นที่ฝนตก x ข้อ 5 (รวม VAT)	0.00%			0
		รวมเงินข้อ 6 คิด Factor F ปรับแก้แล้ว				387,204
	7	ค่าสำรวจ 2%(ข้อ 5) ไม่เกิน 20,000 บาท				5,684
25.2	8	ค่าธรรมเนียมประสาณท่อ(ใช้กับงานผู้ให้น้ำรายใหญ่)	จุด			
25.2.100		ค่าธรรมเนียมประสาณท่อ ขนาด 100 มม.(โดยสามทาง)	จุด	2	300	600
		รวม ข้อ 8				600
	9	ค่าประกันการให้น้ำ/ค่าอากร				
25.4.1		ค่าประกันการให้น้ำประจำปีสำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	ค.	0	535	0
		รวม ข้อ 9				0
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อ 6+7+8+9				393,488
				SAY		393,488
		หักค่ามัดจำ				0
		ชำระเพิ่ม				393,488
		สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				