

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำเชื่อมกับบ่อพักเดิมโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี้ยวเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่)

จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๖๔๕- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท

หนง.งบค.๒

ประธานกรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่

นายช่างโยธา ๖

กรรมการ

นายณฤพล ศิวยพรหมณ์

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำเชื่อมกับบ่อพักเดิม

โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี้ยวเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ สฎ. ๖๐ - ๑๓๙

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ PB Ø ๒๕ mm. SDR ๑๓.๕	๒	ม.	๖๔.๐๐	๑๒๘.๐๐	๙.๐๐	๑๘.๐๐	๑๔๖.๐๐
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๓๑๕ mm. PN ๑๐	๕๔	ม.	๑,๗๐๕.๐๐	๙๒,๐๗๐.๐๐	๓๑๗.๐๐	๑๗,๑๑๘.๐๐	๑๐๙,๑๘๘.๐๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๓๑๕ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๖	ชุด	๓,๕๐๒.๐๐	๒๑,๐๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๑๒.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๓๐๐ mm.	๒	ตัว	๖,๒๗๐.๐๐	๑๒,๕๔๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๓๐๐ มม.	๓	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบกุญแจ Ø ๓๐๐ mm.	๒	ชุด	๒๑,๑๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐	๔๘,๘๔๐.๐๐
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๒"	๑	ตัว	๙๑๐.๐๐	๙๑๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐
	สามทางหน้างาน Ø ๓๐๐x๓๐๐x๓๐๐ mm.	๑	ตัว	๓,๕๒๕.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐
	รัดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PE Ø ๓๑๕ mm.	๑	ตัว	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๒,๙๘๐.๐๐
	นิปเปิ้ล ๒"	๑	ตัว	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐
	ข้อลดเหลี่ยม ๑"x๒"	๑	ตัว	๙๘.๐๐	๙๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘.๐๐
	ข้อต่อเกลียวนอก PB ๒๕ x ๑"	๑	ตัว	๙๑.๐๐	๙๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑.๐๐
	ข้องอ PB ๒๕ x ๒๕ มม.	๒	ตัว	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒.๐๐
	ข้อต่อลด PB ๒๕ x ๒๐ มม.	๑	ตัว	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๒๐๐,๐๐๙.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
	รวมเงิน ข้อ ๒							๐.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
	ค่าเช่ารถแบ็คโฮ JCB	๘	ชม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๑๔,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ							
	ค่าทรายรองท่อ	๓๘	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๓๐๐ มม.	๒	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๒๐๐ มม.	๑	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๒๘,๔๐๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ-สุราษฎร์(ราคาน้ำมัน๒๓.๖๔ บ./ลิตรณวันที่๒๖ มิ.ย.๖๐)	๐.๑๘๐	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๕๘๗.๐๐	๒,๒๖๕.๖๖	๒,๒๖๕.๖๖
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕				๑๙๙,๖๙๓.๐๐		๔๒,๗๑๖.๐๐	๒๔๒,๔๐๙.๖๖

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F =๑.๓๖๒๔

๘๘,๖๗๐.๑๐

รวมเงิน

๓๓๓,๓๔๔.๗๖

เป็นเงิน(SAY)

๓๓๓,๐๐๐.๐๐

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓๑๑,๒๑๔.๙๕

สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

(นายณฤพล ศิวาพรพรมณ์)

นายช่างโยธา ๕

(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

นายช่างโยธา ๖

(นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒