

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ประมาณราคางาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 9 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ น.ขุนหาญ

แบบเลขที่ กปภ.กล. 2/2561

ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง - ค่าวัสดุ + อุปกรณ์ + ค่าแรง	620,290.00	1.2703	787,954.39	แผ่นที่ 1
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			787,954.39	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (ประเภทงานทาง) เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,954.39	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ			782,100.00	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

วงเงินงบประมาณ

782,100.00

บาท (ไม่รวม VAT)


วงเงินประมาณราคา


782,100.00


บาท (ไม่รวม VAT)

วงเงินประมาณราคา เท่ากับ วงเงินงบประมาณ

บาท (ไม่รวม VAT)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายเกียรติ ใจสงเคราะห์)
หัวหน้างานบริการฯ

(ลงชื่อ)  ประสานการ
(นายทรงพล ศรีสุวะ)
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  ประสานการ
(นางสาววิชุดา ทาโคตร)
ช่างโยธา 4

ใบแยกวัสดุและประมาณการ

ประมาณราคางาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 9 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษณ์ น.ขุนหาญ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ประมาณการโดย นายพนรัตน์ รักตะวัตร

แบบเลขที่ กปภ.กล. 2/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

รายการเลขที่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ - ประตูนํ้าและดับเพลิง								
	ท่อ HDPE Ø 110 มม. PN 6 (Class 80)	1,474	เมตร	156.00	229,944.00	88.00	129,712.00	359,656.00	
	ท่อ HDPE Ø 110 มม. PN 10 (Class 100)	12	เมตร	211.00	2,532.00	101.00	1,212.00	3,744.00	
	ท่อ G/S Ø 100 มม. (ประเภท2)	4	เมตร	415.00	1,660.00	75.00	300.00	1,960.00	
	ท่อ S Ø 250 มม. (ปลอก) ดันลอด	12	เมตร	1,901.00	22,812.00	1,936.00	23,232.00	46,044.00	
	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	50	เมตร	187.00	9,350.00	21.00	1,050.00	10,400.00	
	ประตุนํ้าใต้ดิน + ทึบถุญแจ Ø 100 มม.	7	ตัว	5,330.00	37,310.00	440.00	3,080.00	40,390.00	
	ประตุนํ้าใต้ดิน + ทึบถุญแจ Ø 50 มม.	1	ตัว	2,847.00	2,847.00	220.00	220.00	3,067.00	
	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	4	ตัว	13,800.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
	รวมข้อ 1				361,655.00		158,806.00	520,461.00	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.	1	มร.	41,659.00	41,659.00	1,820.00	1,820.00	43,479.00	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 110 มม.								
	รวมข้อ 3				41,659.00		1,820.00	43,479.00	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.	1	มร.	1,620.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PB ขนาด Ø 50 มม.								
	รวมข้อ 2				1,620.00		-	1,620.00	
4	อื่นๆ								
	แท่นยึดสามทางและปลายปิด Ø 100 มม.	16	จุด	130.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	คอนกรีตรองชุดประตุนํ้า Ø 100 - 200 มม.	13	จุด	300.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	แผ่น คสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม. + ทราयरอง	28	เมตร	510.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.	1,474	เมตร	-	-	150บ./1000ม.	300.00	300.00	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.	1,474	เมตร	-	-	900บ./500ม.	2,700.00	2,700.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.	60	เมตร	-	-	20บ./1000ม.	20.00	20.00	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม.	60	เมตร	-	-	700บ./500ม.	700.00	700.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 100 มม.	1	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ขยายเขต
	ค่าเตรียมงาน Sheet pile (บ่อดินและบ่อรับ)	1	จุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	ค่าซ่อมถนน คสล.	5	ตร.ม.	-	-	550.00	2,750.00	2,750.00	
	รวมข้อ 4				47,260.00		7,470.00	54,730.00	
5	รวมข้อ 1 - 4				452,194.00		168,096.00	620,290.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้อยเจริญ หมู่ ๙ ต.โนนสูง อ.ชนบท จ.ศรีสะเกษ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษณ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๒,๑๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๔,๗๔๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๓๖,๘๔๗ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๘๒,๑๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๔,๗๔๗ บาท รวมเป็นเงิน ๘๓๖,๘๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๑ ฉบับ

๕.๑ ราคาตลาด

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกียรติ ใจสงเคราะห์

ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายทรงพล ศรีสุขะ

กรรมการฯ

๖.๓ นางสาววิชุดา ทาโคตร

กรรมการฯ