

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ ๔ + ๘๒๕ ด้านเข้าเมือง (ทางแยกเชื่อมตัดถนนกาญจนาภิเษก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๔๖๘.๐๐ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๒๑,๑๕๒.๘๕ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๘๒๑,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท	หนง.งบค.๒	ประธานกรรมการ
นายธีระวุฒิ พังแพร่	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ
นายณฤพล คิวายพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
กม.ที่ ๔ + ๘๒๕ ด้านเข้าเมือง (ทางแยกเชื่อมตัดถนนกาญจนาภิเษก)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ สฎ. ๖๐ - ๑๔๑

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๓๑๕ mm. PN ๖	๑๑๕	ม.	๑,๐๕๕.๐๐	๑๒๑,๓๒๕.๐๐	๓๐๓.๐๐	๓๔,๘๔๕.๐๐	๑๕๖,๑๗๐.๐๐
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๓๑๕ mm. PN ๑๐	๓๐	ม.	๑,๗๐๕.๐๐	๕๑,๑๕๐.๐๐	๓๑๗.๐๐	๙,๕๑๐.๐๐	๖๐,๖๖๐.๐๐
	ท่อ S/P ชนิดไต่ดิน Ø ๓๐๐ มม.	๖	ม.	๒,๘๑๙.๐๐	๑๖,๙๑๔.๐๐	๒๒๗.๐๐	๑,๓๖๒.๐๐	๑๘,๒๗๖.๐๐
	ท่อ S/P ปลอกวาง Ø ๔๐๐ mm.	๕	ม.	๓,๑๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๓๑๑.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๗,๓๐๕.๐๐
	ท่อ S/P ปลอกวาง Ø ๔๐๐ mm.	๒๙	ม.	๓,๑๕๐.๐๐	๙๑,๓๕๐.๐๐	๓๑๑.๐๐	๙,๐๑๙.๐๐	๑๐๐,๓๖๙.๐๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๓๑๕ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๑๐	ชุด	๓,๕๐๒.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๓๐๐ mm.	๒	ตัว	๖,๒๗๐.๐๐	๑๒,๕๔๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐
	โค้ง ๔๐ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๓๐๐ mm.	๕	ตัว	๕,๕๑๐.๐๐	๒๗,๕๕๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓๑,๔๕๐.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๓๐๐ มม.	๑๓	ชุด	๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดไต่ดิน+หีบกลูแฉ Ø ๓๐๐ mm.	๒	ชุด	๒๑,๑๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๔๔,๘๔๐.๐๐
	สามทางลดหน้างาน Ø ๓๐๐x๑๐๐x๓๐๐ mm.	๑	ตัว	๖,๗๑๕.๐๐	๖,๗๑๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗,๔๙๕.๐๐
	สามทางหน้างาน Ø ๓๐๐x๓๐๐x๓๐๐ mm.	๒	ตัว	๓,๕๒๕.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๘,๖๑๐.๐๐
	หน้างานเหล็กเหนียว Ø ๓๐๐ มม.รวมค่าเชื่อม	๖	แผ่น	๓,๑๙๖.๐๐	๑๙,๑๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๗๖.๐๐
	หน้างานดาบอด Ø ๓๐๐ มม.	๒	ตัว	๑,๕๓๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐
	ท่อสันหน้างานปลายเรียบ&ปากกระฆัง Ø ๓๐๐ มม.	๒	ตัว	๔,๒๘๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐
	ชุดดับเพลิง Ø ๔"	๑	ชุด	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๕๔๘,๔๘๑.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
	รวมเงิน ข้อ ๒							๐.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
	รวมเงิน ข้อ ๓							๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ							
	ค่าทรายรองท่อ	๖๕	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๓๐๐ มม.	๒	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๔๓,๘๐๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ-สุราษฎร์(ราคาน้ำมัน๒๔.๔๙ บ./ลิตร ณวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐)	๐.๘๑๘	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	๑๐,๔๔๔.๒๒	๑๐,๔๔๔.๒๒
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๖๐๒,๗๒๕.๒๒

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F =๑.๓๖๒๔

รวมเงิน

เป็นเงิน(SAY)

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน



(นายศักดิ์ชัย ไชยภักดิ์)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒



(นายธีระวุฒิ พังพร)

นายช่างโยธา ๖



(นายณฐพล ไชยพราหมณ์)

นายช่างโยธา ๕

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
กม.ที่ 4 + 825 ด้านเข้าเมือง (ทางแยกเชื่อมตัดถนนกาญจนาภิเษก)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ(บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ 2)				
	ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 4 + 825 ด้านเข้าเมือง (ทางแยกเชื่อมตัดถนนกาญจนาภิเษก)				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานทาง				
	งานย้ายแนวท่อ แบบเลขที่ สฎ.60 - 141	602,725.22	1.3624	821,152.85	
	รวมประเภทงานทาง	602,725.22	1.3624	821,152.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			821,152.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			821,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร				
	แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			767,289.72	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			53,710.28	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2
 ประธานกรรมการ


 (นายธีระวุฒิ พังแพร่)
 นายช่างโยธา 6
 กรรมการ


 (นายณฤพล ศิวายพราหมณ์)
 นายช่างโยธา 5
 กรรมการ