

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการทอ้งตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล มหัศจรรย์กลาง ค. มีงนอง อ. บึงนอง
อ. มีงนอง กรมป่าไม้ อ. ภาณุมาศ อ. มีงนอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อุโมงค์น้ำ PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ความยาว ๖๕๓ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๑,๐๐๐ บาท
 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ป.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ จำนวน แผ่น

๕.๔ จำนวน แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพร เกรียง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพลสันต์ อ. น.ร. กรรมการ

๖.๓ นายชัชวาล พจนานุกรม กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

บ้านดอนกลาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง (น.บึงโขงหลง)

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่


25/01/68

วันที่

21 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
1	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	193,547	1.3101	253,565.92	
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			253,565.92	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (ฝนตกชุก 2)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,565.92	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ Say			253,400.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน			


กรรมการ


(นายฐิติพันธ์ พรหมแก้วมา)
ช่างโยธา 4

กรรมการ


(นายพลสันต์ ช่างเหล็ก)
วิศวกร 5

ประธานกรรมการ


(นายนคร เกราะชัย)
หัวหน้างานแผนงาน



โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

บ้านดอนกลาง ต.ปึงโขงหลง อ.ปึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง (น.ปึงโขงหลง)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

25/01/68

วันที่ 21

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รายการท่อ							
1	ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 8.5	ม.	695	134	93,130	49	34,055	127,185
2	ท่อปลอก S ขนาด 200 มม.(ชุดวาง)	ม.	8	1,464	11,712	131	1,048	12,760
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
3	สามทาง100x100x100 มม.ปลายเรียบและหน้าจานกลาง	ตัว	2	1,040	2,080	260	520	2,600
4	อีโบลว(รวมสกรู) 100 มม.	ตัว	4	460	1,840	-	-	1,840
5	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	2	3,830	7,660	440	880	8,540
6	โค้งปากกระซัง 90 ขนาด 100 มม.	ตัว	1	1,185	1,185	260	260	1,445
7	ท่อนสั้นหน้าจานและปลายปากกระซัง ขนาด 100 มม.	ตัว	3	820	2,460	260	780	3,240
8	แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ประปา	จุด	4	240	960	60	240	1,200
9	สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ตัว	6	230	1,380	-	-	1,380
10	ชุดดับเพลิง100 มม.(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	จุด	1	13,800	13,800	-	-	13,800
11	สามทาง100x100x100 มม.จานสามด้าน	ตัว	1	1,460	1,460	260	260	1,720
12	สามทาง100x100x100 มม.ปากกระซัง 3 ด้าน	ตัว	1	1,520	1,520	260	260	1,780
13	หน้าจานดาบอด ขนาด 100 มม.	ตัว	1	295	295	-	-	295
14	ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100-200 มม./500 ม.)	ม.	695	-	-	900/500	1,800	1,800
15	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100-200 มม./1,000 ม.)	ม.	695	-	-	150/1000	150	150
16	ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม	4	520	2,080	-	-	2,080
17	ค่าซ่อมทางเท้า	ตร.ม	15	260	3,900	-	-	3,900
18	หีบขี้เถ้าประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ชุด	2	1,500	3,000	-	-	3,000
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				46,352		6,198	188,715
	ค่าขนส่ง กรุงเทพ - บ้านแพง (25.00-27.99บาท/ลิตร)	เที่ยว	0.29	16,686	4,832			4,832
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							193,547

กรรมการ

(นายฐิติพันธ์ พรหมแก้วมา)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

(นายพลสันต์ ช่างเหล็ก)

วิศวกร 5

ประธานกรรมการ

(นายนคร เกราะชัย)

หัวหน้างานแผนงาน