

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านน้ำ งบประมาณ ๒๕๖๑
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย กรมประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗/๑,๒๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ท่อท่ pvc ขนาด ๑๐๐ มม. ความยาว ๑,๓๓๐ ม.
พร้อมอุปกรณ์ท่อ ตามแบบแปลน เครที ๒๗/๐๑/๗๐
 - ท่อท่ pb ขนาด ๕๐ มม. ความยาว ๑๕๐ ม.
พร้อมอุปกรณ์ท่อ ตามแบบแปลน เครที ๒๗/๐๑/๗๐
- ให้เงินไปตามมาตรฐานของ กปร. ปี ๒๕๕๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๐๔,๐๐๐ บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ป.ร. ๔ ๑ แผ่น

๕.๒ ป.ร. ๕ ๑ แผ่น

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิฑรช, อินททอง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ก

๖.๒ นายสุกฤษฏี เรืองวสุว

วิศวกร ๕

๖.๓ นายพนพล แพ้ราณี

ช่างโยธา ๔



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๒๒๐/ ศี.๕๕๒๒

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่ ๕๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| - ราคาก่อสร้าง (ประมาณการ) | ๕๗๑,๒๐๐ | บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๓๙,๕๘๔ | บาท |
| - เป็นเงินทั้งสิ้น | ๖๐๘,๗๘๔ | บาท |
| - ราคากลางที่กำหนดให้ | ๕๐๔,๐๐๐ | บาท |
| (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไปด้วย

เรียน ผอ.อ.๕๕๒.๗

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร นันตะ)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
13 พ.ย. 2560

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ วัฒนกิจ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสุกฤษฎ์ เรียงภาว)
วิศวกร ๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางธรรดา โชติทรัพย์สกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานกฎหมายและนิติกรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอนุชา คุ้มชัย)

เรียน คุณสุภาดา
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
RUS
(นางสาวกมลทิพย์ ชววินต์)
นักบัญชี ๗/รท.
หัวหน้างานพัสดุ
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

บ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๒๗/๐๑/๗๐

วันที่

๙-พ.ย.-๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๓๖๖,๗๖๓	๑.๒๙๑๗	๔๗๓,๗๔๗.๗๙	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๔๗๓,๗๔๗.๗๙	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗๓,๗๔๗.๗๙	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			๔๗๑,๒๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			

ประธานกรรมการ.....

(นายวิฑูรย์ ชันโททอง)

๙ / พ.ย. / ๖๐

กรรมการ.....

(นายสุกฤษฎี เรียงภาว)

๙ / พ.ย. / ๖๐

กรรมการ.....

(นายธนพล เม้าราษี)

๙ / พ.ย. / ๖๐



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

(แบบ ปร.๔)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ บ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๒๗/๐๑/๗๐

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รายการท่อ							
๑	ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕	ม.	๑,๓๓๐	๑๓๔	๑๗๘,๒๒๐	๔๙	๖๕,๑๗๐	๒๔๓,๓๙๐
๒	ท่อ PB ขนาด ๔๐ มม. SDR ๑๓.๕	ม.	๑๙๐	๑๓๐	๒๔,๗๐๐	๑๕	๒,๘๕๐	๒๗,๕๕๐
๓	ท่อปลอก GS ขนาด ๑๕๐ มม. (ชุดวาง) (BS-M)	ม.	๑๖	๖๔๖	๑๐,๓๓๖	๙๐	๑,๔๔๐	๑๑,๗๗๖
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
๔	ท่อนสั้นหน้างานและปลายปากกระซัง ขนาด ๑๐๐ มม.	อัน	๕	๘๒๐	๔,๑๐๐	๒๖๐	๑,๓๐๐	๕,๔๐๐
๕	สามทาง ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ มม.ปากกระซัง ๓ ด้าน	อัน	๑	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๗๘๐
๖	สามทาง ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ มม.งานสามด้าน	อัน	๑	๑,๔๖๐	๑,๔๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๗๒๐
๗	สามทาง ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ มม.ปากกระซังและหน้างานกลาง	อัน	๑	๑,๔๑๕	๑,๔๑๕	๒๖๐	๒๖๐	๑,๖๗๕
๘	โค้งปากกระซัง ๙๐ ขนาด ๑๐๐ มม.	อัน	๓	๑,๑๘๕	๓,๕๕๕	๒๖๐	๗๘๐	๔,๓๓๕
๙	หน้างานตาบอด ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑	๒๙๕	๒๙๕	-	-	๒๙๕
๑๐	หีบกุจแฉ ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๒	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐
๑๑	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๒	๓,๘๓๐	๗,๖๖๐	๔๔๐	๘๘๐	๘,๕๔๐
๑๒	หัวดับเพลิง (ครบชุด) ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	-	-	๑๓,๘๐๐
๑๓	สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๘	๒๓๐	๑,๘๔๐	-	-	๑,๘๔๐
๑๔	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด ๑๐๐ มม.	แท่น	๘	๙๕	๗๖๐	-	-	๗๖๐
๑๕	ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	๔๐	๕๒๐	๒๐,๘๐๐	-	-	๒๐,๘๐๐
๑๖	ประสานท่อเมนรอง PB ๑๐๐x๔๐ มม.(ติดตั้งประตุน้ำ)	จุด	๔	๑,๙๑๕	๗,๖๖๐	๒๒๐	๘๘๐	๘,๕๔๐
๑๗	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด ๑๐๐ มม.	จุด	๑	-	-	๔๔๐	๔๔๐	๔๔๐
๑๘	ค่าทดสอบท่อ ขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม.(/๕๐๐ ม.)	ม.	๑๙๐	-	-	๗๐๐/๕๐๐	๗๐๐	๗๐๐
๑๙	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม.(/๑,๐๐๐ ม.)	ม.	๑๙๐	-	-	๒๐/๑๐๐๐	๒๐	๒๐
๒๐	ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๑๐๐-๒๐๐ มม.(/๕๐๐ ม.)	ม.	๑,๓๓๐	-	-	๙๐๐/๕๐๐	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐
๒๑	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๑๐๐-๒๐๐ มม.(/๑,๐๐๐ ม.)	ม.	๑,๓๓๐	-	-	๑๕๐/๑๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๒๘๑,๑๒๑		๗๘,๒๔๐	๓๕๙,๓๖๑
	ค่าขนส่ง กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ (๒๕.๐๐-๒๗.๙๙บาท/ลิตร)	เที่ยว	๐.๕๗	๑๒,๙๘๖	๗,๔๐๒			๗,๔๐๒
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							๓๖๖,๗๖๓