

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒" ให้กับนางปลา หทัยสรวงศ์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๑๗๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวะโรทัย ขุ้ยสร	หนง.งบค.๑ /	ประธานกรรมการ
นางสาวอรสา ศรีขวัญ	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ
นายพรเทพ รัตนภิรมย์	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับนางปลา หทัยวิวงศ์

ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.61-17

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1.ในส่วนเหมาจ่ายไม่เกิน10ม.					บาท
1	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2"				576.00
2	ในส่วนวางท่อภายนอก				
1.1 ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง	1.1.1 ท่อ PE100 (PN6) Ø 160 มม.	321	ม.	275.00	88,275.00
	1.1.2 ท่อปลอก SP Ø 250 มม.(ปลอก)	80	ม.	1,901.00	152,080.00
	1.1.3 ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800.00	13,800.00
	1.1.4 ประตุน้ำ Ø 150 มม. พร้อมหีบ	1	ตัว	7,540.00	7,540.00
	1.1.5 Stub-End & Backing-Ring Ø160มม.รวมน็อตประกัน	4	ชุด	1,132.00	4,528.00
	1.1.6 น็อต + ประกันยางØ 150 มม.	1	ตัว	380.00	380.00
	1.1.7 รั้วแยกเหล็กหล่อ Ø160x 2"	1	ตัว	1,225.00	1,225.00
	1.1.8 ข้อลด มม .Ø2x 1"	1	ตัว	98.00	98.00
	1.1.9 ข้องอเกลียวนอก Ø 20x3/4"	1	ตัว	71.00	71.00
	1.1.11 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	1	ตัว	330.00	330.00
	1.1.12 นิปเปิด 1 "	1	ตัว	27.00	27.00
	รวมเงิน ข้อ 1.1				268,354.00
	2.3 ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ				
	2.3.1 ค่าแรงงานวางท่อ PE (PN6) Ø 160 มม.	321	ม.	116.00	37,236.00
	2.3.2 ท่อปลอก SP Ø 250 มม.(ปลอก)	80	ม.	90.00	7,200.00
	2.3.2 ค่าติดตั้งประตุน้ำ Ø 150 มม.	1	ตัว	660.00	660.00
	2.3.9 รั้วแยกเหล็กหล่อ PE Ø 160x2"	1	ตัว	390.00	390.00
	2.3.11. คำน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900.00
	2.3.12 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150.00
	2.3.13 คำน้ำทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	700	700.00
	2.3.14 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	20	20.00

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับนางปลา หทัยวิวงศ์

ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.61-17

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
	รวมข้อ 2.3				47,256.00
	2.4 ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์ Ø 160 มม.	0.3147	เที่ยว	13,086.00	4,118.16
					319,728
				Factor F =1.3624	435,598
				ประมาณราคา	436,174

หมายเหตุ


Factor F =1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายระโรทัย ชัยศรี)

หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1

ประธานกรรมการ



(นางสาวอรสา ศรีขวัญ)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ

ไปราชการ

(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ