

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ เทศบาลตำบลระแหง ม.๓ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานีหน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปทุมธานี
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๔๒,๗๑๑ บาท (รวมภาษี)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาปทุมธานี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๒,๗๑๑ บาท (รวมภาษี)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ หนง.๘ งานบริการฯ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทินกร สุพรรณสีบ นายช่างโยธา ๕ เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐพงษ์ วั่งทะพันธ์ ช่างโยธา ๔ เป็นกรรมการ




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ประเภท	งานวางท่อ		
เจ้าของโครงการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี	แบบ ปร.5	
สถานที่ดำเนินการ	ซอยนายสันต์ แก้วหาวงค์ ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	งานบริการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ตามแบบ	PT - L - 13/61		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ	104,750.00	1.3624	142,711.40	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			142,711.40	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			142,711.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายณัฐพงษ์ วังทะพันธ์)

ช่างโยธา 4

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทินกร สุพรรณสืบ)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ

ซอยนายสันต์ แก้วหาวงค์ ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ตามแบบ PT - L - 13/61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อ HDPE PE 80 Ø 110 มม. PN 6	267	เมตร	156	41,652	93	24,831	66,483
2	ประตุน้ำ+ทึบกุญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
3	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	1	ตัว	3,480	3,480	520	520	4,000
4	ท่อนสันหน้างานปลายปากกระชัง Ø 200 มม.	2	ตัว	2,000	4,000	520	1,040	5,040
5	STUB - END & BANCK RING Ø 110 มม.	4	ตัว	791	3,164	-	-	3,164
5	โค้ง 90 หน้างาน Ø 100 มม.	1	ตัว	970	970	260	260	1,230
7	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,360	13,360	440	440	13,800
8	น๊อต สกรู + ประเก็นยาง Ø 200 มม.	2	ชุด	385	770	-	-	770
9	น๊อต สกรู + ประเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460	-	-	460
10	ค่าคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 x 100 x 200 มม.	1	จุด	140	140	-	-	140
11	ค่าคอนกรีตยึดทึบประตุน้ำ Ø 100 มม.	1	จุด	105	105	-	-	105
12	ค่าคอนกรีตยึดประตุน้ำ Ø 100 มม.	1	จุด	150	150	-	-	150
13	ค่าคอนกรีตยึดปลายท่อ Ø 100 มม.	1	จุด	700	700	-	-	700
14	ค่าซ่อมแอสฟัลต์	1	ตร.ม.	340	340	-	-	340
15	ค่าซ่อมคอนกรีต	1	ตร.ม.	540	540	-	-	540
16	ค่าทดสอบท่อ Ø 100 มม.	1	หน่วย	900	900	-	-	900
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ	1	หน่วย	150	150	-	-	150
18	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยว	-	-	1,008	1,008	1,008
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							104,750
	Facter F							1.3624
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							142,711

หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย วัชรพงษ์ วัชรพงษ์

(นายณัฐพงษ์ วัชรพงษ์)

ช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย ทินกร สุพรรณสีบ

(นายทินกร สุพรรณสีบ)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นาย เกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย