



ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 1 ซอยวจี 10 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ซอยวจี 11(ซอยสุนทรภักดิ์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหลังห้าง พีพี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณถนนสุริยวงษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณโรงเรียนศรีลักษณะ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณซอยราษฎร์สงเคราะห์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหน้าเรือนจำหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหล่มสัก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต10 ได้รับจัดสรรงบประมาณ(เงินรายได้)งบประมาณประจำปี 2553 วงเงินงบประมาณ 3,094,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อทำการก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 1 ซอยวจี 10 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ซอยวจี 11(ซอยสุนทรภักดิ์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหลังห้าง พีพี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณถนนสุริยวงษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณโรงเรียนศรีลักษณะ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณซอยราษฎร์สงเคราะห์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหน้าเรือนจำหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหล่มสัก) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้างและจัดหาติดตั้ง งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 1 ซอยวจี 10 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ซอยวจี 11(ซอยสุนทรภักดิ์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหลังห้าง พีพี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณถนนสุริยวงษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณโรงเรียนศรีลักษณะ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณซอยราษฎร์สงเคราะห์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, บริเวณหน้าเรือนจำหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหล่มสัก) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

1. จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณซอยวจี 10 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 1.1 ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 240 เมตร
- 1.2 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 9 เมตร
- 1.3 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 15 ราย
- 1.4 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 31 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 2 ตร.ม.

2. จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณซอยวจี 11(ซอยสุนทรภักดิ์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 2.1 ท่อ PVC Dia 100 มม.ยาวประมาณ 180 เมตร
- 2.2 ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 395 เมตร
- 2.3 ท่อ S/P (ท่อปลอก) Dia 200 มม. ยาวประมาณ 12 เมตร
- 2.4 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 24 เมตร
- 2.5 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 41 ราย
- 2.6 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 60 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 5 ตร.ม.