



ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 2 หน้าโรงเรียนศรีเสถียรวิทยา-สามแยกชัยอุดม อ.ทุ่งเสถียร จ.สุโขทัย
(กปภ.สาขาทุ่งเสถียร)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2553 เป็นเงินลงทุน วงเงินงบประมาณ 7,050,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อทำการก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 2 หน้าโรงเรียนศรีเสถียรวิทยา-สามแยกชัยอุดม อ.ทุ่งเสถียร จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาทุ่งเสถียร) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 2 หน้าโรงเรียนศรีเสถียรวิทยา-สามแยกชัยอุดม อ.ทุ่งเสถียร จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาทุ่งเสถียร) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

- ให้จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางปรับปรุงเส้นท่อ

โดยวางท่อ PVC Dia. 200 มม. ชั้น 8.5	ความยาวประมาณ	762 เมตร
โดยวางท่อ PVC Dia. 150 มม. ชั้น 8.5	ความยาวประมาณ	2,058 เมตร
โดยวางท่อ PVC Dia. 100 มม. ชั้น 8.5	ความยาวประมาณ	5,130 เมตร
โดยวางท่อ PVC Dia. ¾ นิ้ว ชั้น 13.5	ความยาวประมาณ	1,480 เมตร
โดยวางท่อ PB Dia. 50 มม. SDR 13.5	ความยาวประมาณ	2,200 เมตร
โดยวางท่อ PB Dia. 40 มม. SDR 13.5	ความยาวประมาณ	1,490 เมตร
โดยวางท่อ PB Dia. 25 มม. SDR 13.5	ความยาวประมาณ	5 เมตร
โดยวางท่อ PB Dia. 20 มม. SDR 13.5	ความยาวประมาณ	675 เมตร
โดยวางท่อ S/P(ท่อปลอก)Dia.200มม.(ขุดวาง)	ความยาวประมาณ	192 เมตร
โดยวางท่อ S/P(ท่อปลอก)Dia.200มม.(ดินลอค)	ความยาวประมาณ	12 เมตร
โดยวางท่อ S/P(ท่อปลอก)Dia.250มม.(ขุดวาง)	ความยาวประมาณ	42 เมตร
โดยวางท่อ S/P(ท่อปลอก)Dia.300มม.(ขุดวาง)	ความยาวประมาณ	42 เมตร
โดยวางท่อ G/S(ท่อปลอก)Dia. 1½ นิ้ว(มอก.ชั้นM)	ความยาวประมาณ	96 เมตร
โดยวางท่อ G/S(ท่อปลอก)Dia. 3 นิ้ว (มอก.ชั้นM)	ความยาวประมาณ	204 เมตร
โดยวางท่อ G/S Dia. 4 นิ้ว (มอก.ชั้นM)	ความยาวประมาณ	24 เมตร
โดยวางในบริเวณ พื้นที่ หน้าโรงเรียนศรีเสถียรวิทยา-สามแยกชัยอุดม อ.ทุ่งเสถียร จ.สุโขทัย		

ประสานท่อเดิม/-