



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้งDMA) จำนวน ๑๓ ชุด กปภ.สาขาท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้งDMA) จำนวน ๑๓ ชุด กปภ.สาขาท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

ให้จัดหาและทำการก่อสร้าง งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้งDMA) จำนวน ๑๓ ชุด กปภ.สาขาท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสืบล้านสี่แสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามแบบเลขที่ ป.๑๒-๕๕/๐๓ (๑/๑๒-๑๒/๑๒) ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ และรายการประกอบแบบแปลน อื่นๆ โดย

○ วางท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๓๔๓ เมตร
○ วางท่อ PVC Ø ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑,๓๐๑ เมตร
○ วางท่อ PVC Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๒,๘๘๐ เมตร
○ วางท่อ PVC Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๙๗๐ เมตร
○ วางท่อ A/C Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๒๕๒ เมตร
○ วางท่อ G/S Ø ๔ นิ้ว.	ความยาวประมาณ	๑๘ เมตร
○ วางท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๔๖ เมตร
○ วางท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑๕ เมตร
○ วางท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑๘ เมตร
○ วางท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๕๒ เมตร
○ วางท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๖ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑๙ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๒๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๔๑ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๖๖ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๔๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๕๘ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๕๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๕๑ เมตร
○ วางท่อ S/P (ท่อปลอก) Ø ๖๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๓๘ เมตร