



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้ง DMA) จำนวน ๘ ชุด กปภ.สาขานครสวรรค์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๒๗,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งานควบคุมน้ำสูญเสีย (ติดตั้ง DMA) จำนวน ๘ ชุด กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

ให้จัดหาและทำการก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย (ติดตั้งDMA) จำนวน ๘ ชุด กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๒๗,๘๐๐.- บาท (เงินค่าหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบเลขที่ ป.๑๑ - ๕๕/๐๓ (๑/๑๐-๑๐/๑๐) ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ และรายการประกอบแบบแปลน อื่นๆ โดย

-	วางท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๒,๐๔๘ เมตร
-	วางท่อ PVC Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑,๓๓๙ เมตร
-	วางท่อ HDPE๘๐ PN ๑๐ Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๙๑ เมตร
-	วางท่อ PB Ø ๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑,๗๙๓ เมตร
-	วางท่อ G/S Ø ๔ นิ้ว.	ความยาวประมาณ	๑๒๘ เมตร
-	วางท่อ S (ใต้ดิน) Ø ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ	๒๔ เมตร
-	วางท่อ S (ใต้ดิน) Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๘ เมตร
-	วางท่อ S (บนดิน) Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๓๒๘ เมตร
-	วางท่อ S (ใต้ดิน) Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑๐ เมตร
-	วางท่อ S/P (ท่อปลูก) Ø ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๙๒ เมตร
-	วางท่อ S/P (ท่อปลูก) Ø ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ	๑๒๗ เมตร
-	ก่อสร้างบ่อตรวจสอบ คสล.	จำนวน	๑๕ บ่อ
-	ตู้บันทึกการใช้น้ำ(DL)	จำนวน	๒๔ ตู้
-	ตู้บันทึกการใช้น้ำ(DMA)	จำนวน	๓ ตู้
-	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	จำนวน	๑ เครื่อง