

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการ “วางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE ๓๑๕ มม.จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส) ท่อบริการ ถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ”

### ๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE ๓๑๕ มม.จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส) ท่อบริการ ถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

### ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๔ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔,๙๕๒,๔๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดี่ยว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๗ ผลงานตามข้อ ๒.๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างอาคารระบบประปาที่เป็นโครงสร้าง คสล.คือต้องมีผลงานก่อสร้างถึงน้ำใส และหอถังสูง และผลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำ คือ ต้องมีผลงานวางท่อ และระบบสูบน้ำจ่ายน้ำโดยต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง และบัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นเสนอด้วย

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๑/๖๐ จำนวน ๘ แผ่น กผว.นธ.๑-๒/๖๐ จำนวน ๕ แผ่น กผว.นธ.๑-๓/๖๐ จำนวน ๔ แผ่น แบบเลขที่ SD ๐๕/๐๐๑-๐๐๗ จำนวน ๘ แผ่น แบบเลขที่ ๐๖/๐๔๐-๐๔๒ จำนวน ๓ แผ่น และแบบแปลนงานวางท่อขยายเขตฯ แบบเลขที่ กปภ.นธ.๑๓/๖๐ จำนวน ๒๖ แผ่น คุณสมบัติอุปกรณ์และข้อกำหนดประกอบงานก่อสร้าง และรายละเอียดวันดูสถานที่ก่อสร้าง (ให้ผู้รับจ้างประสาน กปภ.สาขานราธิวาสตรวจสอบ หรือติดตามดำเนินการ การขอใช้ที่ดิน เอกสารที่ดิน ฯลฯ และให้สำรวจหรือรังวัดแนวเขตที่ดินเดิมก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น) หลักๆประกอบด้วย

#### ๓.๑ บริเวณพื้นที่ของสถานีจ่ายน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส

๑.๑ ปรับระดับดิน บริเวณพื้นที่ของสถานีจ่ายน้ำให้ได้ระดับตามกำหนด

๑.๒ ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อตรวจสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถึงน้ำใต้

จำนวน ๑ จุด และบริเวณหอดึงสูงจำนวน ๑ คน

๑.๓ ก่อสร้างถังน้ำใสน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. แบบ ง-๐๒ ตามแบบเลขที่ SD ๐๕/๐๐๑-๐๐๗ จำนวน ๑ ถัง

๑.๔ ก่อสร้างหอดึงสูง ตามแบบเลขที่ ๐๖/๐๔๐-๐๔๒ และแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๑/๖๐ แผ่นที่ ๘/๘

๑.๕ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๒/๖๐

๑.๖ ก่อสร้างอาคารจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๓/๖๐

๑.๗ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ ๓๕๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๐ ม.(ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๘ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๒๕ ม. (ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน ๒ ชุด

๑.๙ จัดหาและติดตั้งเครนไฟฟ้าขนาด ๒ ตัน (๖ ทิศทาง) พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง Long Griger Length

๑๒ m.Beam I -๒๕๐x๑๒๕x๗.๕x๑๒.๕mm. ประกอบภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

๑.๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี๒๕๕๘ เลขที่ SD๑๔D/๐๑๒-๐๑๓

๑.๑๑ ก่อสร้างคูระบายน้ำภายในสถานีจ่ายน้ำตามแบบเลขที่ กผว.นธ ๑-๑/๔๐ แผ่นที่ ๒/๘,แผ่นที่ ๔/๘

๑.๑๒ วางท่อภายในสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๑/๖๐ แผ่นที่ ๒/๘

๑.๑๓ จัดหาและติดตั้งชุดมาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด พร้อม

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และระบบส่งสัญญาณตามข้อกำหนด (ท่อรับน้ำ)

๑.๑๔ จัดหาและติดตั้งชุดมาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด พร้อม

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และระบบส่งสัญญาณตามข้อกำหนด (ท่อจ่ายน้ำ)

๑.๑๕ ก่อสร้างประตูทางเข้า ป้ายสถานี และรั้วบริเวณสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๑-๑/๖๐

แผ่นที่ ๖/๘

๑.๑๖ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในสถานีจ่ายน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส ตามแบบเลขที่ กผว.นธ ๑-๑/๖๐

แผ่นที่ ๗/๘

๑.๑๗ งานอื่นๆตามรูปแบบ รายละเอียดประกอบแบบกำหนด

## ๓.๒ งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน

๑. วางท่อส่งน้ำจากสามแยกปือราเป๊ะ ถึง สถานีจ่ายน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส ตามแบบเลขที่ กปภ.นธ.๑๓/๖๐ แผ่นที่ ๙-๑๗ ตามรายละเอียด และข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง รายการต่อท้ายหนังสือจ้างเหมา ทำการก่อสร้างงานวางท่อติดตั้งประปา

๒. ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่ง - จ่ายน้ำ ในส่วนของงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สถานีจ่ายน้ำท่าอากาศยานนราธิวาสถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน และบ้านปือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามแบบเลขที่ กปภ.นธ.๑๓/๖๐ แผ่นที่ ๑๖-๒๖ ตามรายละเอียด และข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง รายการต่อท้ายหนังสือจ้างเหมา ทำการก่อสร้างงานวางท่อติดตั้งประปา

## ๔. ขอบเขตการดำเนินงานอื่นๆ และมาตรฐานประกอบกรก่อสร้าง

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน (สำหรับงานเครื่องสูบน้ำ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากเริ่มต้นสัญญา ตามประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำฯ ของ กปภ.)

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มาตรฐานวัดน้ำ ท่อ ประตุน้ำ ฯลฯ โดยอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

- มาตรฐานงานก่อสร้างของ กปภ. ๐๑-๐๕/๒๕๕๘
- มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ของ กปภ.๒๕๕๘
- มยพ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยพ.๑๑๐๖-๕๒
- รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์(Spec เครื่องกล ๕๗)

หมายเหตุ หากตามรูปแบบ และข้อกำหนด ระบุต่างจากมาตรฐานนี้ ให้ยกเลิก และใช้มาตรฐานตามที่ระบุข้างต้นเป็นเกณฑ์

๔.๓ วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตุน้ำ มาตรฐานวัดน้ำและเครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ.ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ.เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As-Built drawing จำนวน ๕ ชุด และ File ในรูปแบบ Auto Cad จำนวน ๕ ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง ในงวดสุดท้ายของการเบิกจ่ายตามสัญญา

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี. ที่มีสภาพการใช้งานได้ดี โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี หรือสภาพการใช้งาน ๙๐ % จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การต่อทะเบียน การทำประกันภัยและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนภูมิภาคทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันชั้น ๑ ของรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ ในวันทำสัญญาด้วย

๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว (๒๔ ตร.ม.) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ๒๕๕๘ เลขที่ SD ๑๔D/๐๒๕-๐๓๓ จำนวน ๑ หลัง โดยตำแหน่งก่อสร้างระบุ ณ วันเริ่มต้นโครงการ

## ๕. การชำระค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๕.๑ การจ่ายค่าจ้างงานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยาน นราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE ๓๑๕ มม.จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส)ท่อบริการ ถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๕.๑.๑ กปภ.จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม (Lump Sum)โดยเบิกจ่ายตามผลงานที่ระบุในสัญญาจ้าง

๕.๑.๒ การจ่ายค่างานตามข้อ ๕.๑.๑ ให้เป็นไปตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และปรับค่า K (จำนวน ๙ แผ่น)

๕.๑.๓ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเมื่อให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละครั้ง กปภ. จะหักจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นการประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อ กปภ. เพื่อเป็นประกันงานก็ได้

กปภ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย)

๕.๑.๔ ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE ๓๑๕ มม.จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส) ท่อบริการ ถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันให้แก่ กปภ. ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า หลังจาก กปภ.ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเสนอแล้วเท่านั้น

๕.๑.๕ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างค่าใช้จ่ายล่วงหน้า โดยหักร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไป

๕.๒ กปภ.จะชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องนำเสนอสมุดธนาคาร เพื่อแสดงชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท และเลขที่บัญชีแจ้งให้แก่ กปภ. ก่อนหรือภายในวันลงนามในสัญญา โดยเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บและยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

## ๖. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในส่วนของงานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยาน นราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE ๓๑๕ มม.จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส) ท่อบริการ ถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน

๗. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๓๐๐ วัน

๘. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๖๒,๓๘๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๙. ในการเสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้ง ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและในครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  
กองแผนและวิชาการ