

3.จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหลังห้าง ฟู้ด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 3.1 ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 485 เมตร
- 3.2 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 12 เมตร
- 3.3 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 45 ราย
- 3.4 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 21 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 82 ตร.ม.

4.จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณบริเวณถนนสุริยวงษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 4.1 ท่อ PVC Dia 100 มม.ยาวประมาณ 90 เมตร
- 4.2 ท่อ S/P (ท่อปลอก) Dia 200 มม.ยาวประมาณ 4 เมตร
- 4.3 ท่อ PB Dia 40 มม.ยาวประมาณ 155 เมตร
- 4.4 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 6 เมตร,ท่อ G/S Dia 4 นิ้วยาวประมาณ 9 เมตร
- 4.5 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 14 ราย
- 4.6 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 44 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 3 ตร.ม.

5.จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณโรงเรียนศรีลักษณ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 5.1 ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 485 เมตร
- 5.2 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 28 เมตร
- 5.3 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 50 ราย
- 5.4 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 91 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 6 ตร.ม.

6.จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณซอยราษฎรสังเคราะห์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 6.1 ท่อ PVC Dia 200 มม.ยาวประมาณ 270 เมตร
- 6.2 ท่อ PB Dia 40 มม.ยาวประมาณ 35 เมตร ,ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 530 เมตร
- 6.3 ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Dia 200 มม.ยาวประมาณ 6 เมตร
- 6.4 ท่อ S/P ชนิดบนดิน Dia 200 มม.ยาวประมาณ 16 เมตร
- 6.5 ท่อ S/P (ท่อปลอก) Dia 300 มม.ยาวประมาณ 24 เมตร
- 6.6 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 44 ราย
- 6.7 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 64 ตร.ม. ,ซ่อมถนนคอนกรีต ประมาณ 18 ตร.ม.

7.จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหน้าเรือนจำหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

- 7.1 ท่อ PVC Dia 150 มม.ยาวประมาณ 492 เมตร
- 7.2 ท่อ PB Dia 50 มม.ยาวประมาณ 605 เมตร
- 7.3 ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Dia 150 มม.ยาวประมาณ 6 เมตร
- 7.4 ท่อ S/P (ท่อปลอก) Dia 250 มม.ยาวประมาณ 12 เมตร
- 7.5 ท่อ G/S Dia 3 นิ้ว (ท่อปลอก) ยาวประมาณ 20 เมตร
- 7.6 ประสานท่อผู้ใช้น้ำประมาณ 8 ราย
- 7.7 ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ประมาณ 2 ตร.ม.
- 7.8 ติดตั้ง Pressure Reducing Valve(Timer4เวลา3Pilot)Dia100มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ