



บันทึกข้อความ

งานพัสดุฯ กปภ.ข.๖
เลขที่รับ 4757
วันที่ 1.1.๕๖ 2556

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.ข.๖/๖๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ(ระยะที่ ๑) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพนั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วขอกำหนดราคากลาง งานนี้เป็นเงิน ๕,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผอ.กปภ.

เห็นควรนำเรื่อง ผอ.กปภ.ข.๖.

ไปออกใบเสนอราคาตามตารางที่แนบมา

และขอเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

2556

11 ๐๐๔

(นายชุมพล วงศ์สินอุดม)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์)

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ พันธุ์แสง)

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสันต์ อาษาสนา)

วิศวกร ๔

เรียน ผอ.กปภ.

เรื่อง เรื่องการกำหนดราคา

เห็นชอบ

๑๑

(นายเสริม หักขุนทด)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖


(นางเบญจพร ทัชบุต)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

สรุปประมาณราคา			
งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ(ระยะที่ 1)			
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ			
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/91/2557(1/2-2/2)			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.
1	ค่าท่อ,วัสดุ และอุปกรณ์	3,366,937	
2	ค่าแรง	648,856	-
3	ค่าทดสอบท่อ	5,400	-
4	ค่าคลอรีนล้างท่อ	-	-
5	รวมเป็นเงิน (ข้อ 1+2+3+4) เป็นเงิน	4,021,193	-
6	ค่า FACTOR F =1. 2451 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(F x ข้อ 5)	5,006,787	-
7	ราคาที่ต้องเป็น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,000,000	
8	ราคาที่ต้องเป็น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	5,350,000	-


 (นางเกศกาญจน์ ธนสัมพันธ์)
 หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)


 (นายวิวัฒน์ พันธุ์แดง)
 นายช่างโยธา 6


 (นายวิสันต์ อานนท์)
 วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชี ประมาณการปริมาณวัสดุ ,ค่าวัสดุ ,ค่าแรงงาน

งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ระยะที่ 1)

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ

ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/ 91 /2557 (1/2-2/2)

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1) ท่อและอุปกรณ์ ขนาด Ø 400-500 มม.								
1.1	ท่อ S. Ø 400 มม. ชนิดใต้ดิน	เมตร	12	3,503	42,036	311	3,732	45,768
1.2	ท่อHDPE.100 OD.450 มม.ชั้นPN 8	เมตร	1,080	2,664	2,877,120	520	561,600	3,438,720
1.3	ท่อลดหน้างานสองด้าน Ø 500X400 มม.	ตัว	4	10,585	42,340	1,300	5,200	47,540
1.4	ท่อลดหน้างานสองด้าน Ø 500X300 มม.	ตัว	2	10,060	20,120	1,300	2,600	22,720
1.5	ท่อลดหน้างานสองด้าน Ø 400X300 มม.	ตัว	1	6,995	6,995	1,040	1,040	8,035
1.6	สามทางหน้างาน Ø 400 X 100 มม.	ตัว	2	11,020	22,040	1,040	2,080	24,120
1.7	ท่อโค้ง 90° หน้างาน Ø 400 มม.	ตัว	1	10,300	10,300	1,040	1,040	11,340
1.8	ท่อโค้ง 45° หน้างาน Ø 400 มม.	ตัว	4	9,920	39,680	1,040	4,160	43,840
1.9	Stub-end & Backing Ring Ø 450 มม.(ชุดข้าง	ชุด	6	14,472	86,832	-	-	86,832
1.10	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 400 มม.	ตัว	8	6,629	53,032	-	-	53,032
1.11	สกรูยึดหน้างาน/ประเก็นยาง Ø 400 มม.	ชุด	14	1,240	17,360	-	-	17,360
	รวมเป็นเงิน ข้อ 1)				3,217,855		581,452	3,799,307
2) ท่อและอุปกรณ์ ขนาด Ø 300 มม.								
2.1	ท่อ S. Ø 300 มม.ชนิดใต้ดิน	เมตร	18	2,819	50,742	227	4,086	54,828
2.2	ท่อ PVC. Ø 300 มม. ชั้น 8.5	เมตร	3	931	2,793	152	456	3,249
2.3	ท่อโค้ง 90° หน้างาน Ø 300 มม.	ตัว	2	5,510	11,020	780	1,560	12,580
2.4	ท่อโค้ง45° หน้างานหนึ่งด้าน Ø 300 มม.	ตัว	1	6,100	6,100	780	780	6,880
2.5	ท่อโค้ง45° ปลายเรียบ Ø 300 มม.	ตัว	1	5,850	5,850	780	780	6,630
2.6	Mechanical Coupling Ø 300 มม.	ชุด	1	2,682	2,682	-	-	2,682
2.7	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 300 มม.	ตัว	5	3,196	15,980	-	-	15,980
2.8	อีโบลท์ Ø 300 มม.	ชุด	3	1,885	5,655	-	-	5,655
2.9	สกรูยึดหน้างาน/ประเก็นยาง Ø 300 มม.	ชุด	6	600	3,600	-	-	3,600
	รวมเป็นเงิน ข้อ 2)				104,422		7,662	112,084

(นางเอกกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์)
หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(นายวิวัฒน์ พันธุ์แสง)
นายช่างโยธา 6

(นายวิวัฒน์ อาษาสนา)
วิศวกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชี ประมาณการปริมาณวัสดุ ,ค่าวัสดุ ,ค่าแรงงาน

งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ระยะที่ 1)

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ

ตามแบบเลขที่ กปภ.บ.6/91 / 57 (1/2-2/2)

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3)	อื่น ๆ							
3.1	โบล้อออฟ Ø 150 มม.	เมตร	1	23,200	23,200	-	-	23,200
3.2	แอร์วาล์ว Ø 3"	ตัว	2	9,380	18,760	330	660	19,420
3.3	เสาคอนกรีตระบุตำแหน่งท่อ	ชุด	3	150	450	50	150	600
3.4	ค่าแท่นคอนกรีตยึดอุปกรณ์ท่อ Ø 300-400 มม.	แท่น	5	450	2,250	60	300	2,550
3.5	ค่าทดสอบท่อ Ø 400 มม.	ช่วง	3	-	-	1,800	5,400	5,400
3.6	ค่าขนส่ง กทม.-ป.ชุมแพ(28-30.99บ/ล.)10 ล้อ	เที่ยว	6	-	-	9,772	58,632	58,632
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3)				44,660		65,142	109,802
4)	รวมเป็นเงิน ข้อ 1) ถึงข้อ 3)				3,366,937		654,256	4,021,193

(นางเกศกานต์ ธิสัมฤทธิ์)
หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(นายวิวัฒน์ พันธุ์แสง,
นายช่างโยธา 6

(นายวิสันต์ อาษาสนา)
วิศวกร ๔