

การประมาณราคาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : กบ.ส.สาขานาหวี

แบบเลขที่ : กพร.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1)				
1	งานระบบประปา				
1.1	ติดตั้งท่อขนาด 100 มม. 1 เมตร 04-3155-3150	3,858,347.00			
1.2	ติดตั้งท่อขนาด 100 มม. 04-3155-3155	1,702,612.00			
1.3	ท่อเก็บน้ำ	817,263.00			
1.4	งานระบบจ่ายกรรมสิทธิ์	1,317,400.00			
1.5	งานระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ	2,172,149.80			
1.6	งานอื่นๆ	40,000.00			
	รวมประมาณงานระบบประปา	9,943,771.80	1.2222	12,153,277.89	
2	งานทาง				
2.1	งานถมดิน	1,000,150.00			
2.2	งานก่อสร้างถนน 100 ซม. 04-3155-3155	120,714.00			
2.3	งานถมดินลูกรังและวัสดุถม	132,560.00			
2.4	งานปรับพื้นที่บริเวณข้างถนน	1,176,579.00			
2.5	งานอื่นๆ	46,355.00			
	รวมประมาณงานทาง	2,476,529.00	1.2984	3,215,525.25	
3	งานอาคาร				
3.1	งานโครงสร้าง	181,300.00			
	รวมประมาณงานอาคาร	181,300.00	1.2575	224,606.25	
	รวมค่าจ้าง	12,601,600.80		15,593,409.40	

หมายเหตุ: 1. ค่าจ้าง Factor F

รวมค่าก่อสร้าง

15,593,409.40

2. เงินสงเคราะห์ 15%

รวมค่าก่อสร้างไม่รวม VAT

14,573,279.81

3. เงินประกันสังคม 10%

รวมค่าก่อสร้างไม่รวม VAT (ปีเศษ)


14,500,000.00

4. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

14,500,000.00

5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5%


นายวิชาญ ธีระ
ประธานกรรมการ


นายวิชาญ ธีระ
กรรมการ


นายวิชาญ ธีระ
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสวททวิ

สถานที่ก่อสร้าง : กป.สาขานาทวี

แบบเลขที่ : กพ.บ.บ.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) / 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 04/3156-3160							
1.1.1	งานเสาเข็ม							
	1.1.1.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 22x32 ซม. ยาว 12 ม.							
	1.1.1.1.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 22x32 ซม. ยาว 12 ม.	รับ	70.00	4,350.00	303,750.00	650.00	44,650.00	348,400.00
	2 ทรายถม	ลบ.	70.00	0.00	0.00	250.00	17,500.00	17,500.00
	3 งานฉาบผิวหน้าเสาเข็ม (SOIL BORING TEST)	ทุก	1.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	รวมข้อ 1.1.1 งานเสาเข็ม				303,750.00		62,150.00	365,900.00
1.1.2	งานฐานราก							
	1 วัสดุรับน้ำหนักฐานราก	รวม	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2 ทรายถม	ลบ.	2,470	200.00	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
	3 ทรายถม	ลบ.	5,400	0.00	0.00	99.00	534,600.00	534,600.00
	4 วัสดุถมดินชั้นฐานราก	ลบ.	234	0.00	0.00	99.00	23,166.00	23,166.00
	5 ทรายถมฐานราก	ลบ.	5	485.96	2,429.80	91.00	455.00	2,884.80
	6 ทรายถม	ลบ.	1.5	1,390.00	2,085.00	398.00	597.00	2,682.00
	7 ทรายถม ทราย 3 (250 kg cylinder)	ลบ.	2.3	2,203.00	5,066.90	391.00	1,009.00	6,075.90
	8 ทรายถม	ลบ.	20	260.00	5,200.00	150.00	2,500.00	7,700.00
	9 ทรายถม	ลบ.	4	49.67	198.68	0.00	0.00	198.68
	10 งานเทพื้นคอนกรีต							
	10.1 เทพื้นคอนกรีต 3 ม.	ลบ.	20	24.88	497.60	3.40	68.00	565.60
	10.2 เทพื้นคอนกรีต 12 ม.	ลบ.	324	21.94	7,108.56	3.40	1,102.00	8,210.56
	10.3 เทพื้นคอนกรีต 15 ม.	ลบ.	564	20.56	11,589.24	3.40	1,917.60	13,506.84
	11 ทรายถม	ลบ.	14	37.36	523.04	0.00	0.00	523.04
	รวมข้อ 1.1.2 งานฐานราก				549,185.00		368,358.00	917,543.00
1.1.3	งานโครงสร้าง							
	1 ปูนซีเมนต์	ลบ.	2	0.00	0.00	310.00	1,240.00	1,240.00
	2 ปูนซีเมนต์	ลบ.	153	0.00	0.00	14.00	2,142.00	2,142.00
	3 ทรายถม	ลบ.	20	485.26	9,705.20	99.00	3,762.00	13,467.20



นายชัยพร ชัยพร
ผู้อำนวยการ



นายชัยพร ชัยพร
กรรมการ



นายชัยพร ชัยพร
กรรมการ

การประมาณปริมาณวัสดุ 5

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประมาณปริมาณวัสดุจากฐานาทวิ

สถานที่ก่อสร้าง : กป.ส.สาหร่ายทวี

แบบเลขที่ : คผ.ว.น.3/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ส.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคากลางหน่วย	จำนวนเงิน	ราคากลางหน่วย	จำนวนเงิน	
4	ท่อเหล็กขนาด	ม.ม.	5.54	1,590.00	7,701.00	398.00	2,233.00	9,934.00
5	กลบทราย ชนิด F.3 (250 ksc. cylinder)	ลบ.ม.	215.65	2,603.00	439,953.00	351.00	65,828.00	505,781.00
6	ไม้แบบแปรรูป	ตร.ม.	1,024	252.50	258,920.00	154.00	157,234.00	416,154.00
7	ตะปู	กก.	204	49.07	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
8	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง							
	- เหล็กเส้นขนาด 10 มม.	กก.	380	25.77	9,793.00	3.40	1,292.00	11,085.00
	- เหล็กเส้นขนาด 12 มม.	กก.	439	34.88	12,415.00	3.40	1,857.00	14,272.00
	- เหล็กเส้นขนาด 16 มม.	กก.	1,428	21.95	31,279.00	3.40	11,655.00	42,934.00
	- เหล็กเส้นขนาด 20 มม.	กก.	9,180	23.66	215,941.00	5.40	31,212.00	247,153.00
	- เหล็กเส้นขนาด 25 มม.	กก.	9,732	22.36	216,686.00	3.40	33,089.00	250,775.00
	- เหล็กเส้นขนาด 32 มม.	กก.	5,429	22.29	121,012.00	3.40	18,459.00	139,471.00
9	เสาเข็มเหล็ก	กก.	456	37.53	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	ตร.ม.	1,021	5.00	5,105.00	12.00	12,252.00	17,357.00
11	ไม้ฉากขึ้นโครงผนัง	ตร.ม.	8	950.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
12	ไม้ฉากขึ้นโครงเพดาน	ตร.ม.	509	14.05	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
13	พอลิเอเธน 5000 E	กก.	108	125.00	13,500.00	12.00	1,296.00	14,796.00
	รวมข้อ 1.1.3 งานโครงสร้าง				1,552,289.00		365,878.00	1,918,167.00
1.1.4	งานเสาเข็ม							
1	งานพื้นผิว							
	- ปรับปรุงผิวหน้าถนน	ตร.ม.	75	50.00	3,750.00	52.00	3,900.00	7,650.00
	- ระบายน้ำ	ตร.ม.	75	45.00	3,375.00	52.00	3,900.00	7,275.00
2	งานอิฐ - ทราย							
	- ก่ออิฐขึ้นพื้นดิน	ตร.ม.	0.5	422.00	211.00	305.00	134.00	345.00
	- ก่ออิฐขึ้นผนัง	ตร.ม.	50	308.00	15,400.00	263.00	23,140.00	38,540.00
	- อิฐ 1/2 ก.ส. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	35	53.00	1,855.00	35.00	1,855.00	3,710.00
	- อิฐ 1/2 ก.ส. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	ม.	72	65.00	4,680.00	35.00	2,275.00	6,955.00
	- อิฐ 1/2 ก.ส. ขนาด 0.15 x 0.20 ม.	ม.	25	80.00	2,000.00	35.00	950.00	2,950.00
	- อิฐ 1/2 ก.ส. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ม.	20	100.00	2,000.00	40.00	800.00	2,800.00
3	งานปูน							
	- ปูน 5/5 1.52 มม. สูง 1.52 ม.	ม.	9	1,550.00	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
	- ปูน 5/5 1.52 มม. สูง 1.52 ม.	ม.	18	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

นายวิชาญ อิศริ

นางสาวอรรณพ

นายวิชาญ อิศริ

นางสาวอรรณพ

นายวิชาญ อิศริ

นางสาวอรรณพ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขานาทวี

แบบเลขที่ : กพร.นท.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขี้ผึ้ง 20 ซม.	ม.	50	112.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1.1.4	งานติดตั้งถังกรอง							
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	583	50.00	29,150.00	50.00	17,140.00	47,040.00
	รวมข้อ 1.1.4 งานติดตั้งถังกรอง				108,532.00		58,543.00	167,075.00
1.1.5	งานติดตั้งถังกรอง							
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	65	2,850.00	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	65	850.00	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
	รวมข้อ 1.1.5 งานติดตั้งถังกรอง				236,250.00		0.00	236,250.00
1.1.6	งานติดตั้งถังกรอง							
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	40	1,112	44,480	72	3,168	52,096
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	14	4,536	63,504	440	6,160	69,664
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	6	970	5,820	260	1,560	7,380
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	14	870	12,180	260	3,640	15,820
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	35	1,390	59,740	0	0	59,740
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	35	230	12,850	0	0	12,850
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	8	1,980	15,840	181	1,043	16,883
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	8	2,183	17,464	0	0	17,464
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	2	2,244	4,488	0	0	4,488
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	2	335	1,540	0	0	1,540
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	6	812.00	4,872.00	420.00	2,520.00	7,392.00
	ถังกรอง (ขนาด 100 ลบ.ม.)	ตร.ม.	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	รวมข้อ 1.1.6 งานติดตั้งถังกรอง				252,968.00		18,596.00	271,564.00
	รวมข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.6 งานติดตั้งถังกรอง				3,003,012.00		87,139.00	3,090,151.00

นายวิวัฒน์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการ

นายวิวัฒน์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการ

นายวิวัฒน์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการ

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : กป.บ.ลำขานาหวี

แบบเลขที่ : กพ.บ.ร.3/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.2 โรงารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม. (แบบเลขที่ 04/3145-5155)							
1.2.1	งานเสาเข็ม							
1	เสาเข็มสกรูเหล็ก ขนาด 10 นิ้ว (ยาว 25 ม.)	วัน	40	1339.00	173,560.00	533.00	25,520.00	199,080.00
2	ฐานเข็ม	วัน	40	0.00	0.00	250.00	10,000.00	10,000.00
	รวมข้อ 1.2.1 งานเสาเข็ม				173,560.00		35,520.00	209,080.00
1.2.2	งานฐานราก - ฐาน							
1	ขุดดิน-กลับดิน	ลบ.ม.	25	0.00	0.00	95.00	2,275.00	2,275.00
2	การวางฐานราก	ลบ.ม.	1	485.95	485.00	91.00	91.00	577.00
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	0.5	1,395.00	1,251.00	358.00	358.00	1,609.00
4	คอนกรีตเสริมเหล็ก (250 cc cylinder)	ลบ.ม.	1.14	2,203.00	2,511.00	351.00	400.00	2,912.00
5	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	15.5	268.00	3,645.00	133.00	1,800.00	5,445.00
6	เหล็ก	กก.	5	49.07	147.00	0.00	0.00	147.00
7	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง							
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 5 มม.	กก.	11	23.77	261.00	3.40	37.00	298.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 6 มม.	กก.	27	24.88	672.00	3.40	92.00	764.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 12 มม.	กก.	197	21.95	2,330.00	3.40	669.00	2,999.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 16 มม.	กก.	95	20.36	1,934.00	3.40	323.00	2,257.00
8	การผูกเหล็ก	คน	4	37.38	150.00	0.00	0.00	150.00
	รวมข้อ 1.2.2 งานฐานราก				13,446.00		5,797.00	19,243.00
1.2.3	งานโครงสร้าง							
1	ปิดผิวหลังคา	ตร.ม.	4	0.00	0.00	313.00	1,240.00	1,240.00
2	ปูพื้นชั้นใต้ดิน	ตร.ม.	120	0.00	0.00	14.00	1,680.00	1,680.00
3	การวางฐานราก	ลบ.ม.	1.3	485.95	3,645.00	91.00	855.00	4,300.00
4	คอนกรีตเสริมเหล็ก (250 cc cylinder)	ลบ.ม.	43.32	2,203.00	100,501.00	391.00	17,327.00	107,828.00
5	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	476	268.00	128,104.00	133.00	63,574.00	191,678.00
6	เหล็ก	กก.	95	49.07	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00
7	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง							
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 6 มม.	กก.	400	23.77	9,508.00	3.40	1,360.00	10,868.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีต 12 มม.	กก.	2270	24.25	55,475.00	3.40	7,718.00	63,193.00



นายวิชาญ อัสโร
วิศวกรโครงการ



นายวิชาญ อัสโร
วิศวกรโครงการ



นายวิชาญ อัสโร
วิศวกรโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ แลราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ชุมชน 100-สบม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี

สถานที่ก่อสร้าง : กบ.ก.สาขาหน้าทวี

แบบเลขที่ : กผ.บร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ท่อ 1/2 นิ้ว ผนังหนา 3 มม.	85.0	51	39.00	3,315.00	70.00	3,570.00	6,885.00
	ท่อ 1/2 นิ้ว ผนังหนา 3 มม. สลักเกลียว	85.0	31	134.00	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
	สลักเกลียว 1/2 นิ้ว	72.0	10	12.00	864.00	28.00	2,016.00	2,880.00
	วาล์ว No. 2	72.0	72	24.00	1,728.00	15.00	1,080.00	2,808.00
1	งานบ่อ							
	บ่อ 1/2 นิ้ว 63 ซม. 1-1/2	10.0	12	900.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	ท่อ 1/2 นิ้ว 63 ซม. สลักเกลียว	10.0	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	สลักเกลียว 1/2 นิ้ว 63 ซม. สลักเกลียว	10.0	6	330.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	ท่อ 1/2 นิ้ว PVC	10.0	30	35.00	3,500.00	38.00	3,800.00	7,300.00
2	งานประปา	77.0	1	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
3	งานอื่น							
	สลักเกลียว (สลักเกลียว 100 มม.)	34.0	340	40.00	13,600.00	30.00	10,200.00	23,800.00
	สลักเกลียว (สลักเกลียว 100 มม.)	34.0	23	51.00	1,737.00	45.00	1,035.00	2,772.00
	สลักเกลียว	34.0	34	50.00	1,700.00	38.00	1,292.00	2,992.00
	รวมข้อ 1.2.5 งานผลิตประปา				229,873.00		107,208.00	337,081.00
1.2.6	งานท่อประปา							
	ท่อ PVC 100 มม. (5")	10.0	3	15.00	150.00	35.00	350.00	500.00
1.12	ท่อ PVC 150 มม. (6")	10.0	6	280.00	2,800.00	70.00	420.00	3,220.00
	สลักเกลียว PVC 150 มม. (5")	10.0	2	550.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	สลักเกลียว PVC 150 มม. (6")	10.0	4	278.00	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
	ท่อ 1/2 นิ้ว PVC 150 มม.	10.0	4	262.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
	ท่อ 1/2 นิ้ว PVC 150 มม. (5")	10.0	4	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.62	ท่อ 50 มม. สลักเกลียว 150 มม.	1.0	10	1,516.00	15,160.00	100.00	1,000.00	16,160.00
3.20	ท่อ 50 มม. สลักเกลียว 150 มม.	3.0	2	6,530.00	19,590.00	660.00	1,320.00	21,510.00
6.23	สลักเกลียว 50 มม. สลักเกลียว 150 มม.	6.0	1	2,575.00	2,575.00	390.00	780.00	3,355.00
9.62	ท่อ 1/2 นิ้ว สลักเกลียว 50 มม. สลักเกลียว 150 มม.	9.0	2	1,750.00	3,500.00	350.00	700.00	4,200.00
10.20	ท่อ 1/2 นิ้ว สลักเกลียว 150 มม. (รวมค่าแรง)	10.0	15	1,627.00	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00
11.62	ท่อ 1/2 นิ้ว สลักเกลียว 150 มม.	11.0	16	330.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
	รวมข้อ 1.2.6				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	FILTER SYSTEM							
	กรวด	10.0	1	2,300.00	23,000.00	1,160.00	1,160.00	24,160.00
	ทราย	10.0	15.0	3,100.00	46,500.00	1,160.00	1,740.00	48,240.00

นายจิระศักดิ์ อัสโร
ประธานกรรมการ

นายธรรมศักดิ์ อัสโร
กรรมการ

นายเอกวิทย์ อัสโร
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าพรือ

สถานที่ก่อสร้าง : กบ.สาขาหน้าพรือ

แบบเลขที่ : กพ.บ.ร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาส่งต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาส่งต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ท่อ PVC dia 55 มม.	ม.	1.5	64.00	7,550.00	21.00	2,415.00	9,775.00
	ท่อ PVC dia 55 มม. (ใช้รวมจากหน้า)	ม.	6	20.00	550.00	15.00	1,400.00	474.00
	ปูนฉาบผิวท่อ	กบ.	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							
1.53	ท่อน้ำ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 200 มม.	ม.	12	1,680	20,160	131	1,572	21,532
5.25	ท่อประปาเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	2	9,500	19,000	800	1,760	20,760
9.63	ท่อเหล็กหล่อขนาด 30 ซม. ท่อรวม 2 นิ้ว 200 มม.	กบ.	10	2,738	27,380	520	5,600	32,550
6.28	สายพานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว 200x200x200	กบ.	1	4,040	4,040	520	520	4,560
11.42	Mechanical Coupling 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	ชุด	2	2,244	4,488	0	0	4,488
10.23	หม้อต้มเหล็กหล่อขนาด 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	กบ.	18	3,125	56,250	0	0	56,250
11.63	สายพานเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	25	385	9,625	0	0	9,625
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	กบ.	2	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	กบ.	1	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.55	ท่อ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 200 มม.	ม.	6	2,682	21,456	227	1,914	23,272
5.27	ท่อประปาเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	2	19,230	38,460	1,320	2,544	42,504
6.33	สายพานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว 300x200x300	กบ.	2	7,410	14,820	780	1,560	16,380
5.35	สายพานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว 300x300x300	กบ.	2	8,523	17,046	780	1,560	18,606
11.44	Mechanical Coupling 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	ชุด	2	2,682	5,364	0	0	5,364
10.43	หม้อต้มเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	1	1,530	1,530	0	0	1,530
10.23	หม้อต้มเหล็กหล่อขนาด 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	กบ.	14	3,194	44,716	0	0	44,716
11.53	สายพานเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	15	600	9,000	0	0	9,000
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	กบ.	1	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							
1.61	ท่อ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 100 มม.	ม.	7	1,112	7,784	72	504	8,288
1.31	ท่อ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 100 มม.	ม.	12	871	10,452	72	864	11,316
3.23	ท่อประปาเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	2	3,950	7,900	440	880	8,560
9.61	ท่อเหล็กหล่อขนาด 30 ซม. ท่อรวม 2 นิ้ว 100 มม.	กบ.	4	970	3,880	260	1,040	4,520
5.21	สายพานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว 100x100x100	กบ.	2	1,450	2,900	260	520	3,420
10.21	หม้อต้มเหล็กหล่อขนาด 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	กบ.	19	1,030	19,570	0	0	19,570
11.51	สายพานเหล็กหล่อขนาด 300 มม.	กบ.	17	230	3,910	0	0	3,910
15.11	สายพานเหล็กหล่อขนาด 300 มม. (รวมค่าวัสดุ)	กบ.	2	300	600	0	0	600
5.01	ท่อประปาเหล็กหล่อขนาด 100 มม.	ม.	12	42	504	0	0	504
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							
1.55	ท่อ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 300 มม.	ม.	1	2,682	2,682	227	227	2,909
1.85	ท่อ SP ชนิดเหล็ก 3 นิ้ว 300 มม.	ม.	4	2,819	11,276	227	908	12,154

นายวิชาญ ธีระชัย
ประธานกรรมการ

นายวิชาญ ธีระชัย
กรรมการ

นายวิชาญ ธีระชัย
กรรมการ

การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารนันทนันทน์ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทนันทน์
สถานที่ก่อสร้าง : กป.สาขานันทนันทน์

แบบเลขที่ : กพร.บ.1/57 (จำนวน 14 แห่ง) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แห่ง)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

[illegible]


 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង
 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា



உருவகம்: மீன்

John
 President, NHTS
 D-1000

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ : กพร.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	ถังรับน้ำ PVC	1	ตัว	65.00	65.00	38.00	235.00	773.00
5	ท่อประปา (ขนาด 1 นิ้ว) หรือท่อประปาเหล็ก	100	ม.	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
6	ท่อประปา (ขนาด 1 นิ้ว) หรือท่อประปาเหล็ก	100	ม.	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7	งานสี							
	-สีพาสเทล (อะคริลิก 100 ลบ.)	100	ลิตร	40.00	4,000.00	30.00	3,000.00	7,000.00
	-สีขาว	100	ลิตร	60.00	6,000.00	35.00	3,500.00	9,500.00
	รวมข้อ 1.3 วัสดุและแรงงาน				58,400.00		231,785.00	616,185.00
	1.4 งานระบบจ่ายสารเคมี							
	1.4.1 ระบบจ่ายสารส้ม							
1	เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด 151-350 ลิตร/ชม.	1	ตัว	69,000.00	69,000.00	3,500.00	3,500.00	72,500.00
	400/ Mechanical Diaphragm หรืออุปกรณ์ประเภทยุค							
2	Back Pressure PVC 1/2"	2	ตัว	7,800.00	15,600.00	400.00	800.00	16,400.00
3	Pressure Relief Valve PVC 1/2"	1	ตัว	7,800.00	7,800.00	500.00	1,500.00	9,300.00
4	Accumulator 5 L	2	ตัว	8,700.00	17,400.00	600.00	1,200.00	18,600.00
5	Pressure Gauge 4" (Diaphragm)	2	ตัว	9,400.00	18,800.00	600.00	1,200.00	20,000.00
6	Calibration Cylinder 10 L	1	ตัว	9,500.00	9,500.00	600.00	600.00	10,100.00
7	Rotameter 300 L/Hr.	2	ตัว	6,700.00	13,400.00	400.00	800.00	14,200.00
8	ท่อประปา (ขนาด 1 นิ้ว) หรือท่อประปาเหล็ก	100	ม.	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	รวมข้อ 1.4.1 ระบบจ่ายสารส้ม				122,500.00		6,400.00	128,900.00
	1.4.2 ระบบจ่ายสารอื่น							
1	Back Pressure PVC 1/2"	2	ตัว	7,800.00	15,600.00	400.00	800.00	16,400.00
2	Pressure Relief Valve PVC 1/2"	1	ตัว	7,800.00	7,800.00	500.00	1,500.00	9,300.00
3	Accumulator 5 L	2	ตัว	8,700.00	17,400.00	600.00	1,200.00	18,600.00
4	Pressure Gauge 4" (Diaphragm)	2	ตัว	9,400.00	18,800.00	600.00	1,200.00	20,000.00
5	Calibration Cylinder 10 L	1	ตัว	9,500.00	9,500.00	600.00	600.00	10,100.00
6	Rotameter 300 L/Hr.	2	ตัว	6,700.00	13,400.00	400.00	800.00	14,200.00
7	ท่อประปา (ขนาด 1 นิ้ว) หรือท่อประปาเหล็ก	100	ม.	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

นายวิชาญ อิศริ
นางสาววันภาภรณ์

นายวิชาญ อิศริ
นางสาววันภาภรณ์

นายวิชาญ อิศริ
นางสาววันภาภรณ์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการภาษี ประเมิน และชำระ (รวมค่าปรับ)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาฬิก

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสาขานาฬิ

แบบเลขที่ : กพร.นร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

26-0.0.56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมข้อ 1.4.2 รวมจ่ายโหลแดง				127,500.00		6,400.00	133,900.00
	1.4.3. ระบบจ่ายโหลเขียว							
1	ถัง PE ขนาด 500 L. หนา 1 มม.	1	ตัว	15,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	31,000.00
2	เครื่องควบคุมการไหล (Flow Controller) 1 ตัว พร้อมท่อ PVC 1/2" และข้อต่อ	1	ชุด	66,000.00	66,000.00	5,500.00	3,500.00	139,500.00
	พร้อมสายวัด 1.5 m. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							
3	ท่อพลาสติกชนิดพิเศษ 1/2" ขนาด 1 เมตร	1	ม.	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	21,000.00
4	Back Pressure Valve PVC 1/2"	1	ตัว	7,300.00	7,300.00	400.00	400.00	8,100.00
5	Pressure Relief Valve PVC 1/2"	1	ตัว	7,800.00	7,800.00	600.00	600.00	8,900.00
6	Accumulator 5 L	1	ตัว	8,700.00	8,700.00	600.00	600.00	9,900.00
7	Pressure Gauge 4" (Diaphragm)	1	ตัว	9,400.00	9,400.00	500.00	500.00	10,400.00
8	Rotameter 500 L/hr.	1	ตัว	6,700.00	6,700.00	400.00	400.00	7,500.00
9	ท่อพลาสติกขนาด 1/2" x 1 เมตร	1	ม.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	รวมข้อ 1.4.3. รวมจ่ายโหลเขียว				169,400.00		10,100.00	179,500.00
	1.4.4. ระบบจ่ายโหลดำ							
1	Vacuum Regulator (FCV) 2 kg/hr.	2	ตัว	36,000.00	72,000.00	600.00	1,200.00	75,200.00
2	Automatic Change Over Switch (ACV) 2 kg/hr.	2	ตัว	18,000.00	36,000.00	600.00	1,200.00	37,200.00
3	Flow Rate Adjustor (FRA) 2 kg/hr.	2	ตัว	14,000.00	28,000.00	600.00	1,200.00	29,200.00
4	Ejector (ET) 2 kg/hr.	1	ตัว	13,000.00	13,000.00	600.00	600.00	13,600.00
5	เครื่องสูบลม Booster Pump ขนาด 0.1 L/min. 1 ตัว	2	ตัว	19,000.00	38,000.00	3,500.00	7,000.00	45,000.00
6	Pressure Gauge 4"	1	ตัว	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00
7	Rotameter 3000 L/hr.	1	ตัว	13,000.00	13,000.00	400.00	400.00	13,800.00
8	เครื่องวัดความดันไฮดรอลิก Hydraulic Load Cell 0-200	3	ตัว	78,000.00	234,000.00	1,000.00	3,000.00	237,000.00
9	เครื่องควบคุมการไหล 3 Channel พร้อมสายวัด	1	ตัว	160,000.00	160,000.00	1,000.00	1,000.00	161,000.00
10	ถังพลาสติกขนาด 100 L Industrial Type 2500	2	ตัว	11,000.00	22,000.00	500.00	1,000.00	23,000.00
	รวม 30 ชิ้น/วัสดุ							
(11) ค่าติดตั้ง		1	ตัว	210,000.00	210,000.00	3,000.00	3,000.00	213,000.00


 ราชบัณฑิตยสถาน
 ๒๕๖๓



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ


 ၂၀၁၆-၁၇-၁၇
 ၂၀၁၆-၁၇-၁၇

การประมาณราคาสถิติภาค 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประมาณราคาสถิติภาค 5

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ป.ก. สาขานาหวี

แบบเลขที่ : กพร.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาค่าซื้อ	จำนวนเงิน	ราคาค่าจ้าง	จำนวนเงิน	
12	ท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ลูก	1	40,000.00	40,000.00	5.00	5.00	40,005.00
	รวมข้อ 1.4.4 ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน				855,000.00		19,820.00	874,820.00
	รวมข้อ 1.4 งานระบบจ่ายน้ำประปา				1,274,400.00		42,780.00	1,317,180.00
	1.5 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ							
	1.5.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง 100 ลบ.ม./ชม.							
	ตู้คอนซูมเมอร์ยี่ห้อยี่ห้อ, Var-CB2P 40A, CB1P-16A 68	ลูก	1	4,700.00	4,700.00	1,000.00	1,000.00	5,700.00
	วงจรไฟฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย 3 ขด 1230W 3 ขด หรือเทียบ	ลูก	8	5,100.00	40,800.00	850.00	4,450.00	45,250.00
	วงจรไฟฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย 3 ขด 1230W 3 ขด หรือเทียบ	ลูก	7	1,620.00	11,340.00	125.00	875.00	12,215.00
	วงจรไฟฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย 3 ขด 1230W 3 ขด หรือเทียบ	ลูก	4	1,100.00	4,400.00	115.00	460.00	4,860.00
	สวิตช์ 3 เฟส 3 สาย 230V หรือเทียบ 3 ขด 100 แอมป์	ลูก	2	100.00	200.00	85.00	170.00	390.00
	สวิตช์ 3 เฟส 3 สาย 230V หรือเทียบ 3 ขด 100 แอมป์	ลูก	2	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00
	สวิตช์ 3 เฟส 3 สาย 230V หรือเทียบ 3 ขด 100 แอมป์	ลูก	3	140.00	420.00	100.00	300.00	720.00
	เคเบิลคู่บิดเกลียว 230V หรือเทียบ 3 ขด 100 แอมป์	ลูก	5	240.00	1,200.00	90.00	540.00	1,980.00
	Emergency Light	ลูก	1	4,950.00	4,950.00	100.00	100.00	5,050.00
	IMC conduit 1/2"	เมตร	43	56.00	2,408.00	25.00	1,125.00	3,533.00
	EVT conduit 1/2"	เมตร	20	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00
	EVT conduit 3/4"	เมตร	30	38.00	1,140.00	23.00	690.00	1,830.00
	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	เมตร	6	106.00	636.00	12.00	66.00	702.00
	สายไฟ 10KV 2.5 sq.mm	เมตร	550	9.14	5,027.00	7.00	3,850.00	8,877.00
	สายไฟ 10KV 6 sq.mm	เมตร	250	13.55	3,387.50	10.00	2,500.00	5,987.50
	ACCESSORIES	ลูก	1	10,000.00	10,000.00	5.00	5.00	10,005.00
	รวมข้อ 1.5.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง 100 ลบ.ม./ชม.				98,858.00		14,116.00	102,974.00
	1.5.2 งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำระบบสามเฟส							
	ตู้หม้อแปลง 1250VA, 1500VA หรือเทียบ	ลูก	1	15,590.00	15,590.00	1,000.00	1,000.00	16,590.00


นายจิรศักดิ์ อัสโร
วิศวกรควบคุมการ

นายจรูญ เก่งทอง
วิศวกร

นายสมชาย วัฒนกุล
วิศวกร

การประมาณราคาก่อสร้าง 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารมติดน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประมาณราคาก่อสร้างงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง : กปอ.สาขานาหวี

แบบเลขที่ : กผ.บ.ร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมข้อ 1.5 งานระบบโกลีวันและเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ				1,858,803.40		87,610.00	1,946,413.40
	รวมข้อ 1.5 งานระบบโกลีวันและเครื่องสูบน้ำ				2,058,343.80		115,606.00	2,173,949.80
	1.6 งานอื่นๆ							
1	วัสดุท่อ PVC ขนาด 200 มม.	เมตร	1	20,000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น	เมตร	1	20,000	20,000.00	0	0	20,000.00
	รวมข้อ 1.6 งานอื่นๆ				40,000.00		0.00	40,000.00
	รวมข้อ 1.5-1.6 งานระบบโกลีวันและเครื่องสูบน้ำ				2,098,343.80		115,606.00	2,213,949.80
2	งานวาง							
	2.1 งานวางน้ำดื่ม							
	2.1.1 งานระบบท่อ จากถังน้ำดื่มเข้า-ส่งทางแยกไป Static Mixer							
1830	ท่อ SP 4 นิ้ว 100 ม.	ม.	58	1,725	100,050.00	131	12,608.00	112,442.00
3,650	ท่อโกลีวันขนาด 50 มม. ความยาว 2 คม. = 360 ม.	คม.	3	5,515	16,545.00	780	2,340.00	18,885.00
	ท่อโกลีวันขนาด PE 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	-	1,525	0.00	520	520.00	520.00
5,280	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 2 คม. 200x200x200	คม.	-	4,040	0.00	520	520.00	4,560.00
10,230	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	30	2,125	63,750.00	0	0.00	63,750.00
11,630	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม.	คม.	20	585	11,700.00	0	0.00	11,700.00
18,150	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	3	1,520	4,560.00	0	0.00	4,560.00
18,330	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	1	750	750.00	0	0.00	750.00
19,220	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	5	169	845.00	300	300.00	1,145.00
30,050	ค่าขนส่ง, ค่าเก็บและค่าอื่น 200 มม. (รวมเก็บ)	คม.	58	81	4,698.00	0	0.00	4,698.00
	รวมข้อ 2.1.1 งานระบบท่อ จากถังน้ำดื่มเข้า-ส่งทางแยกไป Static Mixer				265,267.00		16,518.00	281,785.00

นาย...
นาย...
นาย...

นาย...
นาย...
นาย...

นาย...
นาย...
นาย...

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าพระ

สถานที่ก่อสร้าง : กป.ม.สาขาหน้าพระ

หมายเลขที่ : กพร.นร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน
	2.1.2 จากสายงานกึ่ง Static Mixer - โรงกรอง 50 ลบ.ม./ชม.							
	แบบรับ Static Mixer หรือรีดระดับ Static Mixer 1/2"	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
550	PE 5" ชนิดโพลิเอทิลีน 0 200 มม.	ม.	12	1,950	23,760	151	1,572	23,332
890	PE 5" ชนิดโพลิเอทิลีน 0 200 มม.	ม.	6	1,722	10,332	131	766	11,113
3,050	แรงสูบน้ำเพื่อกรองน้ำดิบ 3 200 มม.แบบรวมเพื่อกู้คืนแรง	ชุด	1	10,790	10,790	850	850	11,670
3,250	แรงสูบน้ำเพื่อกรองน้ำดิบ 3 200 มม.	ชุด	3	9,500	28,500	850	2,640	31,140
	สกรูพลาสม่าขนาด 200x200x200	ตัว	1	8,120	8,120	520	520	8,640
6,250	สกรูพลาสม่าขนาด 200x200x200	ตัว	1	4,040	4,040	520	520	4,560
9,250	ท่อเชื่อมเหล็กหล่อ 40 องศา พลาสติก 2 ชั้น 0 200 มม.	ตัว	2	3,080	6,120	520	1,040	7,160
9,450	ท่อเชื่อมเหล็กหล่อ 90 องศา พลาสติก 2 ชั้น 0 200 มม.	ตัว	4	2,735	10,940	520	2,080	13,020
10,250	หน้าบานเหล็กหล่อ 0 250 มม. (รวมค่าแรง)	ตัว	13	2,125	27,625	0	0	27,625
11,020	Mechanical Coupling 0 200 มม. (รวมค่าแรง)	ชุด	1	2,244	2,244	0	0	2,244
11,630	สกรูพลาสม่าขนาด 200x200x200	ตัว	24	385	9,240	0	0	9,240
50,030	ท่อเชื่อมเหล็กหล่อ 90 องศา พลาสติก 2 ชั้น 0 200 มม.	ตัว	6	61	366	0	0	366
	PRESSURE GAUGE 0 5"	ตัว	2	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	ฟิตติ้งสกรูพลาสม่า 0 5/4"	ตัว	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	รวมข้อ 2.1.2 จากจุดเชื่อมต่อ Static Mixer - โรงกรอง 50 ลบ.ม./ชม.				167,273.00		10,095.00	177,318.00
	2.1.3 จากสายงานกึ่ง Static Mixer - Static Mixer 2							
	แบบรับ Static Mixer	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
	Static Mixer 0 300 มม.	ตัว	1	23,500	23,500	720	720	24,220
1,630	PE 5" ชนิดโพลิเอทิลีน 0 200 มม.	ม.	9	1,580	14,220	131	1,173	15,393
1,830	PE 5" ชนิดโพลิเอทิลีน 0 200 มม.	ม.	9	1,722	15,498	131	1,176	16,674
3,050	แรงสูบน้ำเพื่อกรองน้ำดิบ 3 200 มม.แบบรวมเพื่อกู้คืนแรง	ชุด	1	10,790	10,790	850	850	11,670

นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน

นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน

นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน
นายวิชาญ สอน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าพระ

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาหน้าพระ

แบบเลขที่ : กผ.นร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.230	ประตูล็อกเหล็กหนา ๑.๒๕๐ มม.	รูค	3	9,500	28,500	800	2,400	31,140
	สามทางเหล็กหนา ๒๐๐x๒๐๐x๒๐๐	ตัว	1	8,120	8,120	520	520	8,640
๓.2๔0	สามทางเหล็กหนา ๒๐๐ มม. ๓ ด้าน ๒๐๐x๒๐๐x๒๐๐	ตัว	1	4,040	4,040	520	520	4,560
3.390	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้า ๒ ด้าน 300 x 200 มม.	ตัว	2	3,555	7,110	780	1,560	8,670
3.420	ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 องศา หน้า ๒ ด้าน ๑.๒๕๐ มม.	ตัว	4	3,690	12,240	520	2,080	14,320
3.630	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 องศา หน้า ๒ ด้าน ๑.๒๕๐ มม.	ตัว	2	2,735	5,470	520	1,040	6,510
3.๖3๐	หน้าฉากเหล็กหนา ๑.๒๕๐ มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	16	2,125	34,000	0	0	34,000
11.420	Mechanical Coupling ๑.๒๕๐ มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	1	2,244	2,244	0	0	2,244
11.630	สลักเกลียวเหล็ก 1/๒ นิ้ว ยาว ๑.๒๕๐ มม.	รูค	23	385	8,855	0	0	8,855
11.550	สลักเกลียวเหล็ก 1/๒ นิ้ว ยาว ๑.๕๐๐ มม.	รูค	2	800	1,600	0	0	1,600
30.020	ท่อน้ำเหล็กดำ ๒ นิ้ว ๒๐๐	ม.	9	51	459	0	0	459
	PRESSURE GAUGE ๒ นิ้ว 4"	รูค	2	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	หัววัดแรงดันน้ำ ๒ นิ้ว ๒x๒	รูค	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	รวมข้อ 2.1.3 จากกลุ่มแยกไป Static Mixer -Static Mixer 2				202,436.00		12,318.00	214,754.00
	2.1.4 จาก Static Mixer 2 -โรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม./ชม.							
1.620	ท่อ SP ชนิดเหล็ก ๑.๒๕๐ มม.	ม.	8	1,516	12,128	105	864	12,992
1.820	ท่อ SP ชนิดเหล็ก ๑.๒๕๐ มม.	ม.	4	1,160	4,640	108	432	5,072
1.830	ท่อ SP ชนิดเหล็ก ๑.๒๕๐ มม.	ม.	76	1,722	130,752	131	10,218	140,970
3.240	ประตูล็อกเหล็กหนา ๑.๒๕๐ มม.	รูค	2	6,530	13,060	650	1,300	14,360
๓.2๕๐	สามทางเหล็กหนา ๒๐๐ มม. ๓ ด้าน ๒๐๐x๒๐๐x๒๐๐	ตัว	1	4,๐40	4,040	520	520	4,560
3.390	ข้อต่อเหล็กหนา ๒๐๐ มม. ๒ ด้าน 200 x 150 มม.	ตัว	2	2,215	4,430	320	1,040	5,470
3.630	ข้อต่อเหล็กหนา 90 องศา หน้า ๒ ด้าน ๑.๒๕๐ มม.	ตัว	2	1,735	3,470	390	780	4,260
3.630	ข้อต่อเหล็กหนา 90 องศา หน้า ๒ ด้าน ๑.๒๕๐ มม.	ตัว	4	2,735	10,940	520	2,080	13,020
	ข้อต่อเหล็กหนา ๒๐๐ มม. ๒ ด้าน ๑.๒๕๐ มม. -โรงกรอง	ตัว	2	1,650	3,300	350	700	4,000

นายวิชาญ อธิ
ประธานกรรมการ

นายวิชาญ อธิ
กรรมการ

นายวิชาญ อธิ
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคาต่อหน่วย)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ : อย.บ.ร.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10.220	น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน ๑ 150 ลิ. (รวมค่าจัดส่ง)	๕	๒	1,627	13,018	-	0	13,018
10.250	น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน ๑ 200 ลิ. (รวมค่าจัดส่ง)	๕	29	2,123	59,505	0	0	59,505
11.420	Mastic Co. ก้อนกรวด ๑ 200 มม. (รวมค่าขนส่ง)	๕	1	2,244	2,244	0	0	2,244
11.620	ทรายสีน้ำตาลหยาบละเอียดขนาด ๑ 150 มม.	๕	10	380	3,800	0	0	3,800
11.630	ทรายสีน้ำตาลหยาบละเอียดขนาด ๑ 200 มม.	๕	20	365	7,700	0	0	7,700
13.130	ทรายขนาดกรวดละเอียดใช้วางเบ้า 50 ๑ 200 มม. (รวมค่าจัดส่ง)	๕	4	1,520	6,080	0	0	6,080
18.330	ทรายขนาดกรวดละเอียดใช้วางเบ้า ๑ 200 มม. (รวมค่าจัดส่ง)	๕	1	750	750	0	0	750
30.030	ทรายในเครื่องจักร ๑ ๗๐ 200	๕	๗๕	61	4,755	0	0	4,755
	รวมข้อ 2.1.4 จากจุดส่งไป Static Mixer 2 - โรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม./ชม.				253,202.00		18,034.00	346,235.00
	รวมข้อ 2.2 งานหล่อบัวคืบ				949,982.00		56,928.00	1,000,190.00
	2.2 งานหล่อจากโรงกรอง 150 ลบ.ม./ชม. ไปถังน้ำใส							
1.530	ท่อ SP ชนิดโปลีเอทิลีน ๑ 200 มม.	๕	36	1,722	51,992	131	4,716	66,708
9.830	ใช้เส้นลวดเหล็ก 50 องศา ทนความร้อน 2 ชิ้น ๑ 200 มม.	๕	3	2,135	6,205	520	1,560	9,765
10.230	ทรายจากหลักรวด ๑ 200 มม. (รวมค่าขนส่ง)	๕	14	2,123	29,750	0	0	29,750
11.630	ทรายสีน้ำตาลหยาบละเอียดขนาด ๑ 200 มม.	๕	11	385	4,235	0	0	4,235
13.130	ทรายขนาดกรวดละเอียดใช้วางเบ้า 50 ๑ 200 มม. (รวมค่าจัดส่ง)	๕	3	1,520	4,560	0	0	4,560
30.030	ทรายในเครื่องจักร ๑ ๗๐ 200	๕	36	61	2,156	0	0	2,156
	ทรายขนาดกรวดน้ำใส	๕	1	3,500	3,500	0	0	3,500
	รวมข้อ 2.2 งานหล่อจากโรงกรอง 150 ลบ.ม./ชม. ไปถังน้ำใส				116,438.00		6,276.00	129,714.00
	2.3 งานทำน้ำล้างช้อนและฉีดหน้าทราย							
1.520	ท่อ G/S ๑ 3/4"	๕	10	61	610	8	30	710
1.530	ท่อ SP ชนิดโปลีเอทิลีน ๑ 200 มม.	๕	64	1,722	11,022	131	3,144	44,672

นายอรรถสิทธิ์ อิศโร
ประธานกรรมการ

นายวราวุธ เกตุทอง
ผู้อำนวยการ

นายสุวิทย์ วงศ์ระ
กรรมการ

การประมาณราคาสถาปัตยกรรม 5


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารมัลติฟังก์ชัน 100 ชั้น/ม.ช.ม. (ระยะที่ 1) การประมาณราคาสถาปัตยกรรม
สถานที่ก่อสร้าง : ทบป.สาขานาทวี

แบบเลขที่ : กสว.มว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน
1.040	เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสี 150 มม.รวมกับปูนทราย	รูฟ	2	7,825	15,650	650	1,300	17,000
2.050	ประตูปานเหล็กหล่อสีเงิน 200 มม. 11 (รวมกับปูนทราย)	รูฟ	1	10,795	10,795	850	850	11,670
6.230	คานางานเหล็กหล่อหน้างาน 3 ชั้น 150x150x150	กิโล	1	2,575	2,575	390	390	2,965
6.350	คานางานเหล็กหล่อหน้างาน 3 ชั้น 200x200x200	กิโล	2	4,040	8,080	520	1,040	9,120
8.330	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ชั้น 300 x 150 มม.	กิโล	1	2,215	2,215	520	520	2,735
9.630	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ชั้น 200 มม.	กิโล	2	2,735	5,470	520	1,040	6,510
10.220	คานางานเหล็กหล่อ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	กิโล	2	1,627	3,254	0	0	3,254
10.230	คานางานเหล็กหล่อ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	กิโล	10	2,125	21,250	0	0	21,250
11.620	คานางานเหล็กหล่อ 150 มม. 11	กิโล	5	380	1,900	0	0	1,900
11.630	คานางานเหล็กหล่อ 150 มม. 11	กิโล	12	385	4,620	0	0	4,620
16.130	คานาเหล็กหล่อ 150 มม. 11 (รวมค่าเชื่อม)	กิโล	2	1,520	3,040	0	0	3,040
16.320	คานาเหล็กหล่อ 150 มม. 11 (รวมค่าเชื่อม)	กิโล	1	350	350	0	0	350
18.330	คานาเหล็กหล่อ 150 มม. 11 (รวมค่าเชื่อม)	กิโล	2	750	1,500	0	0	1,500
50.020	รวมเงินรวมกันค่าไป 100	กิโล	24	61	1,464	0	0	1,464
รวมข้อ 2.3 งานก่อผนัง 4 ชั้น และคานาหน้างาน					124,146.00		8,434.00	132,580.00
2.4 งานปรับปรุงหน้างานโรงรถหน้าโรงรถ								
2.4.1 งานปรับปรุงหน้างานโรงรถ								
	งานวางแผ่นซีเมนต์ที่หน้างานโรงรถ	แผ่น	1	0	0	15,000	15,000	15,000
	งานฉีดทรายหน้างานโรงรถ	แผ่น	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	งานฉีกแผ่นซีเมนต์หน้างานโรงรถ 300 มม.	กิโล	3	0	0	8,000	24,000	24,000
1.650	ท่อ SP 4 นิ้ว 300 มม.	ม.	30	2,252	67,560	227	6,810	74,370
1.650	ท่อ SP 4 นิ้ว 300 มม.	ม.	152	2,919	443,688	227	34,504	478,192
2.550	ท่อประปาเหล็กหล่อ (FOOT VALVE) 300 มม.	กิโล	3	10,560	31,680	1,320	3,960	35,640
3.530	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ชั้น 300 x 150	กิโล	3	3,767	11,301	730	2,190	13,491
3.650	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ชั้น 300 มม.	กิโล	3	5,514	16,542	720	2,160	18,702



นายวิชาญ สิริ
วิศวกรโครงการ



นายวิชาญ สิริ
สถาปนิก



นายวิชาญ สิริ
ผู้รับเหมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การปรับปรุงส่วนภูมิภาคกลางขานาฬิ

สถานที่ก่อสร้าง : กป.ข.สาขานาฬิ

แบบเลขที่ : กพร.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10.237	ท่อน้ำเหล็กเหล็กราว ๑ 500 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	75	3,193	249,288	0	0	249,288
11.620	สกรูหัวทึบหัวกลมหัวแบนขนาด ๑ 150 มม.	ชุด	3	580	1,740	0	0	1,740
11.650	สกรูหัวทึบหัวกลมหัวแบนขนาด ๑ 300 มม.	ชุด	48	600	28,800	0	0	28,800
15.150	ผู้ตรวจรับท่อเหล็ก ๑ 500 มม.	ชุด	3	3,522	10,566	0	0	10,566
	Rubber Flexible Joint (Rubber gasket) ขนาด 200 มม.	ตัว	5	24,700	74,150	0	0	74,150
	Compound Gauge 100 มม.	ตัว	2	3,000	6,000	0	0	6,000
	2.1.2 งานปรับรูปท่อทางส่ง							
	Pressure Gauge 100 มม.	ตัว	2	3,000	6,000	200	400	6,400
1.620	ท่อน้ำ SP ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ 250 มม.	ตัว	2	1,980	3,960	131	262	4,222
3.450	วาล์วน้ำกลับ (CHECK VALVE) ๑ 200 มม.	ตัว	2	10,550	20,100	850	1,700	21,800
4.000	วาล์วน้ำปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) ๑ 200 มม.	ตัว	2	15,200	20,400	830	1,660	22,060
	ท่อส่งน้ำเหล็กขนาด 2 นิ้ว 200 x 125 มม.	ตัว	2	1,850	3,700	520	1,040	4,740
10.230	ท่อน้ำเหล็กเหล็กราว ๑ 250 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4	2,125	8,500	0	0	8,500
	สกรูหัวทึบหัวกลมหัวแบนขนาด ๑ 125 มม.	ชุด	2	300	600	0	0	600
11.630	สกรูหัวทึบหัวกลมหัวแบนขนาด ๑ 300 มม.	ชุด	6	385	2,310	0	0	2,310
	รวมข้อ 2.4 งานปรับปรุงท่อทางส่งน้ำประปา				1,050,233.00		126,446.00	1,176,679.00
	2.5 งานอื่นๆ							
21.030	ท่อน้ำเหล็กเหล็กราว ๑ ๑๐๐ มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2	21,168	42,336	0	0	42,336
	ท่อส่งน้ำเหล็ก ๑ 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	1	150	150	0	0	150
	ท่อส่งน้ำเหล็ก ๑ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	1	0	0	900	900	900
	ท่อส่งน้ำเหล็ก ๑ 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	1	600	150	0	0	600
	ท่อส่งน้ำเหล็ก ๑ 400 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	1	0	0	1,800	500	1,900
24.410	ไฟฟ้า	ตัว	2	200	600	0	0	600
	รวมข้อ 2.5 งานอื่นๆ				43,236.00		1,800.00	46,586.00
	รวมข้อ 2.5 งานอื่นๆ				43,236.00		1,800.00	46,586.00

นายอรรถสิทธิ์ อัครวิ
ประธานกรรมการ

นายสุวัฒน์ เกตุวิ
กรรมการ

นายสุวัฒน์ เกตุวิ
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ระยะที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ : กพร.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) , 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานอาคาร							
	3.1 งานถนบกภายใน							
	งานถมดิน	181	ตร.	55	181,500	0	0	181,500
	รวมข้อ 3.1 งานถนบกภายใน				181,500.00		0.00	181,500.00
	รวมข้อ 3 งานอาคาร				181,500.00		0.00	181,500.00


นายเชิดศักดิ์ อึ้งอ
ปฎิบัติงาน


นายสุวัฒน์ พึ่งพาส
วิศวกร


นายประสิทธิ์ วงศ์วิทย์
วิศวกร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (รอบที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาหน้าทวี

แบบเลขที่ : กผว.บว.1/57 (จำนวน 14 แผ่น) ; 04/3145 - 04/3160 (จำนวน 16 แผ่น)

วันที่ : 26 ธ.ค. 56

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานอาคาร							
	3.1 งานถนนภายใน							
	งานถมดิน	17.2	ตร.ม.	550	13,500	0	0	13,500
	รวมข้อ 3.1 งานถนนภายใน				13,500.00		0.00	13,500.00
	รวมข้อ 3 งานอาคาร				13,500.00		0.00	13,500.00

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคากลางนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่เข้าปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาได้อีก เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา


นายสุวิทย์ อิศโร
ประธานกรรมการ


นายวิเศษ หิรัญ
091-557777


นายเอกวัฒน์ รัตนา
กรรมการ