

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่รวมภาษี

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงและโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำอุโมงค์พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
กปภ.สาขาเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่รวมภาษี

๕. บัญชีประมาณการราคากลางคำนวณ

๕.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กรค.๕๖๐๐๕ ๑/๘ - ๘/๘

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

กปภ.ข.๙ เป็นประธานกรรมการ


๖.๒ นายวิชัย เตชะมพันธ์ วิศวกร ๖

,, เป็นกรรมการ

๖.๓ นายเอกกุล คำชนะ วิศวกร ๔

,, เป็นกรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ลำดับที่	รายละเอียด	แบบเลขที่	วงเงิน (บาท)
1	งานปรับปรุงตู้ MDB และสายไฟฟ้าหลักภายในโรงสูบน้ำแรงสูง	กรค.56005 1/8 - 8/8	2,022,088
2	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานีเพิ่มความดันวัดป่าแดง CWP-5(N) พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม	กรค.56005 1/8 - 8/8	1,422,172
3	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ Split Case CWP-2,3 (N) ภายในโรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม	กรค.56005 1/8 - 8/8	4,367,671
4	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ถังหน้าทราย SWP-1(N) ภายในโรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม	กรค.56005 1/8 - 8/8	663,467
5	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ถังย้อน สำหรับโรงกรอง 250 m ³ /hr BWP-1(N) พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม	กรค.56005 1/8 - 8/8	558,436
6	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ CWP-4(E),6(E)	กรค.56005 1/8 - 8/8	125,000
7	รวมข้อ 1-6		9,158,834
8	ค่า ดำเนินการ ภาษี และค่าไ้ร (Factor F. = 0.2252)		2,062,569
9	รวมข้อ 7 และ 8		11,221,403
10	ค่าขนส่ง กทม. - เชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยว		13,757
11	ค่าน้ำทดสอบแรงดันและล้างท่อ		291
12	รวมข้อ 9 - 11		11,235,451
13	สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		10,700,000
	สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		10,000,000
		(เงิน สิบล้านบาทถ้วน)	
	ลงชื่อ..... ประธาน		
	ลงชื่อ..... กรรมการ		
	ลงชื่อ..... กรรมการ		

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาก่อสร้าง
งานปรับปรุงตู้ MDB และสายไฟฟ้าหลักภายในโรงสูบน้ำแรงสูง
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำโม่งค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงตู้ MDB และสายไฟฟ้าหลักภายในโรงสูบน้ำแรงสูง						
	- MDB-1(N)	1 ชุด	730,080	730,080	5,000	5,000	735,080
	- MDB-2(N)	1 ชุด	685,190	685,190	5,000	5,000	690,190
	- ระบบแสงสว่าง	1 ชุด	101,279	101,279	-	-	101,279
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1 รวม	495,539	495,539	-	-	495,539
	รวมข้อ 1			2,012,088		10,000	2,022,088

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง
งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานีเพิ่มความดันวัดป่าแดง CWP-5(N) พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ท)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานีเพิ่มความดันวัดป่าแดง CWP-5(N)						
	- End Suction Centrifugal Pump อัตราสูบไม่น้อยกว่า 500 ม ³ /ชม. แรงสูบส่ง 75 ม.น้ำ Eff. ไม่น้อยกว่า 75%						
	NPSHR ไม่เกิน 3.0 ขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 160 kW.	1 ชุด	1,183,600	1,183,600	5,000	5,000	1,188,600
	- ค่าทำแท่นเครื่องสูบน้ำ (ตอกเข็ม)	1 ชุด	18,100	18,100	-	-	18,100
	- Air Valve Ø1"	1 ชุด	4,100	4,100	-	-	4,100
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1" (PN10)	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- Stainless Steel Pressure Gauge Ø100 มม.	2 ชุด	2,500	5,000	-	-	5,000
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1/2" มีระบบอากาศ	2 ชุด	560	1,120	-	-	1,120
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1"	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- ท่อ G/S. Ø1" ชั้นกลาง	20 ม.	85	1,700	6	120	1,820
	รวมข้อ 1			1,215,940		5,120	1,221,060
2	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ CWP-5(N)						
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1 รวม	48,682	48,682	-	-	48,682
	- MCP-8(N)	1 ชุด	147,430	147,430	5,000	5,000	152,430
	รวมข้อ 2			196,112		5,000	201,112
3	รวมข้อ 1-2			1,412,052		10,120	1,422,172

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
จำนวนวัสดุ ราควัสดุ และราคาก่อสร้าง
งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ Split Case CWP-2,3 (N) ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปค.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ Split Case CWP-2,3 (N) ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง						
	- Split Case Centrifugal Pump อัตราสูบไม่น้อยกว่า 1000 ม ³ /ชม. แรงสูบสูง 35 ม.น้ำ Eff. ไม่น้อยกว่า 85% NPSHR ไม่เกิน 5.0 ขั้วด้วยมอเตอร์ ขนาด 132 kW. ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 RPM. (ไม่รวมอะไหล่)	2 ชุด	1,014,100	2,028,200	5,000	10,000	2,038,200
	- ท่อ S. Ø500 มม. ได้ดิน	17 ม.	4,210	71,570	422	7,174	78,744
	- ข้อลดคางหมู Ø500xข้อปัม มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	4 ชิ้น	10,585	42,340	1,300	5,200	47,540
	- ข้อโค้ง 90° Ø500 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	5 ชิ้น	15,490	77,450	1,300	6,500	83,950
	- T 90° Ø500 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	21,260	21,260	1,300	1,300	22,560
	- Butterfly Valve Ø500 มม. PN16 งาน2ด้าน	2 ชุด	82,200	164,400	2,200	4,400	168,800
	- Wafer Check Valve Ø500 มม. PN16	2 ชุด	57,430	114,860	2,200	4,400	119,260
	- Dismantling Joints Ø500 มม.	2 ชุด	16,000	32,000	-	-	32,000
	- Foot Valve Ø500 มม.	2 ชุด	20,420	40,840	2,200	4,400	45,240
	- หนาจานเหล็กเหนียว Ø500 มม	20 ชิ้น	10,081	201,620	-	-	201,620
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø500 มม	32 ชุด	1,600	51,200	-	-	51,200
	- ค่าทำแท่นเครื่องสูบน้ำ (ดอกเข็ม)	2 ชุด	19,500	39,000	-	-	39,000
	- แท่นคอนกรีตรับท่อและอุปกรณ์	1 รวม	17,440	17,440	-	-	17,440
	- ค่าทรายรองท่อ Ø500 มม	1 รวม	1,537	1,537	-	-	1,537
	- Air Valve Ø1"	1 ชุด	4,100	4,100	-	-	4,100
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1" (PN10)	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- Stainless Steel Pressure Gauge Ø100มม.	4 ชุด	2,500	10,000	-	-	10,000
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1/2" มีรูระบายอากาศ	4 ชุด	560	2,240	-	-	2,240
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1"	4 ชุด	1,160	4,640	-	-	4,640
	- ท่อ G/S. Ø1" ชั้นกลาง	20 ม.	85	1,700	6	120	1,820
	- ค่าทำบ่อและฝาเหล็กไร้สนิมครอบบ่อ ที่ตำแหน่งประธานท่อลงถึงน้ำใส	2 ชุด	5,000	10,000	-	-	10,000
	- ค่าปรับสภาพพื้นผิวและขัดมัน	292 ตร.ม.	80	23,360	87	25,404	48,764
	- ค่าทาสีภายในอาคาร	689 ตร.ม.	40	27,560	30	20,670	48,230
	รวมข้อ 1			2,988,477		89,568	3,078,045
2	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ CWP-2,3(N)						
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1 รวม	72,466	72,466	-	-	72,466
	- MCP-5(N)	1 ชุด	1,212,160	1,212,160	5,000	5,000	1,217,160
	รวมข้อ 2			1,284,626		5,000	1,289,626
3	รวมข้อ 1-2			4,273,103		94,568	4,367,671

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
จำนวนวัสดุ ราควัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง
งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ล้างน้ำทราย SWP-1(N) ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปค.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ล้างน้ำทราย SWP-1(N) ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง						
	- End Suction Centrifugal Pump อัตราสูบไม่น้อยกว่า 250 ม ³ /ชม. แรงสูบส่ง 25 ม.น้ำ Eff. ไม่น้อยกว่า 75% NPSHR ไม่เกิน 2.0 ขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 22 kW. ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 RPM. (ไม่รวมอะไหล่)	1 ชุด	228,700	228,700	5,000	5,000	233,700
	- ข้อโค้ง 90° Ø200 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	4,135	4,135	650	650	4,785
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø200 มม	2 ชุด	385	770	-	-	770
	- AirValveØ1"	1 ชุด	4,100	4,100	-	-	4,100
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1" (PN10)	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- Stainless Steel Pressure Gauge Ø100มม.	2 ชุด	2,500	5,000	-	-	5,000
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1/2" มีระบุบายอากาศ	2 ชุด	560	1,120	-	-	1,120
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1"	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- ท่อ G/S. Ø1" ชั้นกลาง	20 ม.	85	1,700	6	120	1,820
	- ท่อ HDPE.80 Ø225 มม. PN.6.3	158 ม.	642	101,436	179	28,282	129,718
	- ข้อโค้ง HDPE 90°Ø225 มม.	10 ชิ้น	1,228	12,280	-	-	12,280
	- ท่อ S. Ø300 มม.(ท่อปลูก) ใต้ดิน	18 ม.	2,442	43,956	227	4,086	48,042
	- ประตูน้ำใต้ดิน พร้อมหน้างาน2ด้านเหล็กหล่อ Ø 200 มม.	1 ชิ้น	9,290	9,290	880	880	10,170
	- ประตูน้ำใต้ดิน พร้อมหน้างาน2ด้านเหล็กหล่อ Ø 150 มม.	1 ชิ้น	6,340	6,340	660	660	7,000
	- STUPEND & BACKING RING Ø225 มม.	9 ชุด	1,829	16,461	-	-	16,461
	- สามทาง HDPE Ø225 มม.	4 ชิ้น	1,571	6,284	-	-	6,284
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø250 มม	5 ชุด	570	2,850	-	-	2,850
	- ข้อลดคางหนู Ø200x100 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	4 ชิ้น	1,890	7,560	520	2,080	9,640
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø150 มม	1 ชิ้น	1,625	1,625	-	-	1,625
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø150 มม	2 ชิ้น	380	760	-	-	760
	- ข้อลดคางหนู Ø200x150 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	2,215	2,215	520	520	2,735
	- หน้างานดาบอด Ø100 มม	1 ชิ้น	295	295	-	-	295
	- ค่าทำแท่นเครื่องสูบน้ำ (ตอกเข็ม)	1 ชุด	10,400	10,400	-	-	10,400
	- แท่นคอนกรีตรับท่อและอุปกรณ์	1 รวม	10,120	10,120	-	-	10,120
	- ค่าทรายรองท่อ HDPE.80 Ø225 มม.	1 รวม	15,624	15,624	-	-	15,624
	- ค่าซ่อมพื้นผิวจราจร	8.8 ตร.ม.	250	2,200	-	-	2,200
	รวมข้อ 1			497,541		42,278	539,819
2	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ล้างน้ำทราย SWP-1(N)						
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1 รวม	4,518	4,518	-	-	4,518
	- MCP-4(N)	1 ชุด	114,130	114,130	5,000	5,000	119,130
	รวมข้อ 2			118,648		5,000	123,648
3	รวมข้อ 1-2			616,189		47,278	663,467

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง

งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ล้างย้อน สำหรับโรงกรอง 250 m³/hr BWP-1(N) พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ล้างย้อน สำหรับโรงกรอง 250 m ³ /hr BWP-1(N)						
	- End Suction Centrifugal Pump อัตราสูบไม่น้อยกว่า 450 ม ³ /ชม. แรงสูบสูง 15 ม.น้ำ Eff.ไม่น้อยกว่า 80% NPSHR ไม่เกิน 4.0 ขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 30 kW. ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 RPM. (ไม่รวมอะไหล่)	1 ชุด	256,400	256,400	5,000	5,000	261,400
	- ท่อ S. Ø300 มม. ได้ดิน	3 ม.	2,819	7,611	227	613	8,224
	- ข้อโค้ง 90° Ø300 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	5,510	5,510	780	780	6,290
	- ข้อโค้ง 45° Ø300 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	6,270	6,270	780	780	7,050
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø300 มม	2 ชิ้น	3,196	6,392	-	-	6,392
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø250 มม	1 ชิ้น	2,759	2,759	-	-	2,759
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø300 มม	4 ชุด	600	2,400	-	-	2,400
	- สกรู+ปะเก็นอัดหน้างาน Ø250 มม	1 ชุด	570	570	-	-	570
	- AirValveØ1"	1 ชุด	4,100	4,100	-	-	4,100
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1" (PN10)	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- Stainless Steel Pressure Gauge Ø100มม.	2 ชุด	2,500	5,000	-	-	5,000
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1/2" มีรูระบายอากาศ	2 ชุด	560	1,120	-	-	1,120
	- Stainless Steel Ball Valve Ø1"	1 ชุด	1,160	1,160	-	-	1,160
	- ท่อ G/S. Ø1" ชั้นกลาง	20 ม.	85	1,700	6	120	1,820
	- ท่อ HDPE.80 Ø315 มม. PN.6.3	44 ม.	1,256	55,264	303	13,332	68,596
	- ข้อโค้ง HDPE 90°Ø315 มม.	1 ชิ้น	2,754	2,754	-	-	2,754
	- ท่อ S. Ø400 มม.(ท่อปด) ได้ดิน	6 ม.	3,150	18,900	311	1,866	20,766
	- ท่อ S. Ø250 มม. ได้ดิน	1 ม.	2,212	2,212	162	162	2,374
	- ข้อขยายกลม Ø300x250 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	3,700	3,700	780	780	4,480
	- ข้อขยายกลม Ø250x150 มม. งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ	1 ชิ้น	2,495	2,495	650	650	3,145
	- STUPEND & BACKING RING Ø315 มม.	2 ชุด	3,502	7,004	-	-	7,004
	- แท่นคอนกรีตรับท่อและอุปกรณ์	1 รวม	2,500	2,500	-	-	2,500
	- ค่าทรายรองท่อ Ø300 มม.	1 รวม	1,068	1,068	-	-	1,068
	- ค่าซ่อมพื้นผิวจราจร	3.15 ตร.ม.	250	788	-	-	788
	รวมข้อ 1			398,837		24,083	422,920
2	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ล้างย้อน BWP-1(N)						
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1 รวม	10,386	10,386	-	-	10,386
	- MCP-7(N)	1 ชุด	120,130	120,130	5,000	5,000	125,130
	รวมข้อ 2			130,516		5,000	135,516
3	รวมข้อ 1-2			529,353		29,083	558,436

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
 จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง
 งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ CWP4(E), 6(E)
 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงกรองน้ำอุโมงค์ พร้อมปรับปรุงตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ตามแบบเลขที่ กรค.56005 1/8 - 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ โรงสูบน้ำแรงสูง						
	- งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ CWP4(E),6(E)	2 ชุด	62,500	125,000	-	-	125,000
	รวมข้อ 1			125,000		-	125,000

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ