

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขาท่าแซะ
 - โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 - ซ.สุขาภิบาล ๔ ม.มาบอำมฤต ต.คอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 - จากโรงกรองน้ำปะทิวถึงรางรถไฟ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 - จากต้นลดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 - ซ.ธนาคารกรุงเทพ (ถ.เทศบาล ๓) ม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
๒. การประสานงานภูมิภาคลำดับ
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประสานงานภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓,๙๓๐,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทาง
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๔,๙๐๑,๔๗๙ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑๔,๙๐๑,๔๗๙ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีรพล สังข์ประคอง	ประธานกรรมการ
นางสาวจาวนาศ บุญสนิท	กรรมการ
นายธีระวุฒิ พังแพร่	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กบ.ก.สาขาท่าแซะ โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร, ช.สุขาภิบาล๔ ม.มาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร, จากโรงกรองน้ำ ปะทิวถึงรางรถไฟ อ.ปะทิว จ.ชุมพร, จากต้นลอดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อ.ปะทิว จ.ชุมพร, ช.ธนาคารกรุงเทพ (อ.เทศบาล๓)ม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กบ.ก.สาขาท่าแซะ โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร, ช.สุขาภิบาล๔ ม.มาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร, จากโรงกรองน้ำ ปะทิวถึงรางรถไฟ อ.ปะทิว จ.ชุมพร, จากต้นลอดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อ.ปะทิว จ.ชุมพร, ช.ธนาคารกรุงเทพ (อ.เทศบาล๓)ม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ				
1	ประเภทงานทาง				
	งานปรับปรุงเส้นท่อ แบบเลขที่ 2557(22) พช 01(42)	11,452,105	1.3012	14,901,479	
	รวมประเภทงานทาง	11,452,105	1.3012	14,901,479	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		14,901,479	
		คิดเป็นเงินประมาณ		14,901,479	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		13,926,615.89	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		974,863.11	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



.....

(นายสิริพล สังข์ประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจันทมาศ บุญสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....

(นายธีระวุฒิ พงษ์แพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กบ.สาขาท่าชะ
 โรงสูบน้ำแรงต่ำบ่ออำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 ช.สุขภิบาล 4 ม.มาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 จากโรงกรองน้ำปะทิวถึงรางรถไฟ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 จากต้นลอดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 ช.ธนาคารกรุงเทพ (ก.เทศบาล 3) ม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 2557(22)พท01(42)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าชะ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	คำท่อ							
	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	312.00	ม.	187	58,344	21	6,552	64,896
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	78.00	ม.	869	67,782	193	15,054	82,836
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	1,519.00	ม.	129	195,951	101	153,419	349,370
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	1,489.00	ม.	275	409,475	131	195,059	604,534
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6.3	2,483.00	ม.	533	1,323,439	179	444,457	1,767,896
	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6.3	3,401.00	ม.	1,055	3,588,055	303	1,030,503	4,618,558
	ท่อ G/S Ø 2"	1.00	ม.	179	179	20	20	199
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	6.00	ม.	1,516	9,096	108	648	9,744
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	178.00	ม.	1,980	352,440	131	23,318	375,758
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 300 มม.	18.00	ม.	2,682	48,276	227	4,086	52,362
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	6.00	ม.	1,160	6,960	108	648	7,608
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	4.00	ม.	1,722	6,888	131	524	7,412
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 300 มม.	6.00	ม.	2,819	16,914	227	1,362	18,276
2	ท่อปลอก คับลัด งานวางแผ่นคสล. ประกอบท่อลวด	0.00	ม.	0	0	-	-	0
	ค่าเตรียมงานด้านท่อลวด-Sheet pile	1.00	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 150 มม.	18.00	ม.	987	17,766	108	1,944	19,710
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	54.00	ม.	1,464	79,056	131	7,074	86,130
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	96.00	ม.	2,442	234,432	227	21,792	256,224
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 400 มม.	36.00	ม.	3,150	113,400	311	11,196	124,596
	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลวด) Ø 400 มม.	76.00	ม.	3,150	239,400	2,541	193,116	432,516
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ที่บังญแฉ Ø 100 มม.	15.00	ชุด	5,330	79,950	680	10,200	90,150
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ที่บังญแฉ Ø 150 มม.	3.00	ชุด	7,840	23,520	900	2,700	26,220
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ที่บังญแฉ Ø 200 มม.	9.00	ชุด	10,790	97,110	1,120	10,080	107,190
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ที่บังญแฉ Ø 300 มม.	8.00	ชุด	21,100	168,800	1,560	12,480	181,280
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1.00	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
	แอร์วาล์ว Ø 2"	2.00	ตัว	7,890	15,780	220	440	16,220
	บ่อแอร์วาล์ว	1.00	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ	0.00	ชุด	0	0	-	-	0
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หมักงาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	ชุด	1,348,546	1,348,546	-	-	1,348,546
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	8.00	ชุด	13,800	110,400	-	-	110,400
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	12.00	-	0	0	900	10,800	10,800
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	7.00	-	0	0	1,800	12,600	12,600
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6.00	-	0	0	150	900	900
9	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)	4.00	-	0	0	600	2,400	2,400
10	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ท่าชะ)	18.87	เที่ยว	10,048	189,606	-	-	189,606

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
 โครงการปรับปรุงเส้นทาง กป.ก.สาขาท่าแซะ
 โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 ซ.สุขาภิบาล 4 ม.มาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 จากโรงกรองน้ำปะทิวถึงรางรถไฟ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 จากต้นลอดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 ซ.ธนาคารกรุงเทพ (ถ.เทศบาล 3) ม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 2557(22)พช01(42)

ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
					หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
11	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต		1.00	ชุด	442,028	442,028	-	-	442,028
					รวมเงิน				11,452,105
					Factor F = 1.3012				14,901,479
					ประมาณราคา				14,901,479

การประสานงานภาค สาขาท่าแซะ

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3012

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ลบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายธีรพล สังกัดอง)
หัวหน้างานแผนงาน
ประธานกรรมการ



(นางสาวจันทา บุญสิน)
วิศวกร ๕
กรรมการ



(นายธีระวุฒิ พึ่งแพร่)
ช่างโยธา ๔
กรรมการ