



งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างฝังกั้นดินฝังพร้อมประตูควบคุมบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ กปภ.ข.1- 0116/57 (1/2-2/2)

ผู้จัดทำ โสภณ สัจจา

ผู้ตรวจสอบ พงษ์พันธ์ เมฆขยาย

หน.งานฯ วีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พร

วันที่ 25-ธ.ค.-2556

ค่าน้ำมันดีเซล 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน		Factor(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมภาษี	
1	งานชลประทาน						
	1.1 งานดิน	1	รวม	24,826.50	24,826.50		
	1.2 งานป้องกันการกัดเซาะ	1	รวม	409,560.00	409,560.00		
	1.3 งานเครื่องก้วานและบานระบาย	1	รวม	300,000.00	300,000.00		
	1.4 งานวางท่อ , อุปกรณ์	1	รวม	1,677,028.00	1,677,028.00		
	1.5 งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง และ สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1	เหมา	50,000.00	50,000.00		
	รวม				2,461,414.50	1.3240	3,258,912.80
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม						
	2.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	รวม	389,640.00	389,640.00		
	รวม				389,640.00	1.2482	486,348.65
	รวมทั้งหมด 1+2				2,851,054.50		3,745,261.45
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (รวมภาษี)						3,745,261.45
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษี)						3,500,244.00
						SAY	3,500,000.00
	สามล้านห้าแสนบาทถ้วน (ไม่รวมภาษี)						

งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างผนังกันดินฝังพร้อมประตูควบคุมบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ กปภ.ข.1- 0116/57 (1/2-2/2)

Onl ๕๐๐,

วิรัตน์

[Signature]

วันที่

ค่าน้ำมันดีเซล

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานฯ

25-ธ.ค.-2556

29.99 บาท/ลิตร

โสภณ สัจจา

พงษ์พันธ์ เมฆขยา

วีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการงานชลประทาน				
		1.1 งานดิน				
		- ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	281	47.00	13,207.00
		- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	170	37.00	6,290.00
		- ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	ลบ.ม.	150	35.53	5,329.50
		รวม				24,826.50
		1.2 งานป้องกันก้นการกัดเซาะ				
		- งานหินเรียง หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	218	1,023.00	223,014.00
		- งานคอนกรีตลาดหนา 0.10 ม	ตร.ม.	384	318.00	122,112.00
		- งานแผ่นใยสังเคราะห์ หนา 1.7 มม.	ตร.ม.	940	66.00	62,040.00
		- งาน Mastic Joint Filler	ม.	63.00	38.00	2,394.00
		รวม				409,560.00
		1.3 งานเครื่องกว้านและบานระบาย				
		- งานจัดหาและติดตั้งวาล์วเปิดปิดน้ำ ขนาด 1,000 มม.				
		พร้อมเครื่องกว้าน และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	2	150,000.00	300,000.00
		1.4 งานวางท่อ , อุปกรณ์				
		- ท่อเหล็ก S ชนิดใต้ดิน ขนาด 1000 มม.	ม.	80.00	12,401.00	992,080.00
		- หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 1000 มม.	แผ่น	2	33,463.00	66,926.00
		- นี้อตและประเก็นยาง ขนาด 1000 มม.	ชุด	2	12,865.00	25,730.00
		- ค่าเตรียมงาน + ตอก SHEET PILE	จุด	2	27,000.00	54,000.00
		- ค่าแรงดันลวดท่อปลอก ขนาด 1000 มม.	ม.	80.00	6,413.00	513,040.00
		- ค่าขนส่ง กทม - อุบลราชธานี รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	4	6,313.00	25,252.00
		รวม				1,677,028.00
		1.5 งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง และ สูบน้ำระหว่าง				
		ก่อสร้าง	เหมา	1	50,000.00	50,000.00
		รวมทั้งหมด				2,461,414.50

งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างผนังกันดินฝังพร้อมประตูควบคุมบ้านด้าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ กปภ.ข.1- 0116/57 (1/2-2/2)

On *สง*

พรวิมล

SM

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานฯ

โสภณ สัจจา

พงษ์พันธ์ เมฆขยาย

วีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พร

วันที่

25-ธ.ค.-2556

ค่าน้ำมันดีเซล

29.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	รายการงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	2.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก				
		- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	2,313.00	2,313.00
		- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2	755.00	1,510.00
		- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	60	4,980.00	298,800.00
		- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	2,807	31.00	87,017.00
		รวมทั้งหมด				389,640