

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขานานาสาร ซอยรวมแพทย์ ม.๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ซอยเมโทร ม.๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซอยโกสี ม.๑๐ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,หมู่บ้านศิริรักษ์ ม.๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซอยหลังวัดคลองตาล ม.๘ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ซอยโรงเรียนวัดคลองตาล ม.๘ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ถนนบายพาสและซอยผ่านน้ำ ม.๘ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ซอยวิภาวดี ๒๙ ม.๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซอยโรงแรมพรทิพย์ ม.๑ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ซอยตรงข้ามการไฟฟ้า ม.๑ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีถนนหัวท่า(ฝั่งขวา) ม.๑ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ถนนคลองฉวาง ๒ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๘๒๑,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕,๑๕๖,๕๕๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน เป็นเงิน ๕,๑๕๖,๕๕๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต กรรมการ


นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ กปภ.สาขานานาสาร

ขอยรวมแพทย์ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยเมโทร ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ขอยโกสลิ ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,หมู่บ้านศิริรักษ์ ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ขอยหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยโรงเรียนวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ถนนบายพาสและขอยผ่านน้ำ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยวิภาวดี 29 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ขอยโรงแรมพรทิพย์ ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยตรงข้ามการไฟฟ้า ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ถนนหัวท่า(ฝั่งขวา) ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ถนนคลองฉวาง 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ กปภ.สาขานานาสาร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ แบบเลขที่2557(02)นส01(41)	3,810,637	1.3532	5,156,554	
	รวมประเภทงานทาง	3,810,637	1.3532	5,156,554	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			5,156,554	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,156,554	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			4,819,209 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			337,345

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขานานาสาร

ขอยรวมแพทย์ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยเมโทร ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโกสี ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,หมู่บ้านศิริรักษ์ ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยโรงเรียนวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนบายพาสและขอยผ่านน้ำ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยวิภาวดี 29 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโรงแรมพรทิพย์ ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยตรงข้ามการไฟฟ้า ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนหัวท่า(ฝั่งขวา) ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ถนนคลองฉวาง 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่2557(02)นส01(41)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานานาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	559.00	ม.	187	104,533	21	11,739	116,272
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	4,274.00	ม.	129	551,346	101	431,674	983,020
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	1,228.00	ม.	275	337,700	131	160,868	498,568
4	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6.3	310.00	ม.	533	165,230	179	55,490	220,720
5	ท่อปลอก G/S Ø 3 "	30.00	ม.	294	8,820	40	1,200	10,020
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 150 มม.	90.00	ม.	987	88,830	108	9,720	98,550
7	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	24.00	ม.	1,464	35,136	131	3,144	38,280
8	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	6.00	ม.	2,442	14,652	227	1,362	16,014
9	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	6.00	ตัว	295	1,770	-	-	1,770
10	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	4.00	ตัว	505	2,020	-	-	2,020
11	หน้างานตาบอด Ø 200 มม.	1.00	ตัว	720	720	-	-	720
12	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	45.00	ชุด	230	10,350	-	-	10,350
13	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	12.00	ชุด	380	4,560	-	-	4,560
14	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 250 มม.	7.00	ชุด	570	3,990	-	-	3,990
15	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 200 มม.	5.00	ชุด	385	1,925	-	-	1,925
16	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.3 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	86.00	ชุด	546	46,956	-	-	46,956
17	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	37.00	ชุด	1,132	41,884	-	-	41,884
18	Stub-End & Backing-Ring Ø 280 มม. PN 6.3 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	4.00	ชุด	2,712	10,848	-	-	10,848
19	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.3 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	3.00	ชุด	1,829	5,487	-	-	5,487
20	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	25.00	ชุด	5,330	133,250	680	17,000	150,250
21	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	4.00	ชุด	7,840	31,360	900	3,600	34,960
22	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 250 มม.	1.00	ชุด	16,640	16,640	1,340	1,340	17,980
23	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	18.00	ตัว	1,460	26,280	260	4,680	30,960
24	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	18.00	ตัว	2,390	43,020	390	7,020	50,040
25	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	3.00	ตัว	2,575	7,725	390	1,170	8,895
26	สามทางหน้างาน Ø 250 x 100 x 250 มม.	2.00	ตัว	4,900	9,800	650	1,300	11,100
27	สามทางหน้างาน Ø 250 x 250 x 250 มม.	2.00	ตัว	6,120	12,240	650	1,300	13,540
28	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	2.00	ตัว	3,480	6,960	520	1,040	8,000
29	สามทางหน้างาน Ø 200 x 200 x 200 มม.	1.00	ตัว	4,040	4,040	520	520	4,560
30	สามทางหน้างาน Ø 200 x 150 x 200 มม.	1.00	ตัว	3,735	3,735	520	520	4,255

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขานานาสาร

ขอยรวมแพทย์ ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยเมโท ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโกหลิ ม.10 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,หมู่บ้านศิริรักษ์ ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยโรงเรียนวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนบายพาสและขอยผ่านน้ำ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยวิภาวดี 29 ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโรงแรมพรทิพย์ ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยตรงข้ามการไฟฟ้า ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนหัวท่า(ฝั่งขวา) ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ถนนคลองฉวาง 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่2557(02)นส01(41)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานานาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
31	ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง Ø 100 มม.	18.00	จุด	125	2,250	-	-	2,250
32	ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง Ø 150 มม.	21.00	จุด	270	5,670	-	-	5,670
33	ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง Ø 250 มม.	4.00	จุด	1,050	4,200	-	-	4,200
34	ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง Ø 200 มม.	4.00	จุด	560	2,240	-	-	2,240
35	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	16.00	ตัว	970	15,520	260	4,160	19,680
36	ค่าเทแทนคอนกรีตยัดโค้ง 90 Ø 100 มม.	16.00	จุด	125	2,000	-	-	2,000
37	ข้อลดหน้างาน Ø 250 x 100 มม.	1.00	ตัว	2,495	2,495	650	650	3,145
38	ข้อลดหน้างาน Ø 250 x 200 มม.	1.00	ตัว	3,005	3,005	650	650	3,655
39	ท่อส้นหน้างานปลายเรียบ&ปากกระพัง Ø 150 มม.	2.00	ตัว	1,415	2,830	390	780	3,610
40	ท่อส้นหน้างานปลายเรียบ&ปากกระพัง Ø 200 มม.	2.00	ตัว	2,000	4,000	520	1,040	5,040
41	ท่อส้นหน้างานปลายเรียบ&ปากกระพัง Ø 250 มม.	3.00	ตัว	3,345	10,035	650	1,950	11,985
42	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 110 มม.	14.00	ตัว	855	11,970	260	3,640	15,610
43	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	6.00	ตัว	1,225	7,350	390	2,340	9,690
44	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PVC Ø 200 มม.	2.00	ตัว	1,050	2,100	520	1,040	3,140
45	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	44.00	ตัว	358	15,752	-	-	15,752
46	ข้ออเกลียวนอก Ø 50 x 2"	22.00	ตัว	379	8,338	-	-	8,338
47	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	22.00	ตัว	910	20,020	220	4,840	24,860
48	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	22.00	ตัว	1,500	33,000	240	5,280	38,280
49	ฝาคูท่อ Ø 50 มม.	4.00	ตัว	152	608	-	-	608
50	ข้องอ 90 Ø 50 x 50 มม.	2.00	ตัว	372	744	-	-	744
51	แคล้มPBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	25.00	ตัว	1,117	27,925	-	-	27,925
52	แคล้มPBØ 50 x 25 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	11.00	ตัว	1,771	19,481	-	-	19,481
53	STU คู่ dia. 160 มม.	1.00	ชุด	1,889	1,889	-	-	1,889
54	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	102.00	ชุด	2,099	214,098	-	-	214,098
55	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	71.00	ชุด	2,823	200,433	-	-	200,433
56	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	19.00	ชุด	2,469	46,911	-	-	46,911
57	รัดแยก PE Ø 225 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	20.00	ชุด	2,594	51,880	-	-	51,880
58	รัดแยก PE Ø 225 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	6.00	ชุด	3,318	19,908	-	-	19,908
59	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 3/4" เดี่ยว (เหมา)	1.00	ชุด	2,870	2,870	-	-	2,870

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นทาง กป.สาขาบ้านนาสาร

ขอยรวมแพทย์ ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยเมโทร ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโกลี ม.10 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,หมู่บ้านศิริรักษ์ ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยโรงเรียนวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนบายพาสและขอยผ่านน้ำ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยวิภาวดี 29 ม.4 ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ขอยโรงแรมพรทิพย์ ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ขอยตรงข้ามการไฟฟ้า ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ถนนหัวท่า(ฝั่งขวา) ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี,ถนนคลองฉวาง 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่2557(02)นส01(41)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
60	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" เดี่ยว (เหมา)	1.00	ชุด	3,039	3,039	-	-	3,039
61	ชุดดับเพลิง Ø 4"	5.00	ชุด	13,800	69,000	-	-	69,000
62	ค่าซ่อมทางเท้า	192.00	ตร.ม.	205	39,360	25	4,800	44,160
63	ค่าซ่อมคอนกรีต	788.00	ตร.ม.	470	370,360	50	39,400	409,760
64	ค่าซ่อมลาดยาง	15.00	ตร.ม.	440	6,600	30	450	7,050
65	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	12.00	-	0	0	900	10,800	10,800
66	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6.00	-	0	0	150	900	900
67	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(นาสาร)	3.65	เที่ยว	14,669	53,542	-	-	53,542
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 110 มม.ความยาว 2400 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 225 มม.ความยาว 600 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 315 มม.ความยาว 300 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
รวมเงิน								3,810,637
FactorF = 1.3532								5,156,554
ประมาณราคา								5,156,554

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %



(นายพงษ์พงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง