



งานพิสดาร กปภ.ช.๖

เลขที่รับ

วันที่ 12 มี.ค. 2557

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่ วันที่ 11 มี.ค. 2557

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิสดาร)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.ช.๖/๒๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างจ้างเหมา ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด
๑,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมประสาณท่อภายใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย)
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วขอกำหนดราคากลาง งานนี้เป็นเงิน ๖,๐๙๒,๒๕๙.-บาท (เงินหก
ล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน.-) ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผอ.กปภ.

เดิมทางฝ่ายตน ผอ.กปภ.ช.๖.

ได้ดลตามแผนของราคากลางตามข้อ ๑๓ ของกรมการ

ระเทศของกรมการ

๕๐๐๐
๑๒ มี.ค. ๕๗

(นายชุมพล วงศ์สินอุดม)

หัวหน้างาน ๘ งานพิสดารและบัญชีทรัพย์สิน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ โนนศรีชัย)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

วิศวกร ๖

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)

นายช่างโยธา ๖

เรียน ผอ. กปภ.ช.๖

ส.อ.ระเทศของกรมการ

๑๒ มี.ค. ๕๗

(นางเบญจพร ชัยยุทธ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

เห็นชอบ

๑๑

(นายเสริม หักขุนทด)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗


สรุปประมาณราคา

ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/146/57(1/2-2/2)
แบบเลขที่ SD 05 / 034 - 039 (แบบ ข มิติ 01) ไม่ตอกเสาเข็ม , SD 05 / 008 - 0013 (แบบ ข มิติ 01) ตอกเสาเข็ม
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ ปี 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1	ถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. (ไม่ตอกเสาเข็ม)	3,763,496
2	ถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)	3,544,781
3	รวมค่า Factor F (ข้อ 1 X F= 1.1651)	4,384,849
	งานก่อสร้างทาง	
4	งานประสานท่อภายในบริเวณ	1,051,254
5	รวมค่า Factor F (ข้อ 4 X F=1.2451)	1,308,916
6	ราคางานก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ 3 + 5)	5,693,766
7	ราคาที่ต้องเป็น (ไม่รวมภาษี)	5,693,700
	(เงินห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
8	ราคาที่ต้องเป็น (รวมภาษี)	6,092,259
	(เงินห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานฯ

 กรรมการ

 กรรมการ

นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร,
วิศวกร

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผนที่	
รายละเอียดประมาณการ							ประมาณการเลขที่	
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสาณท่อภายใน							152/57	
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปภ.บ.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 034 - 039 (แบบ ข มิติ 01) ไม่คอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
1.1	ปักผังทำระดับ	งาน	1	-	-	2,000	2,000	2,000
1.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1380	-	-	194	267,798	267,798
1.3	ปรับหน้าเท้าความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14	6,664	6,664
1.4	ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	45	493	22,185	91	4,095	26,280
1.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	45	1,970	88,650	398	17,910	106,560
1.6	คอนกรีตชนิด ค.3	ลบ.ม.	389	2,200	855,800	391	152,099	1,007,899
1.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1014	282	285,948	154	156,156	442,104
1.8	ตะปู	กก.	203	36	7,308	-	-	7,308
1.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-RB6	กก.	320	24	7,680	3	896	8,576
	-RB9	กก.	5038	24	120,912	3	14,106	135,018
	-DB12	กก.	4390	25	109,750	3	12,292	122,042
	-DB16	กก.	21713	24	521,112	3	60,796	581,908
	-DB20	กก.	10385	24	249,240	3	29,078	278,318
1.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	670	59	39,530	-	-	39,530
1.11	พื้นที่สำเร็จปรับหน้าถนนทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	286	390	112,320	35	10,080	122,400
1.12	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	288	196	56,448	25	7,200	63,648
	รวมข้อ1งานโครงสร้าง				2,476,883		741,170	3,218,053
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานผนัง							
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5	1,320	25	6,600	7,920
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	80	30,720	100	38,400	69,120
	-ขัดหยาบผาดัง	ตร.ม.	384	14	5,376	82	31,488	36,864
	-ทำกรวดล่าง	ตร.ม.	90	37	3,345	138	12,475	15,820
2.2	งานทาสี							

นายกิตติพงษ์ พรหมธาดา ณ สกอนกร
วิศวกร

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6						แผนที่		
รายละเอียดประมาณการ						ประมาณการเลขที่		
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสาณท่อภายใน						152/57		
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปก.บ.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 034 - 039 (แบบข มิติ 01) ไม่ดอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	79	40	3,168	30	2,376	5,544
	รวมข้อ2 งานสถาปัตยกรรม				43,929		91,339	135,268
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี dia1 1/2" ห่าง 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875	3,750	619	1,238	4,988
3.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา3 มม.ขนาด1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,650	3,300	-	-	3,300
3.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500	5,500	635	635	6,135
3.4	คานายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	16	270	4,320	30	480	4,800
3.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300	12,600	2,079	4,158	16,758
3.6	ฝาปิดบ่อสูบลูกตะกอน เหล็กL50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด0.60x0.60 ม.	ชุด	1	7,980	7,980	-	-	7,980
3.7	ไฟฟ้าหลอดขรรคมดาขนาด60วัตต์ พร้อมโคม	ชุด	1	60	60	200	200	260
3.8	ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน้ำใส	ชุด	1	900	900	60	60	960
3.9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	41	950	38,950	-	-	38,950
3.1	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1074	144	154,656	-	-	154,656
3.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	88	125	11,000	12	1,056	12,056
3.12	Expansion Joint ที่ผนัง	ม.	6	1,230	7,380	340	2,040	9,420
3.13	Expansion Joint ที่พื้น	ม.	12	1,460	17,520	310	3,720	21,240
	รวมข้อ3 งานเบ็ดเตล็ด				267,916		13,587	281,503
4	งานท่อและอุปกรณ์							
4.1	ท่อสั้นหน้างานบิกลกลาง ขนาด 400 มม.	ตัว	3	12,800	38,400	1,040	3,120	41,520
4.2	หน้างานคาบอด ขนาด 400 มม.	ตัว	1	3,140	3,140	-	-	3,140
4.3	น็อต + ประเก็น ขนาด 400 มม.	ตัว	1	1,240	1,240	-	-	1,240
4.4	ท่อ S 200 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	2	1,980	3,960	131	262	4,222
4.5	กรวยน้ำส้นปรับได้	ตัว	1	4,000	4,000	520	520	4,520
4.6	โค้ง 90 องศา หน้างาน 200 มม.	ตัว	1	2,735	2,735	520	520	3,255

นายศักดิ์พงษ์ พรหมธาดา ณ สกนต
วิศวกร 6

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6						แผนที่		
รายละเอียดประมาณการ						ประมาณการเลขที่		
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสาณท่อภายใน						152/57		
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปภ.ช.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 034 - 039 (แบบ ช มิติ 01) ไม่ดอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.7	ท่อนสั้นปีกกลางหน้างาน 200 มม.	ตัว	1	5,350	5,350	520	520	5,870
4.8	หน้างานเหล็กเหล็ย 200 มม.	ตัว	2	2,125	4,250	-	-	4,250
4.9	น็อต + ประเก็นยาง 200 มม.	ชุด	3	385	1,155	-	-	1,155
	รวมข้อ4 งานท่อและอุปกรณ์				64,230		4,942	69,172
5	เจาะสำรวจพื้นดิน	จุด	1	-	-	20,000	20,000	20,000
	รวมข้อ5 งานเจาะสำรวจดิน				-		20,000	20,000
6	อื่นๆ							
6.1	ค่ารื้อท่อ	เหมา	1	-	-	3,500	3,500	3,500
6.2	ค่ารื้อท่อระบาย + บ่อพักน้ำทิ้ง	เหมา	1	-	-	1,000	1,000	1,000
6.3	ค่าขนย้ายและปรับเกลี่ยดิน	เหมา	1	-	-	8,000	8,000	8,000
6.4	ค่าตอก sheet pile	เหมา	1	-	-	27,000	27,000	27,000
	รวมข้อ6 อื่นๆ				-		39,500	39,500
7	รวมเป็นเงินทั้งหมด				2,852,958		910,539	3,763,496



นายกิตติพงษ์ พรหมตา ณ สกนกร
วิศวกร 6

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผนที่	
รายละเอียดประมาณการ							ประมาณการเลขที่	
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน							152/57	
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปภ.บ.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 008 - 0013 (แบบ ข มิติ 01) ดอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานเสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร.							
1.1	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25ตันตัน	ตัน	119	2,560	304,640	330	39,270	343,910
1.2	ทุบหัวเข็ม รวมหัวข้อ1 งานเสาเข็ม	ตัน	119	-	-	250	29,750	29,750 373,660
2	งานโครงสร้าง							
2.1	ปักฝักรัดระดับ	งาน	1	-	-	2,000	2,000	2,000
2.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1261	-	-	194	244,712	244,712
2.3	ปรับพื้นที่ทำความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14	6,664	6,664
2.4	ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	41	493	20,213	91	3,731	23,944
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	20	1,970	39,400	398	7,960	47,360
2.6	คอนกรีตชนิด ค.3(1:1 1/2 :3)	ลบ.ม.	278	2,300	639,400	391	108,698	748,098
2.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1007	282	283,974	117	117,819	401,793
2.8	ตะปู	กก.	201	36	7,236	-	-	7,236
2.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-RB6	กก.	320	24	7,680	3	896	8,576
	-RB9	กก.	3244	24	77,856	3	9,083	86,939
	-DB12	กก.	4270	25	106,750	3	11,956	118,706
	-DB16	กก.	22314	24	535,536	3	62,479	598,015
	-DB20	กก.	4565	24	109,560	3	12,782	122,342
2.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	555	59	32,745	-	-	32,745
2.11	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	288	390	112,320	35	10,080	122,400
2.12	Concrete Topping+RB6@0.20# รวมข้อ2งานโครงสร้าง	ตร.ม.	288	196	56,448	25	7,200	63,648 2,635,178
3	งานสถาปัตยกรรม							
3.1	งานผนัง							



นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
วิศวกร 6

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผนที่	
รายละเอียดประมาณการ							ประมาณการเลขที่	
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสาณท่อภายใน							152/57	
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 008 - 0013 (แบบ ข มิติ 01) ดอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5	1,320	25	6,600	7,920
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	80	30,720	100	38,400	69,120
	-ขัดหยาบผาถัง	ตร.ม.	384	14	5,376	82	31,488	36,864
	-ทำกรวดล่าง	ตร.ม.	90	37	3,345	138	12,475	15,820
3.2	งานทาสี							
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	79	40	3,168	30	2,376	5,544
	รวมข้อ3 งานสถาปัตยกรรม				43,929		91,339	135,268
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี dia1 1/2" ห่าง 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875	3,750	619	1,238	4,988
4.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา3 มม.ขนาด1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,650	3,300	-	-	3,300
4.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500	5,500	635	635	6,135
4.4	ตาข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	16	270	4,320	30	480	4,800
4.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300	12,600	2,079	4,158	16,758
4.6	ฝาปิดบ่อสูบลบตะกอน เหล็กL50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด0.60x0.60 ม.	ชุด	1	7,980	7,980	-	-	7,980
4.7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดาขนาด60วัตต์ พร้อมโป๊ะ	ชุด	1	60	60	200	200	260
4.8	ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน้ำใส	ชุด	1	900	900	60	60	960
4.9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	31	950	29,450	-	-	29,450
4.10	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1074	144	154,656	-	-	154,656
4.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	88	125	11,000	12	1,056	12,056
4.12	Expansion Joint ที่ผนัง	ม.	6	1,230	7,380	340	2,040	9,420
4.13	Expansion Joint ที่พื้น	ม.	12	1,460	17,520	310	3,720	21,240
	รวมข้อ4 งานเบ็ดเตล็ด				258,416		13,587	272,003
5	งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อสันหน้างานปึกกลาง ขนาด 400 มม.	ตัว	3	12,800	38,400	1,040	3,120	41,520

นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
วันที่ 6

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6							แผนที่	
รายละเอียดประมาณการ							ประมาณการเลขที่	
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสาณท่อภายใน							152/57	
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) งบประมาณปี 57								
ตามแบบเลขที่ กปภ.บ.6/146/57(1/2-2/2) , SD 05 / 008 - 0013 (แบบ ข มิติ 01) ดอกเสาเข็ม								
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5.2	หน้างานตามบ่อ ขนาด 400 มม.	ตัว	1	3,140	3,140	-	-	3,140
5.3	น๊อต + ประเก็น ขนาด 400 มม.	ตัว	1	1,240	1,240	-	-	1,240
5.4	ท่อ S 200 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	2	1,980	3,960	131	262	4,222
5.5	กรวยน้ำล้นปรับได้	ตัว	1	4,000	4,000	520	520	4,520
5.6	โค้ง 90 องศา หน้างาน 200 มม.	ตัว	1	2,735	2,735	520	520	3,255
5.7	ท่อนสั้นปีกกลางหน้างาน 200 มม.	ตัว	1	5,350	5,350	520	520	5,870
5.8	หน้างานเหล็กเหนียว 200 มม.	ตัว	2	2,125	4,250	-	-	4,250
5.9	น๊อต + ประเก็นยาง 200 มม.	ชุด	3	385	1,155	-	-	1,155
5.10	รวมข้อ5 งานท่อและอุปกรณ์				64,230		4,942	69,172
6	เจาะสำรวจพื้นดิน	จุด	1	-	-	20,000	20,000	20,000
	รวมข้อ6 งานเจาะสำรวจดิน				-		20,000	20,000
7	อื่นๆ							
7.1	ค่าเรือท่อ	เหมา	1	-	-	3,500	3,500	3,500
7.2	ค่าเรือท่อระบาย + บ่อพักน้ำทิ้ง	เหมา	1	-	-	1,000	1,000	1,000
7.3	ค่าขนย้ายและปรับเกลี่ยดิน	เหมา	1	-	-	8,000	8,000	8,000
7.4	ค่าตอก sheet pile	เหมา	1	-	-	27,000	27,000	27,000
	รวมข้อ7 อื่นๆ				-		39,500	39,500
8	รวมเป็นเงินทั้งหมด				2,700,333		844,448	3,544,781



นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
วิศวกร 6

(นายจักรพงษ์ คุโศตร)
นายช่างโยธา 6