

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเส้นทาง หมู่ที่ ๓ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน และหมู่ที่ ๑ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๖๐,๙๑๐ บาท (รวมภาษีฯ)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงเส้นทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๒๖๐,๙๑๐ บาท (รวมภาษีฯ)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้างทาง

๕.๒ _____

๕.๓ _____

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย วิศวกร๕ กรรมการฯ

๖.๓ นายบุรินทร์ อินทรฤทธิ์ ช่างโยธา๓ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


วันที่ 7 ตุลาคม 2557
แบบเลขที่ กผว.ขส.1/57

งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาย้ายสน อ.เขาย้ายสน และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้ายสน


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	<u>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</u>				
	<u>ประเภทงานทาง</u>				
	งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาย้ายสน อ.เขาย้ายสน และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้ายสน	1,678,696	0.3574	599,966	2,278,662
	รวมประเภทงานทาง				2,278,662
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				2,278,662
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				2,278,662
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				2,129,591
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (งบที่ได้รับการจัดสรร)				2,113,000
	สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาได้แย้งเพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา


(นายพิชิต ฉวีรัตน์)
วิศวกร รร.นอ.วค.1

ประธานกรรมการฯ


(นายเอกรัตน์ วงศ์ขำ)
.....วิศวกร.....

กรรมการฯ


(นายบุรินทร์ อินทรฤทธิ์)
ช่างโยธา

กรรมการ

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ กผว.ชส.1/57

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	1.1 ค่างานวางท่อบริเวณ ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน							
	1.1.1 (แนวท่อ A1) แผ่นที่ 2/5							
1.110	ท่อ PVC Ø 100 มม. (4') ชั้น 8.5	ม.	349	134	46,766	59	20,591	67,357
1.440	ท่อ PB Ø 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	1	187	187	21	21	208
1.810	ท่อ SP ชนิดไคติน Ø 100 มม.	ม.	9	871	7,839	72	648	8,487
3.030	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม.มม.(รวมหีบถุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดหีบถุญแจ)	ชุด	2	5,330	10,660	440	880	11,540
3.150	หีบถุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดหีบถุญแจ (รวมค่าแรง)	ชุด	1	1,500	1,500	0	0	1,500
3.350	ประตุน้ำทองแดงเงาแบบลิ้นยก Ø 2"	ตัว	1	910	910	220	220	1,130
3.710	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โคง์ดินเบ็ด,ท่อเหล็ก,หัวแกะ ,ค่าแรง)	ชุด	2	13,800	27,600	0	0	27,600
6.210	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 100x100x100	ตัว	3	1,460	4,380	260	780	5,160
10.010	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระพี้ Ø 100 มม.	ตัว	6	820	4,920	260	1,560	6,480
10.210	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4	1,030	4,120	0	0	4,120
10.410	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	ตัว	1	295	295	0	0	295
10.510	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน Ø 100 มม.	ตัว	1	290	290	0	0	290
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	14	230	3,220	0	0	3,220
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB Ø 50 x 50 มม.	ตัว	1	360	360	0	0	360
12.390	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PB Ø 50 x 2"	ตัว	1	358	358	0	0	358
12.680	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PB Ø 50 x 2"	ตัว	2	379	758	0	0	758
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	6	4,515	27,090	479	2,874	29,964
15.310	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	3	8,131	24,393	679	2,037	26,430
15.810	ค่าตัดประสาณท่อ Ø 100 มม.	จุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
18.310	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	3	150	450	0	0	450
20.120	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ด.คอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กป.ซ่อมเอง)	ม.	9	310	2,790	145	1,305	4,095
20.220	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กป.ซ่อมเอง)	ม.	169	161	27,209	95	16,055	43,264
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	180	42	7,560	0	0	7,560
30.210	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	ม.	9	242	2,178	0	0	2,178
30.110	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 100	ม.	169	104	17,576	0	0	17,576
	รวมข้อ 1.1.1 (แนวท่อ A1)				223,409		48,471	271,880
	1.1.2 (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 2/5							
1.120	ท่อ PVC Ø 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	225	280	63,000	72	16,200	79,200
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 Ø 160 มม.	ม.	132	327	43,164	131	17,292	60,456
3.040	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบถุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดหีบถุญแจ)	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.720	หัวดับเพลิง Ø 150 มม.(6") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โคง์ดินเบ็ด,ท่อเหล็ก,หัวแกะ ,ค่าแรง)	ชุด	1	28,600	28,600	0	0	28,600
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	1	2,390	2,390	390	390	2,780
9.210	ข้อโคง์เหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	2	1,050	2,100	260	520	2,620
10.020	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระพี้ Ø 150 มม.	ตัว	2	1,415	2,830	390	780	3,610
10.120	ท่อเส้นหน้างาน PE Ø 160 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	2	1,132	2,264	390	780	3,044
10.420	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	ตัว	1	505	505	0	0	505
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 150 มม.	ชุด	5	380	1,900	0	0	1,900

K2. P

ประธานกรรมการฯ

(นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย)

วิศวกร ๕

กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ อินทรฤทธิ์)

ช่างโยธา ๓

กรรมการฯ

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ กผว.ชส.1/57

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
15.120	ประสาณท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	2	4,846	9,692	609	1,218	10,910
15.320	ประสาณท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	2	8,462	16,924	809	1,618	18,542
15.520	ประสาณท่อเมน HDPE 160 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	2	5,301	10,602	609	1,218	11,820
15.820	ค่าตัดประสาณท่อ ๐ 150 มม.	จุด	1	0	0	1,700	1,700	1,700
18.020	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	350	700	0	0	700
18.320	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	350	350	0	0	350
20.230	ค่าตัด,จุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ ๐ 150 (กรณี กป.ซ่อมเอง)	ม.	65	177	11,505	103	6,695	18,200
20.330	ค่าตัด,จุด,ซ่อมทางเท้าอิฐรูปสี่เหลี่ยม (ทางท่อ ๐ 150)	ม.	31	22	682	72	2,232	2,914
20.313	ค่าตัด,จุด,ซ่อมทางเท้าพื้นผิวทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง หรือหินขัด (ทางท่อ ๐ 150)	ม.	16	247	3,952	129	2,064	6,016
20.323	ค่าตัด,จุด,ซ่อมทางเท้าพื้นผิวกระเบื้อง (ทางท่อ ๐ 150)	ม.	45	210	9,450	177	7,965	17,415
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	200	51	10,200	0	0	10,200
30.120	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	157	121	18,997	0	0	18,997
รวมข้อ 1.1.2 (แนวท่อ B1)					247,877		61,332	309,209
1.1.3 (แนวท่อ A2) แผ่นที่ 3/5								
1.110	ท่อ PVC ๐ 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	628	134	84,152	59	37,052	121,204
1.410	ท่อ PB ๐ 20 มม. (3/4") SDR 13.5	ม.	9	39	351	8	72	423
1.440	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	284	187	53,108	21	5,964	59,072
1.810	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ๐ 100 มม.	ม.	38	871	33,098	72	2,736	35,834
3.030	ประตูล้ำเหล็กหล่อไต้ดิน ๑ 100 มม.มม.(รวมที่บุญญ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดที่บุญญ)	ชุด	3	5,330	15,990	440	1,320	17,310
3.710	หัวดับเพลิง ๐ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูล้ำ,โคงดินเปิด,ท่อเหล็ก,หัวแกะ ,ค่าแรง)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.240	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน 200x100x200	ตัว	2	3,480	6,960	520	1,040	8,000
6.210	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน 100x100x100	ตัว	2	1,460	2,920	260	520	3,440
9.210	ข้อโคงเหล็กหล่อ 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ๐ 100 มม.	ตัว	2	1,050	2,100	260	520	2,620
9.610	ข้อโคงเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ๐ 100 มม.	ตัว	2	970	1,940	260	520	2,460
9.830	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 1 ด้าน ๐ 200 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	520	2,080	10,160
10.010	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจานและปลายปากกระสัง ๐ 100 มม.	ตัว	14	820	11,480	260	3,640	15,120
10.210	หน้าจานเหล็กเหนียว ๐ 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	18	1,030	18,540	0	0	18,540
10.410	หน้าจานตาบอด ๐ 100 มม.	ตัว	1	295	295	0	0	295
10.710	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PVC ๐ 100 มม.	ตัว	5	470	2,350	260	1,300	3,650
11.130	อีโบลท์เหล็กหล่อ (รวมสลึง) ๐ 200 มม.	ตัว	4	1,190	4,760	0	0	4,760
11.610	สลึงอุดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	28	230	6,440	0	0	6,440
11.630	สลึงอุดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 200 มม.	ชุด	4	385	1,540	0	0	1,540
12.020	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 20 x 20 มม.	ตัว	9	66	594	0	0	594
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	2	360	720	0	0	720
13.040	ฝาอุดท่อ PB ๐ 50 มม.	ตัว	2	145	290	0	0	290
13.510	แคลมป์รัดท่อแยก ท่อ PB ๐ 50 x 20 มม.	ตัว	4	189	756	0	0	756
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	13	4,515	58,695	479	6,227	64,922
15.310	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	2	8,131	16,262	679	1,358	17,620
15.830	ค่าตัดประสาณท่อ ๐ 200 มม.	จุด	2	0	0	2,000	4,000	4,000
17.311	ประสาณท่อเมน PVC 100 มม. กับมาตรวัดยว 1/2" (ชนิด Angle Ball Valve)	จุด	3	1,587	4,761	349	1,047	5,808
17.613	ประสาณท่อเมนรอง 50 มม.กับมาตรวัดน้ำคู่ 1/2" (ชนิด Angle Ball Valve)	จุด	4	1,882	7,528	89	356	7,884
17.614	ประสาณท่อเมนรอง 50 มม.กับมาตรวัดน้ำเดี่ยว 1/2" (ชนิด Angle Ball Valve)	จุด	24	1,221	29,304	89	2,136	31,440



ประธานกรรมการ

(นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย)

วิศกร

กรรมการ

(นายบุญรินทร์ อินทรฤทธิ์)

ช่างโยธา

กรรมการ

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาย้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ กผว.ชส.1/57

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
18.010	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	150	300	0	0	300
18.110	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	300	600	0	0	600
18.310	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	150	300	0	0	300
18.330	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	750	1,500	0	0	1,500
18.430	ค่าเทปูนทรายหุ้มยิบโบสท o 200 มม. (รวมค่าแรง)	จุด	4	120	480	0	0	480
20.020	ค่าตัด,ชุด,เชื่อม ถ.ลาดยาง ท่อ o 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	333	173	57,609	104	34,632	92,241
20.120	ค่าตัด,ชุด,เชื่อม ถ.คอนกรีต ท่อ o 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	115	310	35,650	145	16,675	52,325
20.210	ค่าตัด,ชุด,เชื่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ o<=50 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	250	91	22,750	81	15,250	38,000
20.220	ค่าตัด,ชุด,เชื่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ o 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	35	161	5,635	95	3,325	8,960
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	180	42	7,560	0	0	7,560
30.110	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 100	ม.	35	104	3,640	0	0	3,640
30.210	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	ม.	456	242	110,352	0	0	110,352
	รวมข้อ 1.1.3 (แนวท่อ A2)				633,190		141,770	774,960
	รวมข้อ 1.1				1,104,476		251,573	1,356,049
	1.2 ค่างานวางท่อบริเวณ ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว							
	1.2.1 ค่างานวางท่อ แนวท่อ A3 (แผ่นที่ 4/5)							
1.110	ท่อ PVC o 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	432	134	57,888	59	25,488	83,376
1.410	ท่อ PB o 20 มม. (3/4") SDR 13.5	ม.	7	39	273	8	56	329
1.610	ท่อ SP ชนิดดิน o 100 มม.	ม.	9	1,112	10,008	72	648	10,656
1.810	ท่อ SP ชนิดโด้ดิน o 100 มม.	ม.	57	871	49,647	72	4,104	53,751
3.030	ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม.มม.(รวมทั้งกฎแฉ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดกับกฎแฉ)	ชุด	1	5,330	5,330	440	440	5,770
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) o 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
3.710	หัวดับเพลิง o 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โด้ดินเปิด,ท่อเหล็ก,หัวแฉ,ค่าแรง)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.210	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 100x100x100	ตัว	2	1,460	2,920	260	520	3,440
9.210	ข้อโด้เหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน o 100 มม.	ตัว	6	1,050	6,300	260	1,560	7,860
10.010	ท่อสิ้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระพัง o 100 มม.	ตัว	10	820	8,200	260	2,600	10,800
10.210	หน้างานเหล็กเหนียว o 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	28	1,030	28,840	0	0	28,840
10.410	หน้างานตาบอด o 100 มม.	ตัว	1	295	295	0	0	295
10.710	จัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PVC o 100 มม.	ตัว	7	470	3,290	260	1,820	5,110
11.610	สลักอุดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง o 100 มม.	ชุด	32	230	7,360	0	0	7,360
12.020	ข้อต่อตรง ท่อ PB o 20 x 20 มม.	ตัว	7	66	462	0	0	462
13.040	ฝาลูตท่อ PB o 50 มม.	ตัว	1	145	145	0	0	145
15.110	ประสาณท่อเมน PVC 100 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	2	4,515	9,030	479	958	9,988
15.810	ค่าตัดประสาณท่อ o 100 มม.	จุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
18.010	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	150	300	0	0	300
18.210	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	260	520	0	0	520
18.310	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	150	150	0	0	150
19.010	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า o 100 มม.	ชุด	3	5,680	17,040	0	0	17,040
20.220	ค่าตัด,ชุด,เชื่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ o 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	39	161	6,279	95	3,705	9,984
30.010	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	ม.	444	42	18,648	0	0	18,648
30.210	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	ม.	21	242	5,082	0	0	5,082
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปปช.5/0031)	หลัก	2	169	338	50	100	438
	รวมข้อ 1.2				255,075		43,609	298,684
	รวมข้อ 1							1,654,733

๙๔.๙๔

ประธานกรรมการฯ

(นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย)

.....วิสิทกร.....

กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ อินทรฤทธิ์)

.....ช่างโยธาฯ

กรรมการฯ

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน และหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ กผว.ชส.1/57


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ							
	2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ , ค่าทดสอบท่อ							
24.050	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 100 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1,513	150	300	0	0	300
24.060	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	357	150	150	0	0	150
24.250	ค่าทดสอบท่อ ๐ 100 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1,513	0	0	900	3,600	3,600
24.260	ค่าทดสอบท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	357	0	0	900	900	900
	รวมข้อ 2.1							4,950
	2.2 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.410	สีทาท่อ	กป.	2	200	400	0	0	400
24.430	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	4	210	840	0	0	840
24.440	เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	2	12	24	0	0	24
	รวมข้อ 2.2							1,264
	รวมข้อ 2							6,214
	3.ค่าขนส่ง							
27.070	ค่าขนส่ง กทม.-เขาชัยสน รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 28.00-30.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	1.0	17,749	17,749	0	0	17,749
	รวมข้อ 3							17,749
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						1,678,696	/
	5. Factor F			0.3574			599,966	/
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						2,278,662	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						2,129,591	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (งบที่ขอรับการจัดสรร)						2,113,000	
							สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสามพันบาทถ้วน	

๕

๕

๑๖.๗๙


ประธานกรรมการฯ



(นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย)

.....วิศวกร.....

กรรมการฯ



(นายบุรินทร์ อินทรฤทธิ์)

.....ช่างโยธา 3

กรรมการฯ