

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวิวงศ์ โครงการหมู่บ้าน
บรรจงเฮาส์-บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์
ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๐๕๒,๐๘๐.๓๗ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๕๓๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๕๓๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ
------------------------	---------------

นายสถาพร เชาวลิต	กรรมการ
------------------	---------

นายธีระวุฒิ พังแพร่	กรรมการ
---------------------	---------

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับนายชิดพงศ์ หทัยสิงค์
โครงการหมู่บ้านบรรจจเฮาส์ - บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่2557(01)สฎ12(9)

การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6...	2,487.00	ม.	275	683,925	131	325,797	1,009,722.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6...	956.00	ม.	533	509,548	179	171,124	680,672.00
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	66.00	ม.	1,464	96,624	131	8,646	105,270.00
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	90.00	ม.	1,901	171,090	162	14,580	185,670.00
5	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	8.00	ตัว	295	2,360	-	-	2,360.00
6	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	2.00	ตัว	505	1,010	-	-	1,010.00
7	หน้างานตาบอด Ø 200 มม.	1.00	ตัว	720	720	-	-	720.00
8	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	17.00	ชุด	230	3,910	-	-	3,910.00
9	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	12.00	ชุด	380	4,560	-	-	4,560.00
10	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 200 มม.	5.00	ชุด	385	1,925	-	-	1,925.00
11	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6, รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	22.00	ชุด	1,132	24,904	-	-	24,904.00
12	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6, รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	38.00	ชุด	1,829	69,502	-	-	69,502.00
13	Stub-End & Backing-Ring Ø 400 มม. PN 6, รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	2.00	ชุด	7,197	14,394	-	-	14,394.00
14	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	8.00	ชุด	5,330	42,640	440	3,520	46,160.00
15	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	10.00	ชุด	7,840	78,400	660	6,600	85,000.00
16	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	2.00	ชุด	10,790	21,580	880	1,760	23,340.00
17	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	10.00	ตัว	3,480	34,800	520	5,200	40,000.00
18	สามทางหน้างาน Ø 200 x 200 x 200 มม.	1.00	ตัว	4,040	4,040	520	520	4,560.00
19	สามทางหน้างาน Ø 200 x 150 x 200 มม.	9.00	ตัว	3,735	33,615	520	4,680	38,295.00
20	สามทางหน้างาน Ø 400 x 200 x 400 มม.	1.00	ตัว	11,625	11,625	1,040	1,040	12,665.00
21	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม.	20.00	จุด	0	0	560	11,200	11,200.00
22	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 400 มม.	1.00	จุด	0	0	3,070	3,070	3,070.00
23	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	7.00	ตัว	1,750	12,250	390	2,730	14,980.00
24	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	1.00	ตัว	2,735	2,735	520	520	3,255.00
25	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 Ø 150 มม.	7.00	จุด	0	0	270	1,890	1,890.00
26	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 Ø 200 มม.	1.00	จุด	0	0	560	560	560.00
27	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	3.00	ตัว	2,020	6,060	390	1,170	7,230.00
28	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	3.00	ตัว	3,060	9,180	520	1,560	10,740.00
29	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 Ø 150 มม.	3.00	จุด	0	0	180	540	540.00
30	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 Ø 200 มม.	3.00	จุด	0	0	290	870	870.00
31	ข้อลดหน้างาน Ø 200 x 150 มม.	1.00	ตัว	2,215	2,215	520	520	2,735.00
32	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600.00
33	ค่าซ่อมคอนกรีต	201.00	ตร.ม.	470	94,470	50	10,050	104,520.00
34	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7.00	-	0	0	900	6,300	6,300.00
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4.00	-	0	0	150	600	600.00
	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	4.37	เที่ยว	13,804	60,323	-	-	60,323.48

แบบเลขที่ 2557(01)สฎ 12(9)

การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี

รวมเงิน	2,611,052.48
FactorF = 1.3532	3,533,276.22
ประมาณราคา	3,533,000

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
--------------------	-----

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (วัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับนายชิตพงศ์ หทัยสิงห์				
	โครงการหมู่บ้านบรรจจฮาส - บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประสานงานภาค(ซัพพลาย)สาขาสุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานวาง				
	งานท่อ	2,611,052.48	1.3532	3,533,276.22	
	รวมประเภทงานวาง	2,611,052.48	1.3532	3,533,276.22	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		3,533,276.22	
		(Say) คิดเป็นเงินประมาณ		3,533,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		3,301,869.16	(ไม่รวมVAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		231,130.84	

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




(นายณนิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังเพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง