


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำปาก
พั่น) กปภ.สาขาปากพั่น อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๔๘,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔,๑๒๘,๔๑๒.๓๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๔,๑๒๘,๔๑๒.๓๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ประธานกรรมการ	
นายธนธิป บุญหนัก	กรรมการ	
นายทศพลนคร ชันใส	กรรมการ	

ประมาณราคากลาง

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำปากพอง)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพอง อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<u>งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม</u>								
1	GENERATOR 280 Kw Open type	เครื่อง	1	1,386,000.00	1,386,000.00	10,000.00	10,000.00	1,396,000.00	
2	ATS 100 A 4 Pole	ชุด	1	287,696.00	287,696.00	10,000.00	10,000.00	297,696.00	
3	1C-400 sq.mm , NYY	เมตร	492	1,928.00	948,576.00	170.00	83,640.00	1,032,216.00	
4	1C-240 sq.mm , NYY	เมตร	314	1,209.00	379,626.00	125.00	39,250.00	418,876.00	
5	1C-120 sq.mm , NYY	เมตร	50	608.00	30,400.00	85.00	4,250.00	34,650.00	
6	1C-95 sq.mm , NYY	เมตร	10	474.00	4,740.00	70.00	700.00	5,440.00	
7	1C-70 sq.mm , NYY	เมตร	57	352.80	20,109.60	63.00	3,591.00	23,700.60	
8	Cable ladder 300 mm	เมตร	25	475.00	11,875.00	40.00	1,000.00	12,875.00	
9	Cable ladder 700 mm	เมตร	20	800.00	16,000.00	79.00	1,580.00	17,580.00	
10	Cable ladder 1000 mm	เมตร	10	1,000.00	10,000.00	132.00	1,320.00	11,320.00	
11	งานแท่นพื้นคอนกรีต	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
12	งานทำถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด500ลิตร	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
13	ชุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบระบบไฟฟ้า	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
14	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
15	งานระบบ Grounding	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
16	ค่าขนส่ง (เหมา)	งาน	1	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมเป็นเงิน				3,145,022.60		155,331.00	3,300,353.60	
	FACTOR F = 1.2509 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							4,128,412.32	
	ราคาไม่รวมภาษี							3,858,329.27	
	ภาษี							270,083.05	



(นายธนาริพ นุญหน่ง)
กรรมการ


(นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์)
ประธานกรรมการ


(นายทศพลนคร จันท์)
กรรมการ