

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านบางลา ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๒๐๔,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔,๒๗๗,๘๒๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๔,๒๗๗,๘๒๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต

ประธานกรรมการ


นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายอัครพล เตียวฉิม

กรรมการ

พ. 




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านบางลา ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านบางลา ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ แบบเลขที่ ๑๓ ๐๔ ๕๓ ๕๗	๓,๑๑๒,๙๕๔			
	รวมประเภทงานทาง	๓,๑๑๒,๙๕๔	๑.๓๗๔๒	๔,๒๗๗,๘๒๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๔,๒๗๗,๘๒๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔,๒๗๗,๘๒๑	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		๓,๙๙๗,๙๖๔	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๒๗๙,๘๕๗	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๗. 

(นายพงษ์พงศ์ ทิพย์ชิต) วิศวกร ๗ รก.ทรงแหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร ๕

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗๒๕๗๙

(นายอัศรพล เตียวฉิม) ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ต. ป่าดง อ.กลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

แบบเลขที่ 13 04 53 57

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6	1,580	ม.	1,055	1,666,900	303	478,740	2,145,640
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	900	ม.	275	247,500	131	117,900	365,400
3	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	105	ม.	187	19,635	21	2,205	21,840
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 400 มม.	40	ชุด	3,150	126,000	311	12,440	138,440
5	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 300 มม.	14	ชุด	2,682	37,548	227	3,178	40,726
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	6	ม.	1,464	8,784	131	786	9,570
7	ท่อปลอก G/S Ø 3 "	6	ม.	294	1,764	40	240	2,004
8	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา		0	268,476	268,476	268,476
9	คาน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	ชุด		0	900	1,800	1,800
10	คาน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	4	ชุด		0	1,800	7,200	7,200
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	ตัว		0	150	150	150
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)	2	ตัว		0	600	1,200	1,200
13	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	ชุด		0	700	700	700
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	ชุด		0	20	20	20
	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ภูเก็ต)	6	ตัว		0	18,298	109,788	109,788
รวมเงิน								3,112,954
Factor F = 1.3742								4,277,821
ประมาณราคา								4,277,821

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3742


สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

พ. 


(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต) วิศวกร ๗ รก.หนง.แหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร ๕

กรรมการกำหนดราคากลาง

7 

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย) วิศวกร ๕

กรรมการกำหนดราคากลาง