


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปากพั้ง(น.เชียรใหญ่)
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินหน่วยบริการเชียรใหญ่ กปภ.สาขาปากพั้ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๒๐๒,๓๒๓.๗๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานอาคาร เป็นเงิน ๓,๑๐๑,๘๐๘.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๑๐๐,๕๑๕.๑๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีรพล สัมภ์ประคอง	ประธานกรรมการ
นายวัชรวิทย์ ขวัญพุด	กรรมการ
นายประจักษ์ จันทร	กรรมการ


สรุปประมาณราคา		
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กป.สาขาปากพ่อง(น.เชียรใหญ่)		
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่ 2558(10)ปน02(04)		การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพ่อง(น.เชียรใหญ่)
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานอาคาร	
1.1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน	2,453,768.30
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	2,453,768.30
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1,2641
	รวมเป็นเงิน	3,101,808.51
2	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
2.1	งานอื่นๆ	80,625.00
	รวมข้อ 2 งานอาคาร	80,625.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1,2467
	รวมเป็นเงิน	100,515.19
3	งานก่อสร้างทาง	
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างทาง	
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
	รวมเป็นเงิน	-
4	งานชลประทาน	
	รวมข้อ 4 งานชลประทาน	-
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
	รวมเป็นเงิน	-
	รวมเงินทั้งโครงการ	3,202,323.70
	SAY (รวม VAT)	3,202,323.70
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	2,992,825.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	209,497.81
หมายเหตุ : กรณีผู้รับจ้างเสนอราคาแตกต่างกับราคาของโครงการฯ ให้ใช้ ตัวค่าปรับลดราคาเพื่อไม่ให้ค่าเงินเท่ากับที่ผู้รับจ้างเสนอ - สัญญานี้เป็นสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum Contract) ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการ และแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนการตกลงและยื่นอัตรา ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา ยกเว้นงานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่ - สำหรับการคำนวณราคาค่างานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีรายการงานที่กำหนดไว้แล้วในบัญชีนี้ ราคาหน่วยให้เป็นดังนี้ ราคาต่อหน่วย = ราคาต่อหน่วย คูณด้วย ค่าปรับลด (สำหรับงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง) = (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้) (Contractual Factor) ยกเว้น งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่		



(นายธีรพล สังข์ประคอง) หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิรสิทธิ์ ชวิญพูน) วิศวกร 5
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร์) ช่างโยธา 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝก.สาขาปากพนัง(น.เชียรใหญ่)
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2558(10)ปน02(04)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง(น.เชียรใหญ่)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ก่อสร้างกำแพงกันดิน							
1.1	งานฐานราก							
	1.งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1	จุด	20,000	20,000.00		-	20,000.00
	2.เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.35 รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	220	เมตร	580	127,600.00	81.00	17,820.00	145,420.00
	รับแรงดันข้างไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน-ม.							
	3.ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	11	ต้น		-	280.00	3,080.00	3,080.00
	4.สะพานรับปั้นจั่น	210	ตร.ม.			420.00	88,200.00	88,200.00
	5.งานเสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet pile) ขนาด 400x125 ทน 13 มม. พร้อมเคลือบระบบป้องกันสนิม	48,960	กก.	37.50	1,836,000.00		-	1,836,000.00
	6.ค่าดอกเสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet pile) ขนาด 400x125 ทน 13 มม.	816	เมตร			70.00	57,120.00	57,120.00
	7.ค่าขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์							
	7.1 ค่าขนส่ง รถบรรทุก (เชียรใหญ่)	5	เที่ยว			32,768.00	163,840.00	163,840.00
	8.ค่าเช่ารถโมบายเครนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง(เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ)	6	วัน			9,000.00	54,000.00	54,000.00
1.2	งานผนังกันดิน							
	1.แผ่น คสล.ขนาด 0.60 ม. x 1.40 ม.	32	แผ่น	554	17,728.00		-	17,728.00
	2.แผ่น คสล.ขนาด 0.60 ม. x 1.25 ม.	8	แผ่น	465	3,720.00		-	3,720.00
1.3	งานโครงสร้าง							
	1.ปักฝักรัดระดับ	1	เหมา		-	620.00	620.00	620.00
	2.ปรับพื้นที่ทำความสะอาด	126	ตร.ม.		-	14.00	1,764.00	1,764.00
	3.คอนกรีตชนิด ค.2	10	ลบ.ม.	2,510	25,100.00	274.00	2,740.00	27,840.00
	4.ไม้แบบทั่วไป	57	ตร.ม.	268	15,276.00	84.00	4,788.00	20,064.00
	5.ตะปู	15	กก.	27	405.00		-	405.00
	6.เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	88	กก.	23.00	2,024.00	3.40	299.20	2,323.20
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	23	กก.	22.40	515.20	3.40	78.20	593.40
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	336	กก.	22.80	7,660.80	3.40	1,142.40	8,803.20
	7.ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	45	1,350.00		-	1,350.00
	8.เหล็ก C-125x50x3.2 มม.	5	เมตร	171	855.00	8.50	42.50	897.50
				รวมเงิน				2,453,768.30
				FactorF =		1.2641		3,101,808.51

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.2641

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

แบบเลขที่ 2558(10)ปน02(04)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง(น.เชียรใหญ่)

หมายเหตุ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
--------------------	-----