


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ
(สถานีผลิตน้ำชุมพร) กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๔๘,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๒๕๖,๙๓๓.๙๓.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๓,๒๕๖,๙๓๓.๙๓.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ประธานกรรมการ	
นายธนาริพ บุญหนัก	กรรมการ	ธนาริพ บุญหนัก.
นายทศพลนคร ชันใส	กรรมการ	ทศ.

ประมาณราคากลาง

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สํารองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำชุมพร)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม								
1	GENERATOR 250 Kw Open type	เครื่อง	1	1,335,000.00	1,335,000.00	10,000.00	10,000.00	1,345,000.00	
2	ATS 600 A 4 Pole	เครื่อง	1	203,300.00	203,300.00	10,000.00	10,000.00	213,300.00	
3	1C-240 sq.mm , NYY	เมตร	555	1,209.00	670,995.00	125.00	69,375.00	740,370.00	
4	1C-120 sq.mm , NYY	เมตร	175	608.00	106,400.00	85.00	14,875.00	121,275.00	
5	1C-50 sq.mm , NYY	เมตร	95	259.70	24,671.50	52.00	4,940.00	29,611.50	
6	1C-70 sq.mm , NYY	เมตร	20	352.80	7,056.00	63.00	1,260.00	8,316.00	
7	ท่อ HDPE 100 mm. PN 6	เมตร	160	248.00	39,680.00	32.00	5,120.00	44,800.00	
8	อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE+PVC 25 mm.	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
9	งาน Fuel tank 200 L	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
10	งาน Air duct	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
11	งานก่อสร้างกันห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	งาน	1	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
12	งานทำประต้อม้วน	งาน	1	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
13	งานระบบ GROUNDING	งาน	1	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
14	งานแทนพื้นคอนกรีต	งาน	1	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
15	งานชุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบระบบไฟฟ้าและระบบ	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
16	งานท่อโอเลียม	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
17	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
18	ค่าขนส่ง	งาน	1	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมเป็นเงิน				2,488,102.50		115,570.00	2,603,672.50	
	FACTOR F = 1.2509 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							3,256,933.93	
	ราคาไม่รวมภาษี							3,043,863.49	
	ภาษี							213,070.44	

วิมล อนุเกศ

(นายชนาธิป บุญหนัก)

กรรมการ

.....
(นางอภิชาติ ถั่วจันทร์)

ประธานกรรมการ

.....

(นายทศพลนคร ชื่นไธ)

กรรมการ