

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนห้วยเฝ้า-ด้านสาม ตำบลบึง อำเภอสรีราชา

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....รอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๒๖,๗๒๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (๑/๓-๓/๓) จำนวน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พร

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายदनัย อันมงคล

กรรมการ

๖.๓ นายอวยชัย เนตรทิพย์

กรรมการ

งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตฯ ถนนห้วยเฝ้า-ด่านสาม

ด.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

แบบเลขที่ PWA 1.-58 LB 003 (1/4-4/4)

1605555555
On/ 1000
[Signature]

ผู้จัดทำ

พงษ์พันธ์ เมฆขยา

ผู้ตรวจสอบ

โสภณ สัจจา

หน.งานฯ

วิระศักดิ์ กาญจนพงษ์

วันที่

3 ม.ค. 58

ค่าน้ำมันดีเซล

25.09 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน	
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์			
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,851	275
					1,059,025
1.5.315		ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	12	1,055
					12,660
1.8.150		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	62	1,516
					93,992
2.1.150		ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	7	7,840
					54,880
2.9.1		แอร์วาล์ว ขนาด 1" (เดี่ยว)	ตัว	2	2,930
					5,860
2.9.7		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	1	5,500
					5,500
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	13,800
					55,200
2.11.150		โบลวออฟ ขนาด 150 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	23,200
					46,400
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	4	593
					2,372
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	8	1,148
					9,184
3.7.315		หน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม.	ชุด	3	3,700
					11,100
3.8.150		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	แผ่น	22	1,627
					35,794
3.10.150		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	4	505
					2,020
3.10.300		หน้างานดาบอด ขนาด 300 มม.	แผ่น	1	1,530
					1,530
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	7	230
					1,610
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	49	380
					18,620
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	3	600
					1,800
3.12.160		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	26	1,733
					45,058
3.12.315		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	2	5,617
					11,234
4.3.150		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	6	2,020
					12,120
4.7.3		สามทางวางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 150 x 150 มม.	ตัว	2	1,150
					2,300
		ข้อลด PE ขนาด 315 x 160 มม. (PN 6)	ตัว	1	1,192
					1,192
4.16.2		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	4	841
					3,364
4.16.3		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	8	987
					7,896
		สามทาง PE ขนาด 315 x 160 x 315 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	4,117
					4,117
4.16.9		สามทาง PE ขนาด 315 x 315 x 315 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	4,333
					8,666
8.1.150		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กยึด ขนาด 150 มม.	ต้น	5	1,590
					7,950
8.2.150		เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา ขนาด 150 มม.	ต้น	4	5,163
					20,652
9.6.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดข้อโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม. (แนวตั้ง)	จุด	2	120
					240
9.10.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	14	150
					2,100

งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตฯ ถนนห้วยเฝ้า-คันสาม

ด.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

แบบเลขที่ PWA 1.-58 LB 003 (1/4-4/4)

Handwritten signature
ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
หน.งานฯ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หน.งานฯ

พงษ์พันธ์ เหมขยา

โสภณ สัจจา

วีระศักดิ์ กาญจนพงษ์

วันที่

3 ม.ค. 58

ค่าน้ำมันดีเซล

25.09 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
9.10.300		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	3	770	2,310
12.1.150		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	167	350	58,450
12.1.300		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 300 มม.	เมตร	12	430	5,160
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝารอบประตุน้ำ	จุด	7	100	700
20.1.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	3,684	85	313,140
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	167	160	26,720
20.2.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ผิวจราจร)	ม.	12	275	3,300
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	81	500	40,500
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	331	250	82,750
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	167	50	8,350
		รวมข้อ 1.				2,085,816
	2	ค่าแรงงาน				
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6)	ม.	3,851	131	504,481
21.5.315		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. (PN 6)	ม.	12	303	3,636
21.8.150		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 150 มม.	ม.	62	108	6,696
22.9.1		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ม.	3	110	330
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	7	660	4,620
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	46	390	17,940
22.11.150		ค่าแรงติดตั้งโบลวออฟ ขนาด 150 มม.	ตัว	2	660	1,320
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	6	780	4,680
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	4	180	720
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	8	240	1,920
23.2.315		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 315 มม.	จุด	3	460	1,380
24.1.150		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	3,913	150/1000	600
24.1.300		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 300 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	12	600/1000	600
24.2.150		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	3,913	900/500	7,200
24.2.300		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 300 มม. (บ./500 ม.)	ม.	12	1800/500	1,800
25.1.300		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	1	1,200	1,200
		รวมข้อ 2				559,123

งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1


รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตฯ ถนนห้วยเฝ้า-ด่านสาม

ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

แบบเลขที่ PWA 1.-58 LB 003 (1/4-4/4)



ผู้จัดทำ

พงษ์พันธ์ เมฆขยาย

ผู้ตรวจสอบ

โสภณ สัจจา

หน.งานฯ

วีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พะ

วันที่

3 ม.ค. 58

ค่าน้ำมันดีเซล

25.09 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- ศรีราชา(แหลมฉบัง) รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	6	2,526	15,156
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3			.	2,660,095
	5	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)			1.3338	3,548,035
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				3,315,920
				SAY		3,296,000
		สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				เท่างบประมาณ
		(ไม่รวม VAT)				

