

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเส้นทางภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๔๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒๖,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน
๓,๔๖๖,๘๐๐.- บาท

๓.ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงเส้นทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒๒๖,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓,๔๖๖,๘๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานทาง (งานปรับปรุงเส้นทาง)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐยุทธ โชโต	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายโสภณ มณีโชติ	กรรมการฯ
๖.๓ นายฉัตรชัย แก้วนุ้ย	กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด

8 เมษายน 2558

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กจร.ทย.4/2558

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	<u>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</u> <u>ประเภทงานทาง</u> งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด	2,562,630	0.3532	905,121	3,467,751
	รวมประเภทงานทาง				3,467,751
11.65					
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				3,467,751
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				3,467,751
15.83	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				3,467,751
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				3,240,889
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษ)				3,240,000
	สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

(.....)กรรมการ
(นายจักรชัย แก้วนุ้ย)
นายช่างโยธา ๕

(.....)กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

(.....)ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ โชโต)
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กรจ.ทย.4/2558

8 เมษายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	1.1 แนวท่อ C1 (ควนหนังช้าง)							
1.13	ท่อ PVC Ø 200 มม. (8") ชั้น 8.5	ม.	623.0	448	279,104	87	54,201	333,305
1.44	ท่อ PB Ø 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	20.0	187	3,740	21	420	4,160
1.63	ท่อ SP ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	ม.	131.0	1,980	259,380	131	17,161	276,541
1.83	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	ม.	129.0	1,722	222,138	131	16,899	239,037
3.63	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) Ø 2"	ชุด	3	7,890	23,670	220	660	24,330
3.71	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งดันเปิด,ท่อเหล็ก,หัวแฉะ ,ค่าแรง)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.24	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x100x200	ตัว	6	3,480	20,880	520	3,120	24,000
8.39	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 300 x 200 มม.	ตัว	1	3,555	3,555	780	780	4,335
9.23	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	ตัว	12	3,060	36,720	520	6,240	42,960
10.03	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระวัง Ø 200 มม.	ตัว	19	2,000	38,000	520	9,880	47,880
10.23	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	96	2,125	204,000	0	0	204,000
11.61	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	8	230	1,840	0	0	1,840
11.63	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 200 มม.	ชุด	59	385	22,715	0	0	22,715
11.65	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 300 มม.	ชุด	1	600	600	0	0	600
13.04	ฝาอุดท่อ PB Ø 50 มม.	ตัว	1	145	145	0	0	145
15.13	ประสานท่อเมน PVC 200 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	1	5,126	5,126	739	739	5,865
15.81	ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม.	จุด	2	0	0	1,500	3,000	3,000
15.83	ค่าตัดประสานท่อ Ø 200 มม.	จุด	2	0	0	2,000	4,000	4,000
17.33	ประสานท่อเมน PVC 200 มม. กับมาตรเดี่ยว 1/2" (ชนิดประตุน้ำทองแดงเจือ)	จุด	3	2,454	7,362	759	2,277	9,639
17.64	ประสานท่อเมนรอง 50 มม.กับมาตรวัดน้ำเดี่ยว 1/2" (ชนิดประตุน้ำทองแดงเจือ)	จุด	2	1,508	3,016	239	478	3,494
18.23	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 Ø 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	560	1,120	0	0	1,120
18.33	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	3	750	2,250	0	0	2,250
19.03	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø 200 มม.	ชุด	15	10,546	158,190	0	0	158,190
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปปช.5/0031)	หลัก	5	169	845	50	250	1,095
20.14	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 200 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	47	369	17,343	169	7,943	25,286
20.24	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 200 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	47	192	9,024	110	5,170	14,194
21.01	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมชั่วคราว ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 200 กรณีเทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ม.	14	64	896	121	1,694	2,590

(.....)กรรมการ
(นายฉัตรชัย แก้วน้อย)
นายช่างโยธา ๕

(.....)กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

(.....)ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ ไซโต)
หัวหน้างานน้ำสุญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กรจ.ทย.4/2558

8 เมษายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
22.34	ค่าซ่อม ถ.ลาดยาง ท.ตำบลห้วยยอด ท่อ ๐ 200 (กรณีเทศบาลซ่อมพร้อมค่าธรรมนิยม)	ม.	14	393	5,502	0	0	5,502
30.03	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 200	ม.	741	61	45,201	0	0	45,201
30.13	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 200	ม.	47	138	6,486	0	0	6,486
30.23	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 200	ม.	61	260	15,860	0	0	15,860
	รวม				1,408,508		134,912	1,543,420
	1.2 แนวท่อ B1 (ถ.เทศบาล 1)							
1.12	ท่อ PVC ๐ 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	113.0	280	31,640	72	8,136	39,776
1.44	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	60.0	187	11,220	21	1,260	12,480
1.82	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๐ 150 มม.	ม.	49	1,160	56,840	108	5,292	62,132
3.04	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมทึบกฎแฉ, หลอดกัน	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.71	หัวดับเพลิง ๐ 100 มม.(4") (ย้ายมาติดตั้งใหม่)	ชุด	1	0	0	2,220	2,220	2,220
6.23	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x150x150	ตัว	1	2,575	2,575	390	390	2,965
8.31	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
9.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
10.02	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๐ 150 มม.	ตัว	3	1,415	4,245	390	1,170	5,415
11.61	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	4	230	920	0	0	920
11.62	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	17	380	6,460	0	0	6,460
13.04	ฝาอุดท่อ PB ๐ 50 มม.	ตัว	1	145	145	0	0	145
15.12	ประสานท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	1	4,846	4,846	609	609	5,455
15.32	ประสานท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกสองด้าน)	จุด	1	8,462	8,462	809	809	9,271
15.81	ค่าตัดประสานท่อ ๐ 100 มม.	จุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
15.82	ค่าตัดประสานท่อ ๐ 150 มม.	จุด	1	0	0	1,700	1,700	1,700
17.64	ประสานท่อเมนรอง 50 มม.กับมาตรวัดน้ำเดี่ยว 1/2" (ชนิดประตุน้ำทองแดงเจือ)	จุด	6	1,508	9,048	239	1,434	10,482
18.02	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	4	350	1,400	0	0	1,400
18.11	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	300	300	0	0	300
18.32	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	350	350	0	0	350
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปปช.5/0031)	หลัก	1	169	169	50	50	219

(.....)กรรมการ
(นายจิตรชัย แก้วน้อย)
นายช่างโยธา ๕

(.....)กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

(.....)ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ ไซโต)
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กรจ.ทย.4/2558

8 เมษายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
20.23	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ ๑ 150 (กรณี กบ.ก.ซ่อม)	ม.	27	177	4,779	103	2,781	7,560
21.01	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมชั่วคราว ด.ลาดยาง ท่อ ๑ 150 กรณีเทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ม.	46	59	2,714	113	5,198	7,912
22.33	ค่าซ่อม ด.ลาดยาง ท.ตำบลห้วยยอด ท่อ ๑ 150 (กรณีเทศบาลซ่อมพร้อมค่าธรรมเนียม)	ม.	46	362	16,652	0	0	16,652
30.02	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	89	51	4,539	0	0	4,539
30.12	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	27	121	3,267	0	0	3,267
30.22	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	46	251	11,546	0	0	11,546
	รวม				199,557		35,159	234,716
	1.3 แนวท่อ B2 (ม.4 ถ.เพชรเกษม)							
1.12	ท่อ PVC ๑ 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	805	280	225,400	72	57,960	283,360
1.44	ท่อ PB ๑ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	282	187	52,734	21	5,922	58,656
1.62	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑ 150 มม.	ม.	94	1,516	142,504	108	10,152	152,656
1.82	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๑ 150 มม.	ม.	8	1,160	9,280	108	864	10,144
3.04	ประตูล้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบถุญแฉ,ตลอดกันดิน,แท่น คลส.ยึดหีบถุญแฉ)	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.62	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
3.69	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1" (พร้อมบ่อแฉรวาล์ว ใช้ท่อ SP แทนท่อ GS)	ชุด	1	10,291	10,291	182	182	10,473
3.71	หัวดับเพลิง ๑ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูล้ำ,โคงดันเปิด,ท่อเหล็ก,หัวแฉ, ค่าแรง)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.22	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	3	2,390	7,170	390	1,170	8,340
8.31	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
9.22	ข้อโคงเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 150 มม.	ตัว	8	2,020	16,160	390	3,120	19,280
10.02	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระมัง ๑ 150 มม.	ตัว	8	1,415	11,320	390	3,120	14,440
10.22	หน้างานเหล็กเหนียว ๑ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	42	1,627	68,334	0	0	68,334
10.42	หน้างานดาบอด ๑ 150 มม.	ตัว	1	505	505	0	0	505
10.51	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ๑ 100 มม.	ตัว	2	290	580	0	0	580
11.61	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 100 มม.	ชุด	8	230	1,840	0	0	1,840
11.62	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 150 มม.	ชุด	35	380	13,300	0	0	13,300
12.05	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๑ 50 x 50 มม.	ตัว	4	360	1,440	0	0	1,440
15.12	ประสาณท่อเมน PVC 150 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	4	4,846	19,384	609	2,436	21,820
15.81	ค่าตัดประสาณท่อ ๑ 100 มม.	จุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500

(.....)กรรมการ
(นายฉัตรชัย แก้วน้อย)
นายช่างโยธา ๕

(.....)กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

(.....)ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ ไซโต)
หัวหน้างานน้ำสุญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)

งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กรจ.ทย.4/2558

8 เมษายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
17.32	ประสาท่อเมน PVC 150 มม. กับมาตรวัดน้ำ 1/2" (ชนิดประตุน้ำทองแดงเจือ)	จุด	4	2,174	8,696	629	2,516	11,212
17.64	ประสาท่อเมนรอง 50 มม.กับมาตรวัดน้ำเดี่ยว 1/2" (ชนิดประตุน้ำทองแดงเจือ)	จุด	9	1,508	13,572	239	2,151	15,723
18.02	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 o 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	4	350	1,400	0	0	1,400
18.22	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 o 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	430	860	0	0	860
18.32	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	14	350	4,900	0	0	4,900
19.02	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า o 150 มม.	ชุด	4	6,858	27,432	0	0	27,432
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	5	169	845	50	250	1,095
20.13	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	5	340	1,700	157	785	2,485
20.23	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	6	177	1,062	103	618	1,680
30.02	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	7	51	357	0	0	357
30.12	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	8	121	968	0	0	968
	รวม				668,124		93,906	762,030
	รวมข้อ 1							2,540,166
	2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ							
	2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ							
24.06	ค่าคลอรีนล้างท่อ o 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1	150	150	0	0	150
24.07	ค่าคลอรีนล้างท่อ o 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1	150	150	0	0	150
24.26	ค่าทดสอบท่อ o 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	2	0	0	900	1,800	1,800
24.27	ค่าทดสอบท่อ o 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	2	0	0	900	1,800	1,800
	รวมข้อ 2.1							3,900
	2.2 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.41	สีทาท่อ	กป.	10	200	2,000	0	0	2,000
24.43	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	5	210	1,050	0	0	1,050
24.44	เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	24	12	288	0	0	288
	รวมข้อ 2.2							3,338
	รวมข้อ 2							7,238
	3.ค่าขนส่ง							
26.89	ค่าขนส่ง กทม.-ห้วยยอด รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 25.00-27.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	1	15,226	15,226	0	0	15,226
	รวมข้อ 3						15,226	

(.....)กรรมการ
(นายจิตรชัย แก้วห้วย)
นายช่างโยธา ๕

(.....)กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

(.....)ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ โชโต)
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา(ราคากลาง)


งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตอำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ กรจ.ทย.4/2558

8 เมษายน 2558

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						2,562,630	
	5. Factor F			0.3532			905,121	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						3,467,751	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						3,240,889	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษ)						3,240,000	
							สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

()กรรมการ
(นายฉัตรชัย แก้วนัย)
นายช่างโยธา ๕

()กรรมการ
(นายโสภณ มณีโชติ)
วิศวกร ๕

()ประธานกรรมการ
(นายณัฐยุทธ ไซโต)
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย